



CONSTRUÇÕES



CARTA PROPOSTA

À
Prefeitura Municipal de Granjeiro - Ce
Comissão Permanente de Licitação
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº - 2021.11.16.1

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do edital que se refere à PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES – Tomada de Preço 2021.11.16.1, de acordo com as condições e especificações técnicas contidas no Projeto Básico e anexos, partes integrantes e inseparáveis do edital, pelo preço global de R\$ 973.184,20 (Noventos e Setenta Três Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos), com prazo de execução de até 06 (Seis) meses corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o SR. José Giuvan Pires Nunes Neto, portador da Carteira de Identidade nº. 20074348951-SSP/Ce e CPF nº. 047.505.573-07, com representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 180 (Cento e Oitenta) dias corridos a contar da data de abertura da licitação.



Fortaleza-Ce, 30 de Novembro de 2021.

José Giuvan Pires Nunes Neto

José Giuvan Pires Nunes Neto

CPF: 047.505.573-07

Administrador

EVO CONSTRUÇÕES - ME
AV. SARGENTO HEMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300 - LJ 04 - VILA ELLERY - FORTALEZA - CE
CNPJ.: 36.315.922/0001-35
TEL: (85) 99762-7624 / Email.: eco.construcoes@hotmail.com



PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



EVO CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04
 Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
 Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DE RUAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES
 LOCAL: MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
 DATA: 30 DE NOVEMBRO DE 2021
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.16.1

FONTES: SEINFRA 27.1

Valor BDI: 27,40%

ORÇAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					26.839,20
1.1	COMP.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MÊS	6,00	4.473,20	26.839,20
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					2.480,87
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	147,83	1.773,96
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,52	465,07	706,91
3		MOVIMENTO DE TERRA					31.516,99
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	15.152,40	2,08	31.516,99
4		OBRAS DE DRENAGEM					211.676,97
4.1		MEIO-FIO					0,00
4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	5.519,57	23,23	128.219,61
4.3		SARJETA					0,00
4.4	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	189,87	44,47	8.443,52
4.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	189,87	395,08	75.013,84
5		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					474.093,08
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	13.253,93	35,77	474.093,08
6		LIMPEZA DA OBRA					17.273,74
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	15.152,40	1,14	17.273,74
						VALOR BDI TOTAL:	209.303,35
						VALOR ORÇAMENTO:	763.880,85
						VALOR TOTAL:	973.184,20
Nominal: Noventa e Setenta Três Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos (R\$ 973.184,20)							

José Gluvan Pires Nunes Neto
 EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Gluvan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
 Walmir Queiroz Sampaio Junior
 CREA Nº 12.738-D
 Engenheiro Civil



CONSTRUÇÕES

eVO CONTRUÇÕES - ME
 CNPJ: 36315922/0001-35
 AVENIDA SARGENTO HERMINIO SAMPAIO, N° 2300, Compl. Lj-04
 Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504
 Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DE RUAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES
 LOCAL: MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE
 DATA: 30 DE NOVEMBRO DE 2021
 REF: TOMADA DE PREÇOS N° 2021.11.16.1

PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS

FONTES: SEINFRA 27.1

Valor BDI: 27,40%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	26.839,20	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	100,00%*	100,00%*
			4.474,09	4.474,09	4.474,09	4.474,09	4.471,41	4.471,43	26.839,20	26.839,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.480,87	35,00%	35,00%	20,00%	10,00%			100,00%*	100,00%*
			868,30	868,30	496,17	248,10			2.480,87	2.480,87
3	MOVIMENTO DE TERRA	31.516,99	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%*	100,00%*
			7.879,25	7.879,25	6.303,40	4.727,55	4.727,54	4.727,54	31.516,99	31.516,99
4	OBRAS DE DRENAGEM	211.676,97	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	30,00%	100,00%*	100,00%*
			21.167,70	21.167,70	31.751,55	31.751,55	42.335,39	63.503,08	211.676,97	211.676,97
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	474.093,08	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%*	100,00%*
			94.818,62	94.818,62	94.818,62	71.113,96	71.113,96	47.409,30	474.093,08	474.093,08
6	LIMPEZA DA OBRA	17.273,74					45,00%	55,00%	100,00%*	100,00%*
							7.773,18	9.500,56	17.273,74	17.273,74
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	209.303,35	16,91%	16,91%	18,05%	14,70%	17,07%	16,36%	100,00%*	100,00%*
			35.393,20	35.393,20	37.779,25	30.767,59	35.728,08	34.242,03	209.303,35	209.303,35
			164.601,16	164.601,16	175.623,08	143.082,84	166.149,56	159.126,40	973.184,20	973.184,20
			164.601,16	329.202,32	504.025,40	647.908,24	814.057,80	973.184,20		



Walmir Queiroz Sampaio Junior
 Walmir Queiroz Sampaio Junior
 CREA N° 12.738-D
 Engenheiro Civil

José Gluvan Pires Nunes Neto
 EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Gluvan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador



CONSTRUÇÕES

PRAZO DA PROPOSTA:



EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DE RUAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

DATA: 30 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.16.1

FONTES:

SEINFRA 27.1

Valor BDI:

27,40%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. COMP. - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

VALOR: 4473,2

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95193768	15,5500	30,3526
TOTAL MAO DE OBRA:						30,3526
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,99548822	35,5900	35,4294
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,97596804	24,9900	24,3895
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,39185978	12,6100	55,3814
11725	PREÇO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,14639533	15,5400	2,2750
TOTAL MATERIAL:						117,4753
VALOR:						147,83

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	1,95198422	75,0454	146,4874
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	3,90396844	0,6895	2,6918
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	3,90396844	1,3612	5,3141
TOTAL EQUIPAMENTO:						154,4933
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,90396844	16,7700	65,4696
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,90396844	24,8600	97,0527
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,87996055	30,3400	148,0580
TOTAL MAO DE OBRA:						310,5803
VALOR:						465,07

3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



CONSTRUÇÕES

PRAZO DA PROPOSTA:



EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DE RUAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

DATA: 30 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.16.1

FONTES:

SEINFRA 27.1

Valor BDI:

27,40%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00110173	48,6827	0,0536
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00390610	159,4976	0,6230
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00215337	62,1534	0,1338
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035054	179,5523	0,0629
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00165258	55,8815	0,0923
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00085133	170,9808	0,1456
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00037559	2,7079	0,0010
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00212833	4,0798	0,0087
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	76,5747	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00250391	218,3516	0,5467
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00037559	27,3511	0,0103
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00212833	97,4393	0,2074
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,8853	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01251956	15,5500	0,1947
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1947	
VALOR:					2,08	

4.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14640756	20,7700	3,0409
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24401261	15,5500	3,7944
TOTAL MAO DE OBRA:					6,8353	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,97605042	3,4400	3,3576
TOTAL MATERIAL:					3,3576	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,24401261	4,5000	1,0981
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03318571	337,0800	11,1862
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03611387	4,1400	0,1495



CONSTRUÇÕES

PRAZO DA PROPOSTA:



EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DE RUAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

DATA: 30 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.16.1

FONTES:

SEINFRA 27.1

Valor BDI:

27,40%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01464076	41,2100	0,6033	
						TOTAL SERVIÇO:	13,0371
						VALOR:	23,23

4.4. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,85980707	15,5500	44,4700	
						TOTAL MAO DE OBRA:	44,4700
						VALOR:	44,47

4.5. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,75988140	15,5500	151,7662	
						TOTAL MAO DE OBRA:	151,7662

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,75931877	67,5000	51,2540	
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,94260935	76,1900	71,8174	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	214,71739080	0,5600	120,2417	
						TOTAL MATERIAL:	243,3131
						VALOR:	395,08

5.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04879945	24,0836	1,1753	
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00975989	83,9284	0,8191	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	1,9944

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29279673	20,7700	6,0814	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58559345	15,5500	9,1060	
						TOTAL MAO DE OBRA:	15,1874

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



CONSTRUÇÕES

EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

PRAZO DA PROPOSTA:



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DE RUAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

DATA: 30 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.16.1

FONTES:

SEINFRA 27.1

Valor BDI:


27,40%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,14639836	60,8800	8,9127
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,14639836	66,0600	9,6711
TOTAL MATERIAL:					18,5838
VALOR:					35,77

6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07331190	15,5500	1,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1400
VALOR:					1,14


 JOSÉ GIVAN PIRES NUNES NETO
 EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Givan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador


 Walmir Queiroz Sampaio Junior
 CREA Nº 12.738-D
 Engenheiro Civil



CONSTRUÇÕES

PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



evo CONTRUÇÕES - ME
CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DE RUAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

DATA: 30 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.16.1

FONTES:

SEINFRA 27.1

Valor BDI:

27,40%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS SOCIAIS)					26.839,19
	.8584	ENGENHEIRO JUNIOR	HxMES	1,00	14.514,46	14.514,46
	.8591	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	HxMES	2,10	5.868,92	12.324,73
					VALOR BDI TOTAL:	7.353,94
					VALOR TOTAL	34.193,13

José Gluvan Pires Nunes Neto
EVO CONSTRUÇÕES-ME
José Gluvan Pires Nunes Neto
CPF: 047.505.573-07
Administrador

Walmir Queiroz Sampaio Junior
Walmir Queiroz Sampaio Junior
CREA Nº 12.738-D
Engenheiro Civil



CONSTRUÇÕES

PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DE RUAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

DATA: 30 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.16.1

FONTES:

SEINFRA 27.1

Valor BDI:

27,40%

COMPOSIÇÃO DO BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	CUSTOS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
TOTAL		5,32


BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA / SEGURO	0,32
L	LUCRO	7,10
TOTAL		7,42

IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS - MUNICIPAL	3,00
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

Fórmula BDI:

$$\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI = 27,40%


 EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Gluvan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador


 Walmir Queiroz Sampaio Junior
 CREA Nº 12.738-D
 Engenheiro Civil



PRAZO DA PROPOSTA: 180 DIAS



EVO CONTRUÇÕES - ME

CNPJ: 36315922/0001-35

AVENIDA SARGENTO HERMÍNIO SAMPAIO, Nº 2300, Compl. LJ-04

Bairro VILA ELLERY, CEP 60320504

Número para contato: (85) 9762-7624

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DE RUAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES

LOCAL: MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE

DATA: 30 DE NOVEMBRO DE 2021

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.11.16.1

FONTES:


SEINFRA 27.1

Valor BDI:

27,40%

COMPOSIÇÃO DETALHADA ENCARGOS SOCIAIS (SEINFRA) 27.1 DESONERADA			HORISTA	MENSALISTAS
GRUPO A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		16,80%	16,80%
	A1	INSS	0,00%	0,00%
	A2	SESI	1,50%	1,50%
	A3	SENAI	1,00%	1,00%
	A4	INCRA	0,20%	0,20%
	A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
	A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
	A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
	A8	FGTS	8,00%	8,00%
	A9	SECONCI	0,00%	0,00%
GRUPO B	ENCARGOS TRABALHISTAS		44,41%	16,46%
	B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
	B2	Feriados	3,71%	0,00%
	B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
	B4	13º Salário	10,80%	8,33%
	B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
	B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
	B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
	B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
	B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	
GRUPO C	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		14,73%	11,38%
	C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
	C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
	C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
	C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
	C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
GRUPO D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		7,91%	3,12%
	D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
	D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D)			83,85%	47,76%


 JOSÉ GIVAN PIRES NUNES NETO
 EVO CONSTRUÇÕES-ME
 José Givan Pires Nunes Neto
 CPF: 047.505.573-07
 Administrador


 WALDIR QUEIROZ SAMPAIO JUNIOR
 CREA Nº 12.738-D
 Engenheiro Civil