

FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME

Edital Convocatório PROPOSTA DE PREÇO TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.15.1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Data: 03/04/2023

1 - Valor global é de R\$ 989.008,89 (Novecentos e Oitenta e Nove Mil Oito reais e Oitenta e Nove centavos).

2 - O objeto da presente licitação consiste **Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE.**

3 - Esta proposta está elaborada em conformidade com as Especificações Técnicas, Parte Integrante do Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.15.1**, inclusive no tocante a Forma de pagamento, prazos e execução dos serviços.


4 - A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão;

5 - O prazo de execução dos serviços será de acordo com o edital e contrato.

6 - Declaro que examinamos as especificações, objeto desta licitação e que possuímos pleno conhecimento de todas as características, peculiaridades e dificuldades encontradas para a execução dos serviços propostos e que nada tem a reclamar ou questionar em relação ao perfeito cumprimento do contrato;

7 - Nos preços cotados desta proposta estão incluídos todos os valores incidentes, tais como custos com hospedagem, transporte, deslocamento de todos os materiais, utensílios necessários à consecução dos serviços, taxas, impostos, salários, taxa de administração, encargos sociais e trabalhistas, vale-transporte, fornecimento de refeições, uniformes, ferramentas/materiais, equipamentos de proteção individual e coletiva, fretes, seguro contra acidentes de trabalho e outros porventura existentes, inclusive o ICMS, os quais deverão ser os praticados na data da abertura da proposta.

8 - Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.



Juazeiro do Norte - CE, 29 de março de 2023.

JOAO CLAUDIO BRITO
COUTINHO:68550022420
0022420

Assinado de forma digital
por JOAO CLAUDIO
BRITO
COUTINHO:68550022420
Dados: 2023.03.29
16:23:46 -03'00'

João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
CPL 2023.03.15.1/PE

END: RUA FREI IBIAPINA, Nº 207, BAIRRO PIO XII - JUAZEIRO DO NORTE/CE - CEP.: 63.020-250 Fone: (88) 97150130 / 9 81472148

Email: flayengenharia1@gmail.com

CNPJ: 17.690.855/0001-94



PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.15.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Data: 03/04/2023

OBJETO: Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE.


PROPONENTE: FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME

- ✓ **CNPJ Nº:** 17.690.855/0001-94
- ✓ **ENDEREÇO:** RUA FREI IBIAPINA, Nº 207, BAIRRO PIO XII, JUAZEIRO DO NORTE - CE
- ✓ **BANCO:** BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
- ✓ **AGENCIA:** 029
- ✓ **CONTA CORRENTE:** 57.799-6
- ✓ **TITULAR:** FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ME
- ✓ **REPRESENTANTE:** JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO
- ✓ **CARGO:** SÓCIO-DIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL
- ✓ **ENDEREÇO:** RUA JOÃO PEREIRA DE SOUZA, 167, CENTRO - JARDIM-CE.
- ✓ **CARTEIRA DE IDENTIDADE/CPF:** 3847094 SSP/PE / 685.500.224-20
- ✓ **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** JOÃO CLAUDIO BRITO COUTINHO; RPN/CREA: 1801733821/PE030654

Juazeiro do Norte - CE, 29 de março de 2023.

JOAO CLAUDIO BRITO COUTINHO:6855002242050022420
Assinado de forma digital por JOAO CLAUDIO BRITO COUTINHO:68550022420
Dados: 2023.03.29 16:24:06 -03'00'
João Claudio Brito Coutinho
Engenheiro Civil
C. E. 3. E. 1. C. / PE

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO GRANJEIRO CE	DATA : 28/03/2023	BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO GRANJEIRO CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS BAIRROS LOCALIDADES E DISTRITOS	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIROS CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO 2	2015/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
		SICRO	2021/19 COM DESONERAÇÃO	-	
		SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	83,55%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	
				47,46%	
				01/2022	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	73.821,74	7,46
2	MOVIMENTO DE TERRA	19.800,00	2,00
3	PAVIMENTAÇÃO	536.068,00	54,20
4	DRENAGEM	122.776,70	12,41
5	SERVIÇOS FINAIS	9.658,00	0,98
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	226.884,45	22,94
		VALOR ENCARGOS:	273.984,90
		VALOR BDI TOTAL:	226.884,45
		VALOR ORÇAMENTO:	762.124,44
		VALOR TOTAL:	989.008,89



Novecentos e Oitenta e Nove Mil Oito reais e Oitenta e Nove centavos


João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 15.541 D/PE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: -	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO GRANJEIRO CE	DATA : 28/03/2023	BDI : 29,77%																																		
	DESCRIÇÃO:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO GRANJEIRO CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2023/02 - Fortaleza</td> <td>113,90%</td> <td>-</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>PRO 2</td> <td>2015/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>04/2016</td> </tr> <tr> <td>PRO</td> <td>2021/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>01/2022</td> </tr> <tr> <td>PRO NAPI</td> <td>2021/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>01/2022</td> </tr> <tr> <td>Propriedade</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%	-	02/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	PRO 2	2015/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	04/2016	PRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022	PRO NAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	01/2022	Propriedade	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																																		
SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%	-	02/2023																																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																		
PRO 2	2015/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	04/2016																																		
PRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022																																		
PRO NAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	01/2022																																		
Propriedade	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																			
LOCAL:	DIVERSAS BAIRROS LOCALIDADES E DISTRITOS																																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIROS																																					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						73.821,74
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	140,87	281,74
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	8.000,00	8,68	69.440,00
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	500,00	8,20	4.100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA						19.800,00
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	10.000,00	1,98	19.800,00
3	PAVIMENTAÇÃO						536.068,00
3.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	8.000,00	13,83	110.640,00
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.000,00	34,08	136.320,00
3.3	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	200,00	410,74	82.148,00
3.4	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	4.000,00	51,74	206.960,00
4	DRENAGEM						122.776,70
4.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	200,00	16,12	3.224,00
4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.200,00	22,13	70.816,00
4.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	M	30,00	380,23	11.406,90
4.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	UN	10,00	1.388,54	13.885,40
4.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	56,00	42,37	2.372,72
4.6	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	56,00	376,28	21.071,68
5	SERVIÇOS FINAIS						9.658,00
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	4.000,00	1,08	4.320,00
5.2	C3092	LIMPEZA DE BUEIRO	SEINFRA	M3	314,00	17,00	5.338,00

VALOR ENCARGOS: 273.984,90
VALOR BDI TOTAL: 226.884,45
VALOR ORÇAMENTO: 762.124,44
VALOR TOTAL: 989.008,89

Novescentos e Oitenta e Nove Mil Oito reais e Oitenta e Nove centavos



João Claudio Brito Coutir
 Engenheiro Civil

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO GRANJEIRO CE		
DESCRIÇÃO:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO GRANJEIRO CE		
LOCAL:	DIVERSAS BAIRROS LOCALIDADES E DISTRITOS		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIROS CE		
DATA :	28/03/2023	VERSÃO :	2023/02 - Fortaleza
BDI :	29,77%	HORA :	113,90%
DATA REF. :	02/2023	MES :	05/2021
FORNECIDA :	SBC	DESONERAÇÃO :	83,85%
SEINFRA :	027,1	DESONERAÇÃO :	47,76%
SICRO 2 :	2015/11	DESONERAÇÃO :	88,81%
SICRO NOVO :	2021/10	DESONERAÇÃO :	83,55%
SINAPI :	2021/12	DESONERAÇÃO :	83,55%
Composições :	PROPRIA	PROPRIA :	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	73.821,74	12,00 % 8.858,61	12,00 % 8.858,61	12,00 % 8.858,61	12,00 % 8.858,61	12,00 % 8.858,61	12,00 % 8.858,61	10,00 % 7.382,17	10,00 % 7.382,17	9,00 % 5.905,74
2	MOVIMENTO DE TERRA	19.800,00	12,00 % 2.376,00	12,00 % 2.376,00	12,00 % 2.376,00	12,00 % 2.376,00	12,00 % 2.376,00	12,00 % 2.376,00	10,00 % 1.980,00	10,00 % 1.980,00	9,00 % 1.584,00
3	PAVIMENTAÇÃO	536.068,00	8,00 % 42.885,44	10,00 % 53.606,80	10,00 % 53.606,80	12,00 % 64.328,16	12,00 % 64.328,16	12,00 % 64.328,16	12,00 % 64.328,16	12,00 % 64.328,16	12,00 % 64.328,16
4	DRENAGEM	122.776,70	10,00 % 12.277,67	10,00 % 12.277,67	10,00 % 12.277,67	10,00 % 12.277,67	10,00 % 12.277,67	10,00 % 12.277,67	10,00 % 12.277,67	15,00 % 18.416,51	15,00 % 18.416,50
5	SERVIÇOS FINAIS	9.658,00	12,00 % 1.158,96	12,00 % 1.158,96	10,00 % 965,80	12,00 % 1.158,96	12,00 % 1.158,96	8,00 % 772,84	10,00 % 965,80	10,00 % 965,80	14,00 % 1.352,12
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	226.884,45	8,86 % 20.101,96	10,27 % 23.301,03	10,25 % 23.255,66	11,68 % 26.500,10	11,68 % 26.500,10	11,63 % 26.385,66	11,41 % 25.887,52	12,21 % 27.702,59	12,01 % 27.248,83
		989.008,89	87,558,64	101.579,07	101.340,54	115.499,50	115.499,50	114.999,74	112.821,32	120.775,23	118.835,35
		989.008,89	87,558,64	189.237,71	290.578,25	406.077,75	521.577,25	636.576,99	749.398,31	870.173,54	989.008,89

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	73.821,74	100,00 % 73.821,74
2	MOVIMENTO DE TERRA	19.800,00	100,00 % 19.800,00
3	PAVIMENTAÇÃO	536.068,00	100,00 % 536.068,00
4	DRENAGEM	122.776,70	100,00 % 122.776,70
5	SERVIÇOS FINAIS	9.658,00	100,00 % 9.658,00
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	226.884,45	100,00 % 226.884,45
		989.008,89	989.008,89


João Claudio Brito Coutir
 Engenheiro Civil
 F. C. P. E.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO GRANJEIRO CE	DATA : 28/03/2023		BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO GRANJEIRO CE	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS BAIRROS LOCALIDADES E DISTRITOS	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIROS CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO 2	2015/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022	
SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	01/2022	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)					
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,1000	33,7620
I1100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,2400	23,2400
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,7300	52,7850
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,4500	2,1675
TOTAL Material:					111,9545

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	14,4600	28,9200
TOTAL Mão de Obra:					28,9200



VALOR:	140,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	18,72
VALOR BDI (29.77%):	41,94
QUANTIDADE:	2,00
VALOR TOTAL:	281,74


C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA (M2)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,4600	8,6760
TOTAL Mão de Obra:					8,6760

VALOR:	8,68
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,62
VALOR BDI (29.77%):	2,58
QUANTIDADE:	8.000,00
VALOR TOTAL:	69.440,00


C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	19,3200	0,9660
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	14,4600	7,2300
TOTAL Mão de Obra:					8,1960

VALOR:	8,20
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,27
VALOR BDI (29.77%):	2,44
QUANTIDADE:	500,00
VALOR TOTAL:	4.100,00

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)					
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,0012821	45,2800	0,0511


 João Claudio Brito Cui.
 Engenheiro Civil
 CREA 31610 D/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO GRANJEIRO CE	DATA : 28/03/2023			BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO GRANJEIRO CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	DIVERSAS BAIRROS LOCALIDADES E DISTRITOS	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%	-	02/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIROS CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO 2	2015/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	04/2016
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022	
		SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	01/2022	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	148,2700	0,5931
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	57,8000	0,1275
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	166,9100	0,0599
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	51,9700	0,0879
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	158,9400	0,1386
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,5200	0,0010
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,7900	0,0083
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	202,9900	0,5205
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,4400	0,0098
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	90,5600	0,1974
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,7951

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	14,4600	0,1854
TOTAL Mão de Obra:						0,1854



VALOR:	1,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,31
VALOR BDI (29.77%):	0,59
QUANTIDADE:	10.000,00
VALOR TOTAL:	19.800,00

C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	39,2100	1,9605
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	78,0300	0,7803
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,7408

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	19,3200	3,8640
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	14,4600	7,2300
TOTAL Mão de Obra:						11,0940

VALOR:	13,83
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,67
VALOR BDI (29.77%):	4,12
QUANTIDADE:	8.000,00
VALOR TOTAL:	110.640,00


C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,4000	1,1200
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	78,0300	0,7803
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,9003

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
----------	-------	------	--------------	----------------	-------

João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 30.614 D/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO GRANJEIRO CE	DATA : 28/03/2023		BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO GRANJEIRO CE	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	LOCAL:	DIVERSAS BAIROS LOCALIDADES E DISTRITOS	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%	-	02/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIROS CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO 2	2015/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	04/2016
			SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022
		SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	01/2022	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	56,6200	8,4930
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	61,4400	9,2160
TOTAL Material:						17,7090

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	19,3200	5,7960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,4600	8,6760
TOTAL Mão de Obra:						14,4720



VALOR:	34,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,77
VALOR BDI (29.77%):	10,15
QUANTIDADE:	4.000,00
VALOR TOTAL:	136.320,00

C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	62,7800	76,3405
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,5200	189,8000
TOTAL Material:						266,1405

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	14,4600	144,6000
TOTAL Mão de Obra:						144,6000

VALOR:	410,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	93,60
VALOR BDI (29.77%):	122,28
QUANTIDADE:	200,00
VALOR TOTAL:	82.148,00

C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,4000	1,1200
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	78,0300	0,7803
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,9003

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	56,6200	8,4930
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	61,4400	9,2160
TOTAL Material:						17,7090


Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	19,3200	5,7960
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,4600	8,6760
TOTAL Mão de Obra:						14,4720

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	--------	------	-------------	----------------	-------



João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 31.6.1 D/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO GRANJEIRO CE	DATA : 29/03/2023		BDI : 29,77%		
	DESCRIÇÃO:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO GRANJEIRO CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
	LOCAL:	DIVERSAS BAIRROS LOCALIDADES E DISTRITOS	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%	-	02/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIROS CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SICRO 2	2015/11 COM DESONERAÇÃO	68,81%	-	04/2016
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022	
		SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	63,55%	47,46%	01/2022	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	410,7400	17,6618
TOTAL Serviço:						17,6618



VALOR:	51,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,79
VALOR BDI (29.77%):	15,40
QUANTIDADE:	4.000,00
VALOR TOTAL:	206.960,00

C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	69,4900	0,1390
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,5200	0,4264
TOTAL Material:						0,5654

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	19,3200	8,6940
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	14,4600	6,5070
TOTAL Mão de Obra:						15,2010

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/IVBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	348,8500	0,3489
TOTAL Serviço:						0,3489

VALOR:	16,12
VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,51
VALOR BDI (29.77%):	4,80
QUANTIDADE:	200,00
VALOR TOTAL:	3.224,00

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,2000	3,2000
TOTAL Material:						3,2000

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	19,3200	2,8980
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	14,4600	3,6150
TOTAL Mão de Obra:						6,5130

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,1900	1,0475
C3268	CONCRETO P/IVBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	313,2600	10,6508
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,8500	0,1425
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	38,3200	0,5748
TOTAL Serviço:						12,4156

João Claudio Brito Coullir
 Engenheiro Civil
 CPF 338.146/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO GRANJEIRO CE	DATA :	28/03/2023	
DESCRIÇÃO:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO GRANJEIRO CE	BDI :	29,77%	
LOCAL:	DIVERSAS BAIRROS LOCALIDADES E DISTRITOS	FORNTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIROS CE	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SICRO 2	2015/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	83,55%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%
				47,46%
				01/2022
				01/2022



VALOR:	22,13
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,72
VALOR BDI (29.77%):	6,59
QUANTIDADE:	3.200,00
VALOR TOTAL:	70.816,00

C0919 - CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	181,8200	181,8200
TOTAL Material:					181,8200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	19,3200	1,9320
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	14,4600	5,7840
TOTAL Mão de Obra:					7,7160

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	340,3700	131,3828
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	342,9500	10,2885
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	54,4700	49,0230
TOTAL Serviço:					190,6943

VALOR:	380,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):	93,22
VALOR BDI (29.77%):	113,19
QUANTIDADE:	30,00
VALOR TOTAL:	11.406,90

C0424 - BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	340,3700	891,7694
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	54,4700	496,7664
TOTAL Serviço:					1.388,5358


VALOR:	1.388,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	657,04
VALOR BDI (29.77%):	413,37
QUANTIDADE:	10,00
VALOR TOTAL:	13.885,40

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	14,4600	42,3678


João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 13.141 D/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO GRANJEIRO CE	DATA : 29/03/2023	BDI : 29,77%			
DESCRIÇÃO:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO GRANJEIRO CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	DIVERSAS BAIRROS LOCALIDADES E DISTRITOS	SBC	202302 - Fortaleza	113,90%	-	02/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIROS CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,85%	47,76%	05/2021
		SICRO 2	2015/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	04/2016
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022
		SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	01/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



TOTAL Mão de Obra:	42,3678
VALOR:	42,37
VALOR ENCARGOS (83.85%):	27,43
VALOR BDI (29.77%):	12,61
QUANTIDADE:	56,00
VALOR TOTAL:	2.372,72

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	62,7800	48,8428
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	70,8600	68,4366
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5200	114,4000
TOTAL Material:					231,6794

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	14,4600	144,6000
TOTAL Mão de Obra:					144,6000

VALOR:	376,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	93,60
VALOR BDI (29.77%):	112,02
QUANTIDADE:	56,00
VALOR TOTAL:	21.071,68

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	14,4600	1,0845
TOTAL Mão de Obra:					1,0845


VALOR:	1,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,70
VALOR BDI (29.77%):	0,32
QUANTIDADE:	4.000,00
VALOR TOTAL:	4.320,00

C3092 - LIMPEZA DE BUEIRO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,10000000	25,4300	2,5430
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	14,4600	14,4600
TOTAL Mão de Obra:					17,0030


VALOR:	17,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,77
VALOR BDI (29.77%):	5,06
QUANTIDADE:	314,00


João Claudio Brito Couto
 Engenheiro Civil
 CREA 316.114/PE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO GRANJEIRO CE	DATA : 29/03/2023	BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO GRANJEIRO CE	FORTE	VERSÃO	
	LOCAL:	DIVERSAS BAIRROS LOCALIDADES E DISTRITOS	HORA	MES	REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIROS CE	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
		SICRO 2	2015/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	
		SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	83,55%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	

VALOR TOTAL:	5.338,00
--------------	----------






 João Claudio Brito Coutinho

 Engenheiro Civil

 CREA 20.144/1-PE

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO GRANJEIRO CE	DATA : 28/03/2023	BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO GRANJEIRO CE	FONTE :	VERSÃO :	HORA :
	LOCAL:	DIVERSAS BAIRROS LOCALIDADES E DISTRITOS	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIROS CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO 2	2015/11 COM DESONERAÇÃO	86,81%
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	
		SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	83,55%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
				47,76%	05/2021
				-	04/2016
				-	01/2022
				47,46%	01/2022

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	13,15


BDI = 29,77%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$




 João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 Granjeiros - PE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO GRANJEIRO CE	DATA : 28/03/2023	BDI : 29,77%																																			
	DESCRIÇÃO:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO GRANJEIRO CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>202302 - Fortaleza</td> <td>113,90%</td> <td>-</td> <td>02/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SICRO 2</td> <td>2015/11 COM DESONERAÇÃO</td> <td>88,81%</td> <td>-</td> <td>04/2016</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2021/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>01/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>01/2022</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SBC	202302 - Fortaleza	113,90%	-	02/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO 2	2015/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	04/2016	SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022	SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	01/2022	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF																																			
SBC	202302 - Fortaleza	113,90%	-	02/2023																																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																																			
SICRO 2	2015/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	04/2016																																			
SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2022																																			
SINAPI	2021/12 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	01/2022																																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																				
LOCAL:	DIVERSAS BAIRROS LOCALIDADES E DISTRITOS																																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIROS CE																																						



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


 João Claudio Brito Coutinho
 Engenheiro Civil
 CREA 1.654 D/PE