

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação,
Prefeitura Municipal de Granjeiro - Ceará.

Ref: Tomada de Preços nº 2021.05.20.1
Data de abertura: 08 de junho de 2021 às 09:00 horas
Prazo de execução dos serviços: 60 (sessenta) dias
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Forma de pagamento: Conforme edital e contrato

Construção de muro no entorno da escola de 12 salas de aulas, padrão FNDE ID 1018679, localizada na sede do município, de interesse da Secretaria Municipal de Educação

A empresa **BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 41.332.445/0001-56, com sede na Rua Dr. Aluzio Teixeira Ferrer, nº 332 - Sala 02, Centro, CEP: 63.300-000, Lavras da Mangabeira, Ceará, vem respeitosamente, apresentar a nossa proposta de preços pelo valor global de **R\$ 193.841,63 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL E DITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)**.

- Através do presente, declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas neste Edital e seus Anexos;
- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sra. Tereza Maria Barbosa Coutinho**, CPF nº 002.584.963-80, como representante legal desta empresa;
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora;
- Declaro que não possuímos fato que nos impeça de participar da mencionada licitação neste órgão;
- Declaramos que nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro;
- Assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;
- Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Lavras da Mangabeira, Ceará, 03 de junho de 2021

Tereza Maria Barbosa Coutinho
Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa Coutinho
Sócio Administrador
CPF 002.584.963-80

Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa Coutinho
Sócia Administrativa
CPF: 002.584.963-80

Murilo Matos Marques
Murilo Matos Marques
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 346786 CE



BARBOSA
CONSTRUÇÕES

LAVRAS DA MANGABEIRA - CE
CNPJ: 41.332.445.0001-56



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS	DATA:	08/09/2021 BDI: 20,02%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	PROJETO:	PROJ. 0000
		DESCRIÇÃO:	02.020 - ALAPM - 022010
		COMPOSIÇÃO:	PROGRAMAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	MURO DE CONTORNO								193.841,63
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	66,67	37,94	9,87	47,81	3.187,49
1.2	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	694,50	217,84	56,68	274,52	190.654,14
VALOR BDI TOTAL:								40.022,29	
VALOR ORÇAMENTO:								153.819,34	
VALOR TOTAL:								193.841,63	

Tereza Maria Barbosa Coutinho
Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa Coutinho
Sócio Administrador
CPF 002.584.963-80

Munio Matos Marques
Munio Matos Marques
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 346786 CE

BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 41.332.445/0001-56 | Insc. Municipal: 23003299

Rua: Dr. Aluizio Teixeira Ferrer nº 332 SALA 02 - Centro- Lavras da Mangabeira - CE CEP: 63.300.00 Fone: (88) 996274345

E-MAIL: barbosaconstrucoeslavras@hotmail.com

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS			DATA:	08/06/2021	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE			BDI:	28,02%
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	83,20%	46,80%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					12/2018	

1.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	2,93000000	12,95	37,94
TOTAL MAO DE OBRA:					37,94
VALOR:					37,94

1.2. C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,03000000	19,32	0,58
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,58

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,15000000	14,23	2,13
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,22000000	14,23	3,13
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,15000000	17,47	2,62
I2391	PEDREIRO	H	3,20000000	17,47	55,90
I2395	PINTOR	H	0,75000000	17,49	13,12
I2543	SERVENTE	H	5,20000000	12,95	67,34
TOTAL MAO DE OBRA:					144,24

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,04000000	11,27	0,45
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,08000000	53,90	4,31
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,08500000	49,98	4,25
I0163	AÇO CA-50	KG	2,18000000	4,35	9,48
I0280	BRITA	M3	0,03000000	75,22	2,26
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	45,00000000	0,45	20,25
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	65,51	9,83
I1605	PEDRISCO	M3	0,01000000	68,36	0,68
I1917	TABUA DE 1" - L = 12cm	M	0,45000000	5,64	2,54
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,00000000	0,41	10,25
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	18,00000000	0,25	4,50
I2098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	0,87000000	4,85	4,22
TOTAL MATERIAL:					73,02
VALOR:					217,84

Tereza Maria Barbosa Coutinho
Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa Coutinho
Sócio Administrador
CPF 002.584.963-80

Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa Coutinho
Sócia Administrativa
CPF: 002.584.963-80

Mário Matos Marques
Mário Matos Marques
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 346786 CE


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS		Total parcela
			MÊS 1	MÊS 2	
1	MURO DE CONTORNO	193.841,63	50,00%	50,00%	100,00 %
			96.920,82	96.920,81	193.841,63
		193.841,63	96.920,82	96.920,81	193.841,63
			96.920,82	193.841,63	193.841,63

Tereza maria Barbosa Coutinho


Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa Coutinho
Sócio Administrador
CPF 002.584.963-80

*Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa Coutinho
Sócia Administrativa
CPF: 002.584.963-80*

Mário Matos Marques
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 346786 CE





COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTOURNO DA ESCOLA DE 12 SALAS	DATA:	06/06/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	BDI:	26,02%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	SEINFRA	001 COM DESONERAÇÃO	95,20%	46,00%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
			REF.	12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,50
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
	TOTAL	5,68

Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,10
	TOTAL	6,90

I Impostos		
	PIS	0,60
	COFINS	2,20
	ISS	3,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	10,30

BDI = 26,02%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Tereza Maria Barbosa Coutinho

Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa Coutinho
Sócio Administrador
CPF 002.584.963-80

Barbosa Construções e Serviços LTDA
Tereza Maria Barbosa Coutinho
Sócia Administrativa
CPF: 002.584.963-80

Murilo Marcos Marques
Responsável Técnico
ENG. CIVIL CREA 346786 CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTOURNO DA ESCOLA DE 12 SALAS	DATA:	05/05/2021	BDI:	26,02%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SENPA	006.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	8,58%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

Horista = 85,20%
 Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Tereza Maria Barbosa Coutinho
 Barbosa Construções e Serviços LTDA
 Tereza Maria Barbosa Coutinho
 Sócio Administrador
 CPF 002.584.963-80

Barbosa Construções e Serviços LTDA
 Tereza Maria Barbosa Coutinho
 Sócia Administrativa
 CPF: 002.584.963-80

Murilo Matos Marques
 Responsável Técnico
 ENG. CIVIL CREA 346786 CE