

ELETROPORT

Serviços Projetos e Construções Eireli - ME

PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.05.20.1
À Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Granjeiro - CE



Através do presente declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, às cláusulas e condições previstas na TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.05.20.1, com data de abertura marcada para o dia **08 DE JUNHO DE 2021**, às **09:00 horas**, na sala **DE REUNIÕES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO - CE**.

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância o fornecimento dos itens abaixo discriminados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR GLOBAL (R\$)
01	<i>Construção de muro no entorno da escola de 12 salas de aulas, padrão FNDE ID 1018679, localizada na sede do município, de interesse da Secretaria Municipal de Educação.</i>	R\$ 194.864,00

VALOR TOTAL R\$ 194.864,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)

Declaramos, ainda, que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar da presente licitação.

PROPONENTE: ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME.

ENDEREÇO: Rua Raimunda Gonçalves de Santana, Nº 186 - Bairro Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - Ceará

CNPJ: 06.043.276/0001-33

FONES: (88) 2141-3979 / (88) 9 9343. 3663

Prazo de validade da proposta: de acordo com o Edital

Prazo de Execução: de acordo com o Edital

Conta: Banco do Brasil

Agência: 1020 - 0

Conta Corrente: 16.834 - 3

JUAZEIRO DO NORTE - CE
01 DE JUNHO DE 2021.

ELETROPORT S.P. E CONST. EIRELI
Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 185.278.883-07

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREAM 10.641-D


Rua Raimunda Gonçalves de Santana, 186 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte - CE
CNPJ: 06.043.276/0001-33 Insc. Municipal: 1558919
Email: obras0459@gmail.com / Fone: (88) 2141.3979 / (9 9343. 3663) Fone / ZAP

RESUMO DO ORÇAMENTO

ELETROPORT	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS	DATA : 01/06/2021	BDI : 26,02%	
	LOCAL:	CENTRO NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	MURO DE CONTORNO	194.864,00	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	40.233,98	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	154.630,02	
	VALOR TOTAL:	194.864,00	

CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS



ELETROPORT - S. P. E CONST. EIREL

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-27

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 10.641-D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS

LOCAL: CENTRO NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE

DATA : 01/06/2021 BDI : 26,02%

FORTE	VENGÃO	NOVA	MES	DATA REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PROPRIAS	85,20%	48,68%	12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	MURO DE CONTORNO								
1.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	66,67	38,12	48,04	154.630,02	194.864,00
1.2	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	694,50	218,99	275,97	2.541,46	3.202,83
								152.088,56	191.661,17
								VALOR BDI TOTAL:	48.233,98
								VALOR ORÇAMENTO:	154.630,02
								VALOR TOTAL:	194.864,00

CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS

ELETROPORT S.P. E CONST. EIRELI
 Divul Telex Carneiro
 TITULAP - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 201644-D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS	DATA : 01/06/2021	BDI : 26,02%		
LOCAL:	CENTRO NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF. 12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	MURO DE CONTORNO	194.864,00	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			97.432,00	97.432,00	194.864,00
		194.864,00	97.432,00	97.432,00	
			97.432,00	194.864,00	194.864,00



ELETROPORT S.P.A. CONSTR.
Dival Teles Carneiro
 TITULAR - CPF 195.278.801

João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.641-D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
ELETRPORT	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS	DATA : 01/06/2021		BDI : 26,02%
	LOCAL:	CENTRO NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,69% 12/2018
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	13,01	38,12
TOTAL MAO DE OBRA:					38,12



VALOR:	38,12
VALOR SEM ENCARGOS:	20,59
VALOR ENCARGOS (85.20%):	17,53
VALOR COM ENCARGOS:	38,12
VALOR COM BDI:	48,04
QUANTIDADE:	66,67
VALOR BDI TOTAL:	661,37

C1807 - MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03000000	19,37	0,58
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,58

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	14,31	2,15
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,22000000	14,31	3,15
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,57	2,64
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	3,20000000	17,57	56,22
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,75000000	17,59	13,19
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,20000000	13,01	67,65
TOTAL MAO DE OBRA:					145,00

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04000000	11,33	0,45
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,08000000	54,19	4,34
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08500000	50,25	4,27
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	2,18000000	4,37	9,53
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,03000000	75,61	2,27
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	45,00000000	0,45	20,25
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,86	9,88
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,01000000	68,72	0,69
11917 TABUA DE 1" - L = 12cm	SEINFRA	M	0,45000000	5,67	2,55
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,41	10,25
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	18,00000000	0,26	4,68
12098 TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	0,87000000	4,88	4,25
TOTAL MATERIAL:					73,41

VALOR:	218,99
VALOR SEM ENCARGOS:	152,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):	66,93
VALOR COM ENCARGOS:	218,99
VALOR COM BDI:	275,97
QUANTIDADE:	694,50

ELETROPORT

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS	DATA : 01/06/2021	BDI : 26,02%			
LOCAL:	CENTRO NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

VALOR BDI TOTAL: 39.572,61



ELETROPORT - S.P. E CONST. EIRELI

Dival Teles Carneiro
TITULAR - CPF 195.278.883-07

João Leite de Araújo Neto
Engenheiro Civil
CREA 0.641-D

COMPOSIÇÃO DO BDI																			
ELETROPORT	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS	DATA : 01/06/2021	BDI : 26,02%															
	LOCAL:	CENTRO NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.														
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018															
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE																		

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80
L	LUCRO	6,10
	TOTAL	6,90
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,50
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,21
R	RISCOS	0,97
	TOTAL	5,68
IMPOSTOS		
I	PIS	0,60
	COFINS	2,20
	ISS	3,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
	TOTAL	10,30



BDI = 26,02%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


ELETROPORT - S. A. E CONST. EIRELI
Dival Teles Carneiro
 TITULAR - CPE 195 278 RR2

João Leite da Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.641-D

[Handwritten signatures]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURO NO CONTORNO DA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULAS	DATA : 01/06/2021	BDI : 26,02%			
LOCAL:	CENTRO NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60	0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
	TOTAL	8,00	8,00
		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	44,97	16,84

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
	TOTAL	15,41	11,86

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
	TOTAL	8,02	3,19

HORISTA = 85,20%
MENSALISTA = 48,69%

A + B + C + D

ELETROPORT - S.P.E CONST. EIREL

Dival Teles Corneiro
 TITULAR - CPF 195.278.883-87

João Leite de Araújo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA 10.941-D