



CNPJ: 41.113.297/0001-89

CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Granjeiro, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, bem como às cláusulas e condições da modalidade **Concorrência nº 2024.04.03.1**.

Declaramos que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação.

Declaramos, ainda, que em nossa proposta os valores apresentados englobem todas as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, para fiscais ou taxas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor dos produtos/materiais cotados que venham a onerar o objeto desta contratação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Objeto: **Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de posto de saúde na localidade de Canabrava dos Ferreiras no Município de Granjeiro/CE, conforme especificação constantes no Instrumento Convocatório.**

Propomos prestar à Prefeitura Municipal de Granjeiro/CE, nossa proposta de preço no valor de R\$ **1.190.316,06 (Um Milhão Cento e Noventa Mil Trezentos e Dezesseis reais e Seis centavos)**, conforme planilha anexo, a execução dos serviços objeto desta CONCORRÊNCIA, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório e asseverando que:

- a) Em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por extenso, prevalecerá este último

Prazo de Execução: Conforme Edital e Contrato.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaramos, para devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, seguros, taxas, salários e respectivas obrigações sociais, e quaisquer outros custos incidentes sobre a prestação do serviço, e que serão respeitados todos os direitos no artigo 7-da Constituição Federal de 1988.

Declaramos ainda que temos pleno conhecimento de memorial Descritivo do Projeto de Engenharia, bem como da Memória de Cálculo dele.

Finalizamos, **declaramos** que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Proponente: ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: ROD 060, 45, Sala A, Paraíso, Caririçu-CE

CNPJ: 41.113.297/0001-89

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL

Representante Legal: RANIEL DE BARROS SÁ

CPF: 023.006.241-50

Caririçu-CE, 22 de Abril de 2024.

**RANIEL DE
BARROS**

SA:02300624150


**RANIEL DE BARROS SÁ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.006.241-50**

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=33416079000196,
OU=VidaCofre/Infrenda, CN=RANIEL DE BARROS
SA:02300624150
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2024.04.22 14:29:09-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE WENDER
AMORIM PINTO
SARAIVA:11691
377414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER
AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=AC VALID RFB VS, OU=AR
ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL, OU=
Presencial, OU=20520129000102, CN=
JOSE WENDER AMORIM PINTO
SARAIVA:11691377414
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2024.04.22 15:50:59-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Rodovia CE 060 N° 45, SALA A, Paraíso, Caririçu – Ceará, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentosx@gmail.com

 <p>ARAGUAIA EMPREENDEIMENTOS LTDA CNPJ: 41.113.297/0001-89</p>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																						
	OBRA:	CONTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	DATA : 16/04/2024 BDI : 28,31%																				
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de posto de saúde na localidade de Canabrava dos Ferreiras no Município de Granjeiro/CE	<table border="1"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>OBRA</th> <th>VESS</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1</td> <td>COM</td> <td>47,46%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12</td> <td>CON</td> <td>47,87%</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	OBRA	VESS	REF.	SEINFRA	028.1	COM	47,46%	10/2023	SINAPI	2023/12	CON	47,87%	01/2024	Composição		PROPRIA	0,00%	
	FONTES	VERSÃO	OBRA	VESS	REF.																		
SEINFRA	028.1	COM	47,46%	10/2023																			
SINAPI	2023/12	CON	47,87%	01/2024																			
Composição		PROPRIA	0,00%																				
LOCAL:	LOCALIDADE DE CANA BRAVA DOS FERREIRA, GRANJEIRO-CE																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE																						



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	UNID. PREÇO	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA						37.115,40
1.1	COMP.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	%	5,00	7.423,08	37.115,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						8.088,78
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	4,50	388,95	1.750,28
2.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	85,40	69,07	5.898,58
2.3	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	936,00	0,47	439,92
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						6.243,30
3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	34,57	111,10	3.840,73
3.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	11,48	145,81	1.673,90
3.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	18,56	39,26	728,67
4	COBERTURA						68.432,84
4.1	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	260,75	100,54	28.226,61
4.2	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	280,75	38,67	10.856,60
4.3	COMP.02	MARQUISE C/ TIRANTE	Composições Próprias	M2	20,10	806,75	16.215,68
4.4	COMP.03	MARQUISE S/ TIRANTE	Composições Próprias	M2	10,16	697,66	7.088,23
4.5	COMP.04	PLACA DE ACM (1,22 X 5M) C/ESPESSURA	Composições Próprias	M2	5,54	170,87	948,62
4.6	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	22,09	28,66	633,10
4.7	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	40,80	95,13	3.881,30
4.8	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	10,00	58,47	584,70
5	ESTRUTURAL						282.710,52
5.1	FORMAS						135.700,48
5.1.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	251,85	97,02	24.434,49
5.1.2	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	392,52	154,59	60.679,67
5.1.3	C3081	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL	SEINFRA	M3	857,25	59,01	50.586,32
5.2	ARMADURA						53.089,38
5.2.1	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,20	19,31	3,86
5.2.2	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	791,60	17,77	14.066,73
5.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	257,50	15,89	4.040,18
5.2.4	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	4,00	13,16	52,64
5.2.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	232,40	21,03	4.887,37
5.2.6	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	86,60	16,10	1.394,26


ARAGUAIA EMPREENDEIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentos@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE BARROS
SA.023006241
50

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS SA.02300624150
Nº: CNPJ: 0123456789 - 0123456789 - 0123456789
CPF: 0123456789 - 0123456789 - 0123456789
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2024/04/22 14:31:10-03:00
Fonte PDF: Reader Versão: 2024-1.0

JOSE WENDER AMORIM PINTO
SARAIVA:11691377414
7414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
Nº: CNPJ: 0123456789 - 0123456789 - 0123456789
CPF: 0123456789 - 0123456789 - 0123456789
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2024/04/22 15:52:24-03:00
Fonte PDF: Reader Versão: 2024-1.0

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
		OBRA:	CONTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	DATA:	16/04/2024	BDI:	28,31%					
DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de posto de saúde na localidade de Canabrava dos Ferreiras no Município de Granjeiro/CE		FONTE:	SEINFRA	VERSAO:	028.1 COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO	HORA:	84,44%	MES:	47,48%	REF:	10/2023
LOCAL:	LOCALIDADE DE CANA BRAVA DOS FERREIRA, GRANJEIRO-CE		SINAPI:	2023/12 COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO		SINAPI:	2023/12 COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO		MES:	47,67%	REF:	01/2024
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE		Composição:	PRÓPRIA				MES:	0,00%			



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.2.7	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	564,40	15,19	8.573,24
5.2.8	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	626,80	13,59	8.518,21
5.2.9	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	81,30	11,41	927,63
5.2.10	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	24,00	11,07	265,68
5.2.11	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	467,70	16,91	7.908,81
5.2.12	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	61,30	15,61	950,76
5.2.13	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	52,80	14,64	770,06
5.2.14	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	44,70	16,33	729,95
5.3	CONCRETO						91.297,70
5.3.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	21,64	39,75	860,19
5.3.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	69,72	650,24	45.334,73
5.3.3	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	140,73	165,55	23.297,85
5.3.4	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	131,45	165,88	21.804,93
5.4	VERGA/CONTRA VERGA						2.622,96
5.4.1	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,16	2.261,17	2.622,96
6	ALVENARIA/AMARRAÇÃO						155.556,59
6.1	ALVENARIA - VEDAÇÃO						82.116,37
6.1.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	833,60	97,99	81.684,46
6.1.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,52	830,60	431,91
6.2	MUROS						73.440,22
6.2.1	C1807	MURO CONTOURNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	185,76	395,35	73.440,22
7	IMPERMEABILIZAÇÃO						23.657,09
7.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	422,75	55,96	23.657,09
8	REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS						349.039,60
8.1	PISO						116.163,09
8.1.1	87399	ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	13,67	3.379,76	46.201,32
8.1.2	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	103,50	23,84	2.467,44
8.1.3	COMP.05	PISO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM, COM JUNTA DE DILATICO EM MADEIRA	Composições Próprias	M2	89,31	76,73	6.852,76
8.1.4	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,17	140,99	164,96
8.1.5	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	38,92	79,21	3.082,85
8.1.6	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	176,30	54,76	9.654,19
8.1.7	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	44,86	59,59	2.673,21


ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
 Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
 E-mail: araguaiaempreendimentos@gmail.com, Celular: (88) 9.8108-1378

RANIEL DE BARROS
 SA:0230062415

JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA
 11691377414

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS SA.0230062415
 Nº: 038, CNICP-Brasil, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB - CPF AT, OU=EM BRANCO, OU=3341607900159, OU=viduacan@recomex.com.br, CN=RANIEL DE BARROS SA.0230062415
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localizado: 2024.04.22 14:31:46-03'00"
 Fonte PDF Reader Versão: 2024.1.0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	DATA: 16/04/2024	BDI: 28,31%
DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de posto de saúde na localidade de Canabrava dos Fretreiras no Município de Granjeiro/CE	FONTE: SEINFRA 028 100% DESONERAÇÃO	HORA: 84,44% MES: 47,48% REF: 10/2023
LOCAL:	LOCALIDADE DE CANA BRAVA DOS FERREIRA, GRANJEIRO-CE	SINAPI: 2023 100% DESONERAÇÃO	REF: 01/2024
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	Composição: PROPRIA	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8.1.8	COMP.06	PISO CERÂMICO 40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	Composições Próprias	M2	236,76	168,93	39.995,87
8.1.9	COMP.07	RODAPÉ CERÂMICO H=10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM APOXI	Composições Próprias	M	177,79	22,36	3.975,38
8.1.10	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	SINAPI	M	8,92	122,77	1.095,11
8.2	PAREDE						218.608,58
8.2.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	650,34	9,41	6.119,70
8.2.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	876,40	5,35	4.688,74
8.2.3	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022	SINAPI	M2	396,36	60,23	23.872,76
8.2.4	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	1.099,95	49,03	53.930,55
8.2.5	COMP.08	REVESTIMENTOS CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM APOXI	Composições Próprias	M2	396,36	169,91	67.345,53
8.2.6	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	1.130,38	18,54	20.957,25
8.2.7	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	1.130,38	13,92	15.734,89
8.2.8	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	SINAPI	M	8,20	141,05	1.156,61
8.2.9	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	1.130,38	14,58	16.593,98
8.2.10	COMP.25	RODAPÉ EM PERFIL DE ALUMÍNIO	Composições Próprias	M	96,00	32,04	3.075,84
8.2.11	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	30,03	170,92	5.132,73
8.3	TETO						14.267,93
8.3.1	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	2,41	8,51	20,51
8.3.2	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	SINAPI	M2	2,41	60,64	146,14
8.3.3	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	2,41	22,85	55,07
8.3.4	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	2,41	16,56	39,91
8.3.5	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	2,41	17,17	41,38
8.3.6	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 08/2023 PS	SINAPI	M2	234,35	59,59	13.964,92
9	ESQUADRIAS						109.926,65
9.1	MADEIRAS						32.121,99
9.1.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	7,00	1.254,58	8.782,06
9.1.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	SEINFRA	UN	13,00	1.317,23	17.123,99
9.1.3	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	1.345,61	1.345,61
9.1.4	COMP.09	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,20M X 2,10M)	Composições Próprias	UN	1,00	1.306,82	1.306,82
9.1.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	81,90	30,83	2.524,98
9.1.6	COMP.10	PLACA DE AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	Composições Próprias	M2	0,72	897,81	646,42
9.1.7	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	1,60	245,07	392,11
9.2	ALUMÍNIO						39.880,22


ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
E-mail: araguaiaempreendimentos@gmail.com, Celular: (88) 9.8108-1378

RANIEL DE BARROS
SA:02300624
50

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS SA 02300624
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF-A1, CN=RANIEL DE BARROS SA 02300624
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localidade:
Data: 2024.04.22 11:34:03
Formato: PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE WENDER AMORIM PINTO
SARAIVA:11691377
414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF-A1, CN=VALDIR FERREIRA DE ALBUQUERQUE ASSOCIADA A CSP-TRFACAO DIGITAL, OU=Presidencia, OU=2024, OU=2024-02, CN=JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localidade:
Data: 2024.04.22 15:54:07
Formato: PDF Reader Versão: 2024.1.0

 <p>ARAGUAIA EMPREENDEIMENTOS LTDA CNPJ: 41.113.297/0001-89</p>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																						
	OBRA:	CONTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	DATA : 18/04/2024 BDI : 28,31%																				
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de posto de saúde na localidade de Canabrava dos Ferreiras no Município de Granjeiro/CE	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 1 COM DESC</td> <td>44%</td> <td>47,46%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM RESONERAÇÃO</td> <td>56%</td> <td>47,67%</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028 1 COM DESC	44%	47,46%	10/2023	SINAPI	2023/12 COM RESONERAÇÃO	56%	47,67%	01/2024	Composição		PROPRIA	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	028 1 COM DESC	44%	47,46%	10/2023																			
SINAPI	2023/12 COM RESONERAÇÃO	56%	47,67%	01/2024																			
Composição		PROPRIA	0,00%																				
LOCAL:	LOCALIDADE DE CANA BRAVA DOS FERREIRA, GRANJEIRO-CE																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE																						



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNID. R\$	PREÇO TOTAL R\$
9.2.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	M2	29,36	1.159,50	34.042,92
9.2.2	COMP.11	JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	Composições Próprias	M2	0,68	558,80	379,98
9.2.3	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	0,66	224,47	148,15
9.2.4	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	6,63	800,78	5.308,17
9.3	VIDRO						19.138,61
9.3.1	COMP.12	PORTA DE VIDRO	Composições Próprias	UN	2,00	8.209,68	16.419,36
9.3.2	C4492	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	7,14	224,47	1.602,72
9.3.3	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	1,70	656,78	1.116,53
9.4	ENTRADA						18.785,83
9.4.1	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF 01/2021 PS	SINAPI	M2	14,52	640,83	9.304,85
9.4.2	COMP.13	ENTRADA DE VIDRO E = 10 MM	Composições Próprias	M2	14,52	652,96	9.480,98
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						30.960,19
10.1	ATERRAMENTO						222,75
10.1.1	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	71,47	71,47
10.1.2	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4". COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	SINAPI	UN	1,00	151,28	151,28
10.2	CABO UNIPOLAR (COBRE)						11.040,14
10.2.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	427,70	3,43	1.467,01
10.2.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	1.163,50	4,99	5.755,97
10.2.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	283,60	7,72	2.189,39
10.2.4	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	29,20	10,79	315,07
10.2.5	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	67,70	19,39	1.312,70
10.3	CAIXA DE PASSAGEM-EMBTIR						760,34
10.3.1	COMP.14	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X400mm.	Composições Próprias	UN	2,00	380,17	760,34
10.4	DISPOSITIVO ELETRONICO - EMBUTIDO						7.583,06
10.4.1	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	46,00	20,43	939,78
10.4.2	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	96,00	20,47	1.965,12
10.4.3	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	12,00	55,88	670,56
10.4.4	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	21,00	51,59	1.083,39
10.4.5	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	21,00	36,09	757,89
10.4.6	91996	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	17,00	40,42	687,14
10.4.7	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	12,00	55,88	670,56
10.4.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	22,00	34,37	756,14
10.4.9	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	52,48	52,48

ARAGUAIA EMPREENDEIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
 Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraisópolis, Caririáçu - CE, CEP: 83.220-000
 E-mail: araguaiaempreendimentos@gmail.com, Celular: (88) 9.8108-1378

RANIEL DE BARROS
 SA:0230062415

JOSE WENDER AMORIM PINTO
 SARAIVA:11691377414

Assinatura digitalmente por RANIEL DE BARROS SA:0230062415
 Nº: 0-RR, O-ICP-Brasil, OU-Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU-RFB-C-CPA A1, OU-SEM BRANCO, OU-0416275000195, OU=Assinatura, CN=RANIEL DE BARROS SA:0230062415
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localizado: Data: 2024.04.22 14:08:13-03:00
 Path PDF Reader Versão: 2024.1.0

Assinatura digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
 Nº: 0-RR, O-ICP-Brasil, OU-Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU-RFB-C-CPA A1, OU=SEM BRANCO, OU-0416275000195, OU=Assinatura, CN=JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:11691377414
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localizado: Data: 2024.04.22 15:54:50-03:00
 Path PDF Reader Versão: 2024.1.0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]