


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
 <p>ARAGUAIA EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CNPJ: 41.113.297/0001-89</p>	OBRA:	CONTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	DATA:	16/04/2024	BDI:	28,31%						
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de posto de saúde na localidade de Canabrava dos Ferreiras no Município de Granjeiro/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%	MES:	47,48%	REF:	10/2023
	LOCAL:	LOCALIDADE DE CANA BRAVA DOS FERREIRA, GRANJEIRO-CE	SINAPI:	2023/12 COM DESONERAÇÃO				85,08%		47,87%		01/2024
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	Composição:					PROPRIA		0,00%		0,00%

**C4629 PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M2)**

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	120,1400	120,1400
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,89000000	132,1200	117,5868
TOTAL Equipamento Custo Horário:						237,7268

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8630	BROCA 3/8"	SEINFRA	UN	0,01000000	17,8200	0,1782
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,05000000	22,6500	23,7825
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,30000000	31,0800	9,3240
I8627	LIXA D'ÁGUA N.100	SEINFRA	UN	0,50000000	0,6900	0,3450
I8628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,10000000	15,0900	1,5090
I1737	PRIMER SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,40000000	24,7200	9,8880
I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	0,7700	0,7700
I8631	THINNER (DILUENTE COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO PARA REMOÇÃO DE TINTAS)	SEINFRA	L	0,10000000	23,6800	2,3680
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	1,05000000	98,1400	103,0470
TOTAL Material:					151,2117	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	1,00000000	28,4000	28,4000
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	23,5600	23,5600
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	23,5600	23,5600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	18,0000	54,0000
TOTAL Mão de Obra:					129,5200	

VALOR:	518,46
VALOR COM BDI:	665,24

**C4850 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	0,8800	3,5200
I9150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0,03380000	56,3500	1,9046
TOTAL Material:					5,4246	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,0000	7,2000
TOTAL Mão de Obra:					7,2000	

VALOR:	12,62
VALOR COM BDI:	16,19

**COMP.24 BANCO COM ACABAMENTO CIMENTADO E ASSENTO EM GRANITO CINZA (M)**

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89  
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Carriáçu - CE, CEP: 63.220-000  
E-mail: araguaiaempreendimentos@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE BARROS  
SA:023006241  
50

JOSE WENDER AMORIM PINTO  
SARAIVA:1169137  
7414






Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS SA:023006241  
NO CA-GR. O-1 (CP-Brasil). O-U=Brasilia de Recada. P=Brasilia de Recada. R=SE. O=SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. CN=SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. C=BRASIL  
Razão: Este documento foi assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS SA:023006241  
Data: 2024.04.22 15:46:51-02:00  
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.1.0

Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:1169137  
NO CA-GR. O-1 (CP-Brasil). O=Secretaria de Recada. P=Brasilia de Recada. R=SE. O=SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. CN=SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. C=BRASIL  
Razão: Este documento foi assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO SARAIVA:1169137  
Data: 2024.04.22 17:07:26-02:00  
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.1.0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
<b>OBRA:</b>	CONTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	<b>DATA:</b>	16/04/2024	<b>BDI:</b>	28,31%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de posto de saúde na localidade de Canabrava dos Ferreiros no Município de Granjeiro/CE	<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE DE CANA BRAVA DOS FERREIRA, GRANJEIRO-CE	<b>HORA:</b>	84,44%	<b>MES:</b>	47,46%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	<b>REF.:</b>	10/2023	<b>REF.:</b>	01/2024
		<b>Composição:</b>	2023/12 COM DESONERAÇÃO		85,06%
			PROPRIA		0,00%

101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,36000000	544,03	195,85
C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,50000000	401,43	200,72
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,31000000	4,54	5,95
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,16000000	74,49	11,92
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	1,31000000	43,61	57,13
C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	1,31000000	47,05	61,64
<b>TOTAL Serviço:</b>						533,21
<b>VALOR:</b>						533,21
<b>VALOR COM BDI:</b>						684,16



C2770 ESCADA DE MARINHEIRO TIPO PISCINA EM FERRO CHATO (M)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	5,40000000	3,1900	17,2260
11061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,38000000	31,6300	12,0194
12335	FERRO CHATO 2.1/2" x 1/2" (6,33KG/M)	SEINFRA	KG	0,63000000	8,9500	5,6385
12336	FERRO CHATO 2.1/2" x 3/8" (4,74KG/M)	SEINFRA	KG	16,23000000	8,9500	145,2585
12168	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 25MM (1")	SEINFRA	M	1,15000000	33,6300	38,6745
<b>TOTAL Material:</b>					218,8169	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	18,6200	74,4800
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,43000000	23,5600	104,3708
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	23,5600	7,0680
11879	SOLDADOR	SEINFRA	H	0,90000000	24,3800	21,9420
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					207,8608	
<b>VALOR:</b>					426,68	
<b>VALOR COM BDI:</b>					547,47	

C4623 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18621	COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	0,12000000	29,9900	3,5988
18622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	M2	1,10000000	185,0600	203,5660
<b>TOTAL Material:</b>					207,1648	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,50000000	23,5600	11,7800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,61000000	18,0000	10,9800
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					22,7600	
<b>VALOR:</b>					229,92	
<b>VALOR COM BDI:</b>					295,01	


ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89  
 Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririaguá - CE, CEP: 63.220-000  
 E-mail: araguaiaempreendimentos@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

**RANIEL DE BARROS**  
 SA:0230062415  
 0

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS: SA:0230062415  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RFB S/C=PP-AI, OU=SEM BRANCO, OUF=CE, CN=1407300195, OU=Assinante em nome do RANIEL DE BARROS: SA:0230062415  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Local/Início: Data: 2024.04.22 16:46:50-0300  
 Form PDF Reader Versão: 2024.1.0

**JOSE WENDER AMORIM PINTO**  
 SARAIVA:1169137  
 7414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM PINTO: SARAIVA:1169137414  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RFB S/C=PP-AI, OU=ICP-Brasil, OU=SEM BRANCO, OUF=CE, CN=1407300195, OU=Assinante em nome do JOSE WENDER AMORIM PINTO: SARAIVA:1169137414  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Local/Início: Data: 2024.04.22 17:02:50-0300  
 Form PDF Reader Versão: 2024.1.0

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
 <p>ARAGUAIA EMPREENDEMTOS LTDA CNPJ: 41.113.297/0001-89</p>	OBRA:	CONTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	DATA:	16/04/2024	BDI:	28,31%						
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de posto de saúde na localidade de Canabrava dos Ferreiras no Município de Granjeiro/CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	84,44%	MES:	47,46%	REF:	10/2023
	LOCAL:	LOCALIDADE DE CANA BRAVA DOS FERREIRA, GRANJEIRO-CE	SINAPI:	2023/12 COM DESONERAÇÃO				85,06%		47,67%		01/2024
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	Composição:	PRÓPRIA				0,00%		0,00%		



### C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	81,4900	1,4831
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,9400	2,5682
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,6900	1,9320
18623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	65,7000	72,2700
TOTAL Material:					78,2513

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	23,5600	37,6960
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	18,0000	22,5000
TOTAL Mão de Obra:					60,1960

VALOR: 138,45

VALOR COM BDI: 177,65

### C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	18,0000	12,6000
TOTAL Mão de Obra:					12,6000

VALOR: 12,60

VALOR COM BDI: 16,17

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89  
Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000  
E-mail: araguaiaempreendimentosx@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE  
BARROS  
SA:0230062415

Assinado digitalmente por RANIEL DE  
BARROS SA:0230062415  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, CN=CPF-  
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
35418973000155, OU=Video conferência,  
OU=RANIEL DE BARROS SA:0230062415  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2024.04.22 15:47:48-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

JOSE WENDER  
AMORIM PINTO  
SARAIVA:11691  
377414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM  
PINTO SARAIVA:11691377414  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, CN=CPF-  
CPF A1, OU=AR ABSOLUTA  
CERTIFICADO DIGITAL, CN=Presencial, CN=  
20220128000102, CN=JOSE WENDER AMORIM  
PINTO SARAIVA:11691377414  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2024.04.22 17:04:30-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONTRUÇÃO DE UBS TIPO 1			
<b>DATA:</b>	16/04/2024	<b>BDI:</b>	28,31%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de posto de saúde na localidade de Canabrava dos Ferreiras no Município de Granjeiro/CE			
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE DE CANA BRAVA DOS FERREIRA, GRANJEIRO-CE			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE			
<b>VERSÃO:</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b>	MES	<b>Data Ref.</b>
<b>SCINFRA:</b>	2023/12 COM DESONERAÇÃO	<b>SINAPI:</b>	85,08% 47,67%	10/2023
<b>Composições:</b>	PRÓPRIA		0,00%	01/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	37.115,40	20,00 % 7.423,08	20,00 % 7.423,08	20,00 % 7.423,08	20,00 % 7.423,08	20,00 % 7.423,08	100,00 % 37.115,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.088,78	100,00 % 8.088,78					100,00 % 8.088,78
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	6.243,30	100,00 % 6.243,30					100,00 % 6.243,30
4	COBERTURA	68.432,84			100,00 % 68.432,84			100,00 % 68.432,84
5	ESTRUTURAL	282.710,52	80,00 % 226.168,42	20,00 % 56.542,10				100,00 % 282.710,52
6	ALVENARIA/MARRAÇÃO	155.556,59	100,00 % 155.556,59					100,00 % 155.556,59
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	23.657,09	100,00 % 23.657,09					100,00 % 23.657,09
8	REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS	349.039,60				50,00 % 174.519,80		100,00 % 349.039,60
9	ESQUADRIAS	109.926,65			25,00 % 27.481,66	35,00 % 38.474,33	40,00 % 43.970,66	100,00 % 109.926,65
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30.960,19			100,00 % 30.960,19			100,00 % 30.960,19
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	28.094,87			100,00 % 28.094,87			100,00 % 28.094,87
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	48.372,47			100,00 % 48.372,47			100,00 % 48.372,47
13	REDE AR COMPRIMIDO	3.018,46			100,00 % 3.018,46			100,00 % 3.018,46
14	COMUNICAÇÃO VISUAL	3.488,10				100,00 % 3.488,10		100,00 % 3.488,10
15	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	35.611,20					100,00 % 35.611,20	100,00 % 35.611,20
		1.190.316,06	247.923,58	243.178,88	213.783,57	220.417,21	265.012,84	1.190.316,06
			247.923,58	491.102,44	704.886,01	925.303,22	1.190.316,06	1.190.316,06



*(Handwritten signatures)*

Atende Licitação nº 001/2024  
 RANIEL DE BARROS  
 RUA: BARRAS  
 CEP: 63.220-000  
 Cnpj: 16.108-1378  
 E-mail: ranieldebarros@gmail.com, Celular: (86) 9 8108-1378

Atende Licitação nº 001/2024  
 RANIEL DE BARROS  
 RUA: BARRAS  
 CEP: 63.220-000  
 Cnpj: 16.108-1378  
 E-mail: ranieldebarros@gmail.com, Celular: (86) 9 8108-1378

Atende Licitação nº 001/2024  
 RANIEL DE BARROS  
 RUA: BARRAS  
 CEP: 63.220-000  
 Cnpj: 16.108-1378  
 E-mail: ranieldebarros@gmail.com, Celular: (86) 9 8108-1378

Atende Licitação nº 001/2024  
 JOSE WENDER  
 AMORIM PINTO  
 SARAINA: 11691377  
 414

Atende Licitação nº 001/2024  
 JOSE WENDER  
 AMORIM PINTO  
 SARAINA: 11691377  
 414

Atende Licitação nº 001/2024  
 JOSE WENDER  
 AMORIM PINTO  
 SARAINA: 11691377  
 414

COMPOSIÇÃO DO BDI				
<b>OBRA:</b>	CONTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	<b>DATA :</b>	16/04/2024	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de posto de saúde na localidade de Canabrava dos Ferreiras no Município de Granjeiro/CE	<b>BDI :</b>	28,31%	
<b>LOCAL:</b>	LOCALIDADE DE CANA BRAVA DOS FERREIRA, GRANJEIRO-CE	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	47,48%
		Composição	PROPRIA	0,00%
				01/2024



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração Central	4,00
DF	Despesas Financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
<b>TOTAL</b>		<b>6,50</b>
<b>Beneficio</b>		
S+G	Seguros e Garantia	0,80
L	Lucro	6,17
<b>TOTAL</b>		<b>6,97</b>
<b>Impostos</b>		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>11,15</b>



BDI = 28,31%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONTRUÇÃO DE UBS TIPO 1	DATA :	16/04/2024
DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de posto de saúde na localidade de Canabrava dos Ferreiras no Município de Granjeiro/CE	BDI :	28,31%
LOCAL:	LOCALIDADE DE CANA BRAVA DOS FERREIRA, GRANJEIRO-CE	FONTE:	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
		HORA	MES
		84,44%	47,48%
		85,06%	47,67%
		0,00%	0,00%
			REF.
			10/2023
			01/2024



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,64
B4	13º Salário	11,10	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,56	10,18
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>49,69</b>	<b>19,86</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	0,94	0,71
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65	1,99
C5	indenização Adicional	0,47	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>9,75</b>	<b>7,32</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35	3,34
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,82</b>	<b>3,69</b>

**A + B + C + D = 85,06 47,67**

OBRA:		CONTRUÇÃO DE UBS TIPO 1		DATA : 16/04/2024		BDI : 28,31%	
ARAGUAIA EMPREENDEIMENTOS FERREI CNPJ: 41.113.297/0001-89	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de construção de posto de saúde na localidade de Canabrava dos Ferreiras no Município de Granjeiro/CE		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	LOCALIDADE DE CANA BRAVA DOS FERREIRA, GRANJEIRO-CE		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
							REF: 10/2023 01/2024

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>

**A + B + C + D = 84,44 47,48**

ARAGUAIA EMPREENDEIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89  
Rodovia CE 060 N° 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000  
E-mail: araguaiaemprendimentosx@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

RANIEL DE  
BARROS  
SA:02300624150

Assinado digitalmente por RANIEL DE BARROS  
SA:02300624150  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de  
Registro Federal do Brasil - RFB, OU=RGPD-CPEF  
A1, OU=SEM BRANCO, OU=531607860155,  
QU=deboconferencia, CN=RANIEL DE BARROS  
SA:02300624150  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2024/04/22 15:51:23-03:00  
Font: PDF Reader Versão 2024.1.0

JOSE WENDER  
AMÓRIM PINTO  
SARAIVA:116913  
77414

Assinado digitalmente por JOSE WENDER AMORIM  
PINTO SARAIVA:11691377414  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RGPD-CPEF A1, OU=SEM  
BRANCO, OU=531607860155, QU=deboconferencia,  
CN=JOSE WENDER AMORIM PINTO  
SARAIVA:11691377414  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2024/04/22 17:09:36-03:00  
Font: PDF Reader Versão 2024.1.0