



ARAGUAIA
EMPREENDEIMENTOS EIRELI

CNPJ: 41.113.297/0001-89



CARTA PROPOSTA

**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO
TOMADA DE PREÇOS Nº2023.12.26.1**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.S.^a, nossa proposta para o objeto do Edital do TOMADA DE PREÇO Nº2023.12.26.1- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE.

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 1.251.555,08 (Um Milhão Duzentos e Cinquenta e Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco reais e Oito centavos)


VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

PRAZO DE EXECUÇÃO: 9 (NOVE) Meses


Declaro para os devidos fins que:

1. Nos preços ofertados na proposta escrita, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Licitação;
2. Caso seja vencedor do presente certame, me comprometo a assinar o contrato no prazo determinado pelo edital, estando de pleno acordo com todas as condições estabelecidas;
3. Assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Caririçu – CE, 10 de Janeiro de 2024


José Wender Amorim Pinto Saraiva
Engenheiro Civil
CREA 334664/CE



RANIEL DE BARROS SÁ
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 023.006.241-50

RESUMO DO ORÇAMENTO					
 ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 41.113.297/0001-89	OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE	DATA : 10/01/2024	BDI : 29,77%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	DIVERSOS BAIROS, LOCALIDADES E DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA 84,44% MES 47,46% REF. 10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	152.546,08	12,19
2	MOVIMENTO DE TERRA	61.817,50	4,94
3	PAVIMENTAÇÃO	925.851,50	73,98
4	DRENAGEM	97.930,00	7,82
5	SERVIÇOS FINAIS	13.410,00	1,07
		VALOR BDI TOTAL:	287.103,11 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	964.451,97
		VALOR TOTAL:	1.251.555,08

Um Milhão Duzentos e Cinquenta e Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco reais e Oito centavos




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
 ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 41.113.297/0001-89	OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE	DATA : 10/01/2024 BDI : 29,77%										
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE	<table border="1"> <tr> <td>FONTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>HORA</td> <td>MES</td> <td>REF.</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.								
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%										
LOCAL:	DIVERSOS BAIRROS, LOCALIDADES E DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE												



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						152.546,08
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	198,04	396,08
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	12.250,00	11,96	146.510,00
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	500,00	11,28	5.640,00
2	MOVIMENTO DE TERRA						61.817,50
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	19.750,00	3,13	61.817,50
3	PAVIMENTAÇÃO						925.851,50
3.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	12.250,00	19,05	233.362,50
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.000,00	52,18	260.900,00
	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	75,00	588,52	44.139,00
3.4	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.000,00	77,49	387.450,00
	DRENAGEM						97.930,00
	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	200,00	22,10	4.420,00
4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.000,00	31,17	93.510,00
5	SERVIÇOS FINAIS						13.410,00
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	9.000,00	1,49	13.410,00
						VALOR BDI TOTAL:	287.103,11
						VALOR ORÇAMENTO:	964.451,97
						VALOR TOTAL:	1.251.555,08
Um Milhão Duzentos e Cinquenta e Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco reais e Oito centavos							



 2/10


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 41.113.297/0001-89	OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE	DATA: 10/01/2024		BDI: 29,77%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	DIVERSOS BAIRROS, LOCALIDADES E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE			



C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	32,4700	33,1194	
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	26,5200	26,5200	
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	13,3900	60,2550	
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,3000	1,9950	
TOTAL Material:					121,8894	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,3600	30,7200	
TOTAL Mão de Obra:					30,7200	

VALOR:	152,61
VALOR COM BDI:	198,04

C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,3600	9,2160	
TOTAL Mão de Obra:					9,2160	

VALOR:	9,22
VALOR COM BDI:	11,96

C3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,1000	1,0050	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,3600	7,6800	
TOTAL Mão de Obra:					8,6850	

VALOR:	8,69
VALOR COM BDI:	11,28


C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	58,5600	0,0661	
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	177,7200	0,7109	
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	78,3500	0,1728	
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	204,5900	0,0734	
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	67,9100	0,1149	
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	189,8300	0,1655	
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	4,0600	0,0016	
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	5,7100	0,0124	
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	101,2900	0,0000	

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
 Rodovia CE 060 N° 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE, CEP: 63.220-000
 E-mail: araguaiaempreendimentosx@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

Jose Wender Amorim Pinto Saraiva
 Engenheiro Civil
 CREA 334664/CE

Araguaia Empreendimentos Eireli
 CNPJ: 41.113.297/0001-89
 Raniel de Barros Sá
 CPF: 023.006.241-50
 Titular Administrador

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 41.113.297/0001-89	OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE	DATA: 10/01/2024			BDI: 29,77%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	LOCAL:	DIVERSOS BAIRROS, LOCALIDADES E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE				



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	255,7200	0,657
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	30,9200	0,0119
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	103,6900	0,2260
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,2112

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SEINFRA	H	0,01282051	15,3600	0,1969
TOTAL Mão de Obra:					0,1969
VALOR:					2,41
VALOR COM BDI:					3,13

3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10725	SEINFRA	H	0,05000000	40,8000	2,0400
10726	SEINFRA	H	0,01000000	93,9200	0,9392
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,9792

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10445	SEINFRA	H	0,20000000	20,1000	4,0200
12543	SEINFRA	H	0,50000000	15,3600	7,6800
TOTAL Mão de Obra:					11,7000
VALOR:					14,68
VALOR COM BDI:					19,05

C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10724	SEINFRA	H	0,05000000	23,0300	1,1515
10726	SEINFRA	H	0,01000000	93,9200	0,9392
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,0907

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10111	SEINFRA	M3	0,15000000	58,2400	8,7360
11600	SEINFRA	M3	0,15000000	94,2200	14,1330
TOTAL Material:					22,8690


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10445	SEINFRA	H	0,30000000	20,1000	6,0300
12543	SEINFRA	H	0,60000000	15,3600	9,2160
TOTAL Mão de Obra:					15,2460
VALOR:					40,21
VALOR COM BDI:					52,18


C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.113.297/0001-89
 Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririaguá - CE, CEP: 63.220-000
 E-mail: araguaiaempreendimentosx@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

Jose Wender Amorim Pinto Saraiva
 Engenheiro Civil
 CREA 334664/CE

Araguaia Empreendimentos Eireli
 CNPJ: 41.113.297/0001-89
 Raniel de Barros Sá
 CPF: 023.006.241-50
 Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 <p>ARAGUAIA EMPREENDEIMENTOS EIRELI CNPJ: 41.113.297/0001-89</p>	OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE	DATA: 10/01/2024		BDI: 29,77%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	DIVERSOS BAIRROS, LOCALIDADES E DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE			



C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	390,8300	0,3908
					TOTAL Serviço:	0,3908
					VALOR:	17,03
					VALOR COM BDI:	22,10

C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,6500	
					TOTAL Material:	3,6500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,1000	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,3600	
					TOTAL Mão de Obra:	6,8550

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,3900	
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	342,9300	
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,0000	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	40,7000	
					TOTAL Serviço:	13,5156
					VALOR:	24,02
					VALOR COM BDI:	31,17

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,3600	
					TOTAL Mão de Obra:	1,1520
					VALOR:	1,15
					VALOR COM BDI:	1,49

Handwritten signatures and initials.


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE			DATA :	10/01/2024	BDI :	29,77%
DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE			VERSÃO	028.1.COM DESONERAÇÃO	HORA	84,44%
LOCAL:	DIVERSOS BAIRROS, LOCALIDADES E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO-CE			SEINFRA	028.1.COM DESONERAÇÃO	MES	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE			DATA REF.		DATA	10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	152.546,08	12,00 % 18.305,53	12,00 % 18.305,53	12,00 % 18.305,53	12,00 % 18.305,53	12,00 % 18.305,53	12,00 % 18.305,53	10,00 % 15.254,61	10,00 % 15.254,61	8,00 % 12.203,68
2	MOVIMENTO DE TERRA	61.817,50	12,00 % 7.418,10	12,00 % 7.418,10	12,00 % 7.418,10	12,00 % 7.418,10	12,00 % 7.418,10	12,00 % 7.418,10	10,00 % 6.181,75	10,00 % 6.181,75	8,00 % 4.945,40
3	PAVIMENTAÇÃO	925.851,50	8,00 % 74.068,12	10,00 % 92.585,15	10,00 % 92.585,15	10,00 % 92.585,15	10,00 % 92.585,15	10,00 % 92.585,15	10,00 % 92.585,15	12,00 % 111.102,18	12,00 % 111.102,18
4	DRENAGEM	97.930,00	10,00 % 9.793,00	10,00 % 9.793,00	10,00 % 9.793,00	10,00 % 9.793,00	10,00 % 9.793,00	10,00 % 9.793,00	10,00 % 9.793,00	15,00 % 14.689,50	15,00 % 14.689,50
5	SERVIÇOS FINAIS	13.410,00	12,00 % 1.609,20	12,00 % 1.609,20	10,00 % 1.341,00	12,00 % 1.609,20	12,00 % 1.609,20	8,00 % 1.072,80	10,00 % 1.341,00	10,00 % 1.341,00	14,00 % 1.877,40
		1.251.555,08	111.193,95	129.710,98	129.442,78	148.228,01	148.228,01	147.691,61	143.672,54	148.569,04	144.818,16
			111.193,95	240.904,93	370.347,71	518.575,72	666.803,73	814.495,34	958.167,88	1.106.736,92	1.251.555,08

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	152.546,08	100,00 % 152.546,08
2	MOVIMENTO DE TERRA	61.817,50	100,00 % 61.817,50
3	PAVIMENTAÇÃO	925.851,50	100,00 % 925.851,50
4	DRENAGEM	97.930,00	100,00 % 97.930,00
5	SERVIÇOS FINAIS	13.410,00	100,00 % 13.410,00
		1.251.555,08	1.251.555,08


[Handwritten Signature]




Araguaia Empreendimentos Eireli
 CNPJ: 17.113.297/0001-89
 Rangel de Barros Sa
 CPF: 023.005.241-50
 Titular Administrador

José Wander Amorim Pinto Saraiva
 Engenheiro Civil
 CREA 334664/CE

ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.113.297/0001-89
 Rodovia CE 060 Nº 45, SALA A, Paraíso, Caririçu - CE. CEP: 63.220-000
 E-mail: araguaiaempreendimentos@gmail.com, Celular: (88) 9 8108-1378

COMPOSIÇÃO DO BDI											
 ARAGUAIA <small>EMPREENDIMENTOS EIRELI</small> <small>CNPJ: 41.113.297/0001-89</small>	OBRA: Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE	DATA : 10/01/2024 BDI : 29,77%									
	DESCRIÇÃO: Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,46%</td> <td>10/2023</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.							
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	10/2023							
LOCAL: DIVERSOS BAIRROS, LOCALIDADES E DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE											
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE											




COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas Financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

Benefício		
S + G	Seguros e Garantia	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
 ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 41.113.297/0001-89	OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE	DATA : 10/01/2024	BDI : 29,77%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 84,44% MES: 47,48% REF: 10/2023
LOCAL:	DIVERSOS BAIRROS, LOCALIDADES E DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJEIRO-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE			



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

Handwritten signatures and initials.