

PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO – CE,

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.26.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GRANJEIRO/CE

DATA DE ABERTURA: 18 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 09:00 HORAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONFORME EDITAL

FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL E CONTRATO

A empresa **Projetar Construção e Empreendimentos LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.941.611/0001-59, com sede na Rua Maria Augusta Pereira, Nº 690 C, Centro, Município de Juazeiro do Norte – CE, tendo examinado as condições do Edital e Anexos que o integram, propomos executar e concluir a obra prevista no mencionado edital pelo valor global de R\$ 1.477.874,48 (um milhão e quatrocentos e setenta e sete mil e oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).


- Através do presente, declaro inteira submissão aos preceitos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e, as cláusulas e condições previstas neste Edital e seus Anexos;
- Assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora;
- Declaramos que não possuímos fato que nos impeça de participar da mencionada licitação neste órgão;
- Declaramos que nos valores apresentados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro;
- Comprometemo-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos da Licitação em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas;
- Declaramos inteira submissão às condições estabelecidas neste Edital, de submissão às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
- Declaramos que cumprimos com todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

Juazeiro do Norte – CE, 10 de janeiro de 2024


FRANK HERBERT DIAS FERREIRA
PROCURADOR LEGAL


Frank Herbert Dias Ferreira
CPF: 360.867.383-60
RG: 2000029153945

Raimundo Nonato Góes Moreira
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 090001432
Registro: 31046CE





Projeta Engenharia & Empreendimentos LTDA



OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Grajaú/CE	DATA:	18/01/2024	BDI:	20,77%
		SEINFRA	029.1 COM DESONERACÃO	PROPRIA	0,00%

SEINFRA	029.1 COM DESONERACÃO	PROPRIA	0,00%
---------	-----------------------	---------	-------


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								180.087,48
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	180,12	53,62	233,74	467,48
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	12.250,00	10,88	3,24	14,12	172.970,00
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	500,00	10,25	3,05	13,30	6.650,00
2	MOVIMENTO DE TERRA								72.877,50
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	19.750,00	2,84	0,85	3,69	72.877,50
3	PAVIMENTAÇÃO								1.093.329,50
3.1	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	12.250,00	17,33	5,16	22,49	275.502,50
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.000,00	47,46	14,13	61,59	307.950,00
3.7	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	75,00	536,61	159,75	696,36	52.227,00
3.4	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	5.000,00	70,53	21,00	91,53	457.650,00
4	DRENAGEM								115.740,00
4.1	C2927	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEINFRA	M	200,00	20,11	5,99	26,10	5.220,00
4.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	3.000,00	28,39	8,45	36,84	110.520,00
5	SERVIÇOS FINAIS								15.840,00
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	9.000,00	1,36	0,40	1,76	15.840,00
								VALOR BDI TOTAL:	339.098,99
								VALOR ORÇAMENTO:	1.138.775,49
								VALOR TOTAL:	1.477.874,48

Frank Herbert Dias Ferreira
 CPF: 360.867.383-40
 RG: 200002915/2015

Raimundo Nando Cordeiro Moreira
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 080101432
 Registro: 31048CE



Projetar construção & Empreendimentos LTDA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA:

Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE.

DATA: 18/01/2024

BDI: 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO	84,44%	47,48%	10/2023
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	38,3300	39,0966
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	31,3100	31,3100
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	15,8000	71,1000
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,7000	2,3550
TOTAL Material:					143,8616
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,1300	36,2600
TOTAL Mão de Obra:					36,2600
VALOR:					180,12

1.2. C2940 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,1300	10,8780
TOTAL Mão de Obra:					10,8780
VALOR:					10,88

1.3. C3373 RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	23,7300	1,1865
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,1300	9,0650
TOTAL Mão de Obra:					10,2515
VALOR:					10,25

2.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	69,1300	0,0780
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	209,8300	0,8393
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	92,4900	0,2040
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	241,5500	0,0867
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	80,1700	0,1357
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	224,1300	0,1954
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	4,8000	0,0018
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	6,7500	0,0147
10542 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	119,5900	0,0000
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	301,9200	0,7742
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	36,5000	0,0140
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	122,4200	0,2668
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,6106
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	18,1300	0,2324
TOTAL Mão de Obra:					0,2324
VALOR:					2,84

3.1. C3100 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	48,1700	2,4085
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	110,8800	1,1088
TOTAL Equipamento Custo Horário:					3,5173
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	23,7300	4,7460
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,1300	9,0650
TOTAL Mão de Obra:					13,8110
VALOR:					17,33

3.2. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Frank Herbert Dias Ferreira
CPF: 060.867.383-40
RG: 20143905

PROJETAR CONSTRUÇÃO & EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA MARIA AUGUSTA PEREIRA Nº 690 C - ANTÔNIO VIEIRA - JUAZEIRO DO NORTE-CE - CEP: 63.022-240

CNPJ: 40.941.611/0001-59 - CMC: 1581507 - CONTATO: (88) 9.9631 6823 - E-MAIL: PROJETAENGENHARIA2022@OUTLOOK.COM

PÁGINA 4 DE 8

Raimundo Nonato Cordeiro Moreira
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 0500011432
Registro: 34448CE



Projeta Construção & Empreendimentos LTDA

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	27,1900	1,3595
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	110,8800	1,1088
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,4683
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	68,7400	10,3110
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	111,2100	16,6815
TOTAL Material:						26,9925
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	23,7300	7,1190
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,1300	10,8780
TOTAL Mão de Obra:						17,9970
VALOR:						47,46

3.3. C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	82,0800	99,8093
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	0,7000	255,5000
TOTAL Material:						355,3093
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	18,1300	181,3000
TOTAL Mão de Obra:						181,3000
VALOR:						536,61

3.4. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	27,1900	1,3595
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	110,8800	1,1088
TOTAL Equipamento Custo Horário:						2,4683
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	68,7400	10,3110
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	111,2100	16,6815
TOTAL Material:						26,9925
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	23,7300	7,1190
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,1300	10,8780
TOTAL Mão de Obra:						17,9970
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	536,6100	23,0742
TOTAL Serviço:						23,0742
VALOR:						70,53

4.1. C2927 RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00200000	117,4300	0,2349
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,82000000	0,7000	0,5740
TOTAL Material:						0,8089
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,45000000	23,7300	10,6785
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,45000000	18,1300	8,1585
TOTAL Mão de Obra:						18,8370
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00100000	462,2200	0,4622
TOTAL Serviço:						0,4622
VALOR:						20,11

4.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	4,3100	4,3100
TOTAL Material:						4,3100

Frank Herbert Dias Ferreira
CPF: 360.867.383-40
RG: 400002919-7005

Raimundo Nonato Cordeiro More
ENGENHEIRO CIVIL
R.P. 000001432
Registro: 31048CE



Projeta Construção & Empreendimentos LTDA

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	23,7300	3,5595
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	18,1300	4,5325
					TOTAL Mão de Obra:	8,0920


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	5,1800	1,2950
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	405,7100	13,7941
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,7200	0,1746
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	48,0400	0,7206
					TOTAL Serviço:	15,9843
					VALOR:	28,39

5.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	18,1300	1,3598
					TOTAL Mão de Obra:	1,3598
					VALOR:	1,36

Frank Herbert Dias Ferreira
 CPF: 360.667.383-00
 RG: 2000029153035

Raimundo Nonato Cordeiro Moreira
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 0000001432
 Registro: 31048CE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE

DATA : 18/01/2024 BDI : 29,77%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SENFRA	02B.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	10/2023
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	180.087,48	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	10,00%	10,00%	8,00%	100,00%
			21.610,50	21.610,50	21.610,50	21.610,50	21.610,50	21.610,50	18.008,75	18.008,75	14.406,98	180.087,48
2	MOVIMENTO DE TERRA	72.877,50	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	10,00%	10,00%	8,00%	100,00%
			8.745,30	8.745,30	8.745,30	8.745,30	8.745,30	8.745,30	7.287,75	7.287,75	5.830,20	72.877,50
3	PAVIMENTAÇÃO	1.093.329,50	8,00%	10,00%	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	100,00%
			87.466,36	109.332,95	109.332,95	131.199,54	131.199,54	131.199,54	131.199,54	131.199,54	131.199,54	1.093.329,50
4	DRENAGEM	115.740,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	100,00%
			11.574,00	11.574,00	11.574,00	11.574,00	11.574,00	11.574,00	11.574,00	17.361,00	17.361,00	115.740,00
5	SERVIÇOS FINAIS	15.840,00	12,00%	12,00%	10,00%	12,00%	12,00%	8,00%	10,00%	10,00%	14,00%	100,00%
			1.900,80	1.900,80	1.584,00	1.900,80	1.900,80	1.267,20	1.584,00	1.584,00	2.217,60	15.840,00
1.477.874,48			131.296,96	153.163,55	152.846,75	175.030,14	175.030,14	174.396,54	169.654,04	175.441,04	171.015,32	1.477.874,48
			131.296,96	284.460,51	437.307,26	612.337,40	787.367,54	961.764,08	1.131.418,12	1.306.859,16	1.477.874,48	

Frank Herbert Dias Ferreira
CPF: 260.867.383-60
RG: 2000029153035

Raimundo Norberto Cordeiro Moreira
ENGENHEIRO CIVIL
RNB: 04000-1432
Registro: 31048CE



Projotar construção & Empreendimentos LTDA

COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granjeiro/CE			
DATA:	18/01/2024			
BDI:	29,77%			
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32



Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	4,50
TOTAL		13,15

BDI = 29,77%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Frank Herbert Dias Ferreira
 CPF: 360.867.383-00
 RG: 2080029358035

Raimundo Nonato Cordeiro Moreira
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 070001432
 Registro: 31048CE




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Contratação de serviços a serem prestados na conservação e manutenção do sistema viário, em diversas localidades na sede e zona rural do município de Granleiro/CE.	DATA : 18/01/2024		BDI : 29,77%		
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferlados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

Frank Herbert Dias Ferreira
CPF: 360.867.383-43
RG: 2000029153045

Raimundo Nonato Góes Moreira
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 060927432
Registro: 31140CE