

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01090000	RS 80,4900	RS 0,8532
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 219,4700	RS 219,4700
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	RS 0,9200	RS 1,5924
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	RS 0,6800	RS 1,1696
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	RS 20,0900	RS 60,2700
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 56,5200	RS 56,5200
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	2,00000000	RS 68,5700	RS 137,1400
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	RS 0,3300	RS 2,6400
11707	PORTA LISA DE CEDRO 0,70X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 218,6800	RS 218,6800
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	RS 16,3700	RS 3,2740
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	RS 1,6900	RS 10,1400
TOTAL Material:					RS 798,7392	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	RS 19,1000	RS 71,8250
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	RS 24,1600	RS 90,6000
12391	PEDEREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	RS 24,1600	RS 33,8240
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,40000000	RS 18,4800	RS 25,8440
TOTAL Mão de Obra:					RS 221,8930	
VALOR:					RS 931,83	



8.1.2. C1958 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01090000	RS 80,4900	RS 0,8592
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 219,4700	RS 219,4700
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	RS 0,9200	RS 1,5824
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	RS 0,6800	RS 1,1696
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	RS 20,0900	RS 60,2700
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 56,5200	RS 56,5200
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	2,00000000	RS 68,5700	RS 137,1400
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	RS 0,3300	RS 2,6400
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0,90X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 307,1900	RS 307,1900
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	RS 16,3700	RS 3,2740
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	RS 1,6900	RS 10,1400
TOTAL Material:					RS 888,2492	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	RS 19,1000	RS 71,8250
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	RS 24,1600	RS 90,6000
12391	PEDEREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	RS 24,1600	RS 33,8240
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,40000000	RS 18,4800	RS 25,8440
TOTAL Mão de Obra:					RS 221,8930	
VALOR:					RS 1.022,14	

8.1.3. C1989 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01090000	RS 80,4900	RS 0,8532
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 219,4700	RS 219,4700
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	RS 0,8200	RS 1,5824
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	RS 0,6800	RS 1,1696
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	RS 23,0800	RS 69,2700
11165	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 56,5200	RS 56,5200
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	2,00000000	RS 58,6700	RS 117,3400
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	RS 0,3300	RS 2,6400
11710	PORTA LISA DE CEDRO 1,00X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 329,0400	RS 329,0400
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	RS 16,3700	RS 3,2740
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	RS 1,6900	RS 10,1400
TOTAL Material:					RS 822,8992	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	RS 19,1000	RS 71,8250
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	RS 24,1600	RS 90,6000

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 221,8930
VALOR:						R\$ 1,043,99

8.1.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10335	AGUARRAS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 19,5400	R\$ 0,7816
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 30,7000	R\$ 4,9120
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 15,5900	R\$ 2,0254
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,8700	R\$ 0,2680
TOTAL Material:						R\$ 7,9870
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 9,6640
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,3490
VALOR:						R\$ 24,34



8.1.5. COMP. 03 PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10521	CHAPA AÇO INOX. ESCOVADO CHAPA 20 (1,0MM - 8,24KG/M2)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 588,58	R\$ 588,58
10815	COLA ESPECIAL DE NEOPRENE	SEINFRA	KG	0,36000000	R\$ 24,59	R\$ 8,51
11619	PERFIL UJ DE AÇO 1 1/2X3X1/8 CHAPA 26 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 12,82	R\$ 25,64
TOTAL Material:						R\$ 622,73
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (HORISTA)	SINAPI	H	1,41000000	R\$ 11,50	R\$ 16,27
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,35000000	R\$ 24,16	R\$ 56,78
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 73,05
VALOR:						R\$ 695,78

8.1.6. C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00000000	R\$ 115,1800	R\$ 0,0576
10905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 0,6800	R\$ 0,1020
11546	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM W/C'S	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 153,1800	R\$ 153,1800
TOTAL Material:						R\$ 153,3396
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,1600	R\$ 6,0400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,4600	R\$ 6,4610
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 26,6610
VALOR:						R\$ 180,00

8.2.1. 94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/0009 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034361	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 80 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 6 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAÇÃO/ALZAR	SINAPI	UN	2,08330000	R\$ 376,54	R\$ 576,11
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	R\$ 0,24	R\$ 5,86
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	R\$ 25,61	R\$ 31,82
TOTAL Material:						R\$ 613,89
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	R\$ 24,45	R\$ 41,73
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	R\$ 18,62	R\$ 15,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 57,61
VALOR:						R\$ 671,49

8.2.2. C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12296	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 172,7900	R\$ 172,7900
TOTAL Material:						R\$ 172,7900
VALOR:						R\$ 172,79

NSEG CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 16.715.147/0001-06 * NSC MUNICIPAL: 1169432

Av. Antônio Lira, 182, Sl 102, CEP: 58.039-050, Tambaú, João Pessoa-PB Contato: nsegconstrucoes@gmail.com / Tel.(83)3045-1946.

8.3.1. COMP. 04 PORTA DE VIDRO (CJ)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 22,05	R\$ 28,67
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 43,26	R\$ 112,48
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 35,73	R\$ 82,20
11148	FACAÇÃO DIREITO PARA LATERAL E BANDEIRA (1210)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 148,91	R\$ 194,86
11150	FACAÇÃO ESQUERDO PARA LATERAL E BANDEIRA (1211)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 156,70	R\$ 203,71
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 132,53	R\$ 172,29
11525	MOLA HIDRAULICA PARA PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 742,46	R\$ 1.920,47
11743	PUXADOR CONCHA (1806)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 13,72	R\$ 35,67
11893	SUPORTE COM MILO PARA 2 VIDROS (1306)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 58,12	R\$ 151,11
11885	SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	10,40000000	R\$ 25,10	R\$ 261,04
11887	SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	UN	3,90000000	R\$ 25,10	R\$ 97,89
12180	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 44,44	R\$ 57,77
12256	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	4,20000000	R\$ 406,66	R\$ 1.707,97
TOTAL Material:					R\$ 5.058,53	
VALOR:					R\$ 5.046,85	



9.1. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0001013	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,37	R\$ 1,70
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00840000	R\$ 3,50	R\$ 0,03
TOTAL Material:					R\$ 1,73	
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 20,24	R\$ 0,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 24,72	R\$ 0,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,02	
VALOR:					R\$ 2,75	

9.1.2. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,0300	R\$ 2,0705
TOTAL Material:					R\$ 2,0705	
Mão de Obra						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,1010
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,6955
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,7965	
VALOR:					R\$ 6,83	

9.1.3. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 3,3700	R\$ 3,4374
TOTAL Material:					R\$ 3,4374	
Mão de Obra						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,2920
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 24,1500	R\$ 2,8960
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1880	
VALOR:					R\$ 8,63	

9.1.4. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 4,4000	R\$ 4,8400
TOTAL Material:					R\$ 4,8400	
Mão de Obra						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,2450
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,9750	
VALOR:					R\$ 17,82	

9.2.1. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

NSEG CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 16.715.147/0001-06 * NSC MUNICIPAL: 1169432

Av. Antônio Lira, 182, Sl 102, CEP: 58.039-050, Tambaú, João Pessoa-PB Contato: nsegconstrucoes@gmail.com / Tel.(83)3045-1946.

12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,0000	R\$ 9,0000
TOTAL Material:						R\$ 9,0000
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,0825
VALOR:						R\$ 18,08



9.2.2. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material						
12107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,3400	R\$ 10,3400
TOTAL Material:						R\$ 10,3400
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5380
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0034
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,5414
VALOR:						R\$ 22,88

9.2.3. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material						
10106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,3800	R\$ 3,3800
10107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,2500	R\$ 1,2500
10108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,3800	R\$ 10,7600
TOTAL Material:						R\$ 15,3800
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5380
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0034
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,5414
VALOR:						R\$ 27,90

9.2.4. C1484 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material						
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,1300	R\$ 8,1300
TOTAL Material:						R\$ 8,1300
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,0825
VALOR:						R\$ 17,21

9.2.5. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material						
11253	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,3500	R\$ 14,3500
TOTAL Material:						R\$ 14,3500
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0570
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,9355
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,0925
VALOR:						R\$ 30,35

9.2.6. C1484 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES UMA PARALELO 10A 250V (UN)

Material						
11254	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1 PARALELO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
TOTAL Material:						R\$ 24,1600
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,6610
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 24,1500	R\$ 14,7315
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 26,3925
VALOR:						R\$ 50,54

9.3.1. COMP. 05 PLAFON QUADRADO DE LED - 32W - BRANCO FRIO (UN)


Material						
TOTAL Material:						
Mão de Obra						
TOTAL Mão de Obra:						
VALOR:						

NSEG CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 16.715.147/0001-06 * NSC MUNICIPAL: 1169432

Av. Antônio Lira, 182, Sl 102, CEP: 58.039-050, Tambaú, João Pessoa-PB Contato: nsegconstrucoes@gmail.com / Tel.(83)3045-1946.

COT	PAINEL DE LED QUADRADO DE EMBUTIR 32W 6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 120,54	R\$ 120,54
					TOTAL Material:	R\$ 120,54
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,10	R\$ 7,07
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,15	R\$ 8,94
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,01
					VALOR:	R\$ 136,55



9.3.2. COMP. 06 PLAFON QUADRADO DE LED - 16W - BRANCO FRIO (UN)

COT	PAINEL DE LED QUADRADO DE EMBUTIR 16W 6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições	UN	1,00000000	R\$ 32,16	R\$ 32,16
					TOTAL Material:	R\$ 32,16
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,10	R\$ 7,07
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,15	R\$ 8,94
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,01
					VALOR:	R\$ 48,17

9.3.3. C4834 ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA (UN)

18451	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PARA UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,2300	R\$ 44,2300
18452	LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,9500	R\$ 10,9500
					TOTAL Material:	R\$ 55,1800
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 28,9800
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 51,9000
					VALOR:	R\$ 107,08

9.4.1. C3781 MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN)

Equipamento Custo Horário						
10584	CABINHA COMERC. EQUIP. CIGUINDASTE (CHI)	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 60,5400	R\$ 181,6200
10705	CABINHA COMERC. EQUIP. CIGUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 164,2200	R\$ 164,2200
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 345,8400
Material						
18472	ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 7,9400	R\$ 31,7600
10125	ARMAÇÃO PEX TRIFÁSICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 78,8300	R\$ 78,8300
10342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	60,00000000	R\$ 10,9500	R\$ 657,0000
10650	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 5,4500	R\$ 27,2500
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 101,0000	R\$ 101,0000
11089	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 10,0600	R\$ 120,7200
12332	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 51,3100	R\$ 51,3100
11404	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,4000	R\$ 3,4000
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150x9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 579,4400	R\$ 579,4400
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 282,3200	R\$ 282,3200
					TOTAL Material:	R\$ 1.913,0300
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 96,6000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 173,0000
Serviço						
C0532	CAIXA EM ALVENARIA (60X80X90cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 429,6500	R\$ 429,6500
					TOTAL Serviço:	R\$ 429,6500
					VALOR:	R\$ 2.861,42


9.4.2. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

10190	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,7900	R\$ 39,7900
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,1500	R\$ 39,1500

NSEG CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 16.715.147/0001-06 * NSC MUNICIPAL: 1169432

M. ANTONIO LIMA, 102, 51 102, CEP. 38.032-050, Tamboá, João Pessoa-PB Contato: nsegconstrucoes@gmail.com / Tel.(63)3045-1946.

10195	BARRAMENTO TERRA PJ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 32,3600	RS 32,3600
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 108,0900	RS 108,0900
TOTAL Material:						RS 219,5900
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	RS 19,1000	RS 38,2000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	RS 24,1500	RS 48,3000
TOTAL Mão de Obra:						RS 86,5000
VALOR:						RS 306,09



9.4.3. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material						
10990	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 10,6900	RS 10,6900
TOTAL Material:						RS 10,6900
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	RS 19,1000	RS 9,5500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	RS 24,1500	RS 12,0750
TOTAL Mão de Obra:						RS 21,6250
VALOR:						RS 32,3150

9.4.4. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material						
10990	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 10,6900	RS 10,6900
TOTAL Material:						RS 10,6900
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	RS 19,1000	RS 5,7300
2	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	RS 24,1500	RS 7,2450
TOTAL Mão de Obra:						RS 12,9750
VALOR:						RS 23,6650

9.4.5. C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

Material						
11013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 57,9100	RS 57,9100
TOTAL Material:						RS 57,9100
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	RS 19,1000	RS 17,1900
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	RS 24,1500	RS 21,7350
TOTAL Mão de Obra:						RS 38,9250
VALOR:						RS 96,8350

9.4.6. C4662 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material						
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 128,8800	RS 128,8800
TOTAL Material:						RS 128,8800
VALOR:						RS 128,88

9.4.7. C4630 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material						
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 129,2200	RS 129,2200
TOTAL Material:						RS 129,2200
Mão de Obra						
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	RS 19,1000	RS 11,4600
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	RS 24,1500	RS 14,4900
TOTAL Mão de Obra:						RS 25,9500
VALOR:						RS 155,17

10.1. C2625 TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

Material						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	RS 51,0200	RS 0,0408
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	RS 58,7600	RS 0,0175
12200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	RS 4,1700	RS 6,6720
TOTAL Material:						RS 6,7303
Mão de Obra						
VALOR:						RS 6,7303

NSEG CONSTRUÇÕES LTDA


CNPJ: 16.715.147/0001-06 * NSC MUNICIPAL: 1169432

Av. Antônio Lira, 182, St 102, CEP: 58.039-050, Tambaú, João Pessoa-PB Contato: nsegconstrucoes@gmail.com / Tel.(83)3045-1946.

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,6400
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,4800	R\$ 9,3920
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,0320
VALOR:						R\$ 23,77

10.2. C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

MATERIAL	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10029	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00170000	R\$ 61,0200	R\$ 0,1037
11968	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00070000	R\$ 66,7800	R\$ 0,0411
12305	TUBO PVC SOLDAVEL DE 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,40000000	R\$ 13,7500	R\$ 19,2500
TOTAL Material:						R\$ 19,3948
Mão de Obra	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,4600
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,4800	R\$ 14,0880
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,5480
VALOR:						R\$ 44,94



10.3. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA 25mm (1")

MATERIAL	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,4200
11807	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 69,0300	R\$ 69,0300
TOTAL Material:						R\$ 69,4500
Mão de Obra	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,6510
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 23,4800	R\$ 14,3228
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,9738
VALOR:						R\$ 125,42

10.4. C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)

MATERIAL	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,9300	R\$ 0,9300
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00300000	R\$ 61,0200	R\$ 0,1831
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,25000000	R\$ 0,3600	R\$ 0,0915
TOTAL Material:						R\$ 1,2046
Mão de Obra	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,7190
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 23,4800	R\$ 2,1132
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,8322
VALOR:						R\$ 5,03

10.5. C3441 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L (UN)

MATERIAL	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19226	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP.500L COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 348,3100	R\$ 348,3100
TOTAL Material:						R\$ 348,3100
Mão de Obra	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4600	R\$ 12,9220
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9220
VALOR:						R\$ 361,23

10.6. C0023 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2") (UN)

MATERIAL	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10015	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,6800	R\$ 33,6800
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	R\$ 61,0200	R\$ 0,4577
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,57000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,5495
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 66,7800	R\$ 0,6484
TOTAL Material:						R\$ 35,3356
Mão de Obra	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,6740
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 23,4800	R\$ 3,2972
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,9712
VALOR:						R\$ 41,29

10.7. C0020 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") (UN)

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CL. D'ÁGUA 25MM	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 15,5900	R\$ 15,5900
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA KG	0,00250000	R\$ 61,0200	R\$ 0,1526
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	0,90000000	R\$ 0,3900	R\$ 0,2800
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA L	0,00400000	R\$ 58,7600	R\$ 0,2350
TOTAL Material:					R\$ 16,2576
Mão de Obra	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,09000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,7190
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	0,09000000	R\$ 23,4800	R\$ 2,1132
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,8322
VALOR:					R\$ 20,09



10.8. C2174 REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2" (UN)

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11814	REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 2"	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 203,3700	R\$ 203,3700
TOTAL Material:					R\$ 203,3700
Mão de Obra	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	0,15000000	R\$ 23,4800	R\$ 3,5220
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,0720
VALOR:					R\$ 216,44

10.9. C2177 REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 3/4" (UN)

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11815	REGISTRO GLOBO (FECHO RÁPIDO) DE 3/4"	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 54,3900	R\$ 54,3900
TOTAL Material:					R\$ 54,3900
Mão de Obra	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	0,15000000	R\$ 23,4800	R\$ 3,5220
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,0720
VALOR:					R\$ 67,46

10.10. C0332 AUTOMÁTICO DE BOIA (UN)

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10148	AUTOMÁTICO DE BOIA	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 36,3700	R\$ 36,3700
TOTAL Material:					R\$ 36,3700
Mão de Obra	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	1,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA H	1,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,2500
VALOR:					R\$ 82,62

10.11. C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 90,5900	R\$ 90,5900
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 21,7500	R\$ 21,7500
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	0,84000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,2940
11964	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 138,4900	R\$ 138,4900
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATORIO 1/2"	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 95,0100	R\$ 95,0100
12272	VALVULA DE METAL 1"	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 18,4100	R\$ 18,4100
TOTAL Material:					R\$ 384,5440
Mão de Obra	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
12320	ENCANADOR	SEINFRA H	1,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 35,2200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 63,8700
VALOR:					R\$ 448,40

10.12. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Material	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA M	0,28000000	R\$ 0,3900	R\$ 0,0990
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA UN	1,00000000	R\$ 108,3000	R\$ 108,3000
TOTAL Material:					R\$ 108,3990
Mão de Obra	FORNECEDOR	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

NSEG CONSTRUÇÕES LTDA


CNPJ: 16.715.147/0001-06 * NSC MUNICIPAL: 1169432

Av. Antônio Lira, 182, Sl 102, CEP: 58.039-050, Tambaú, João Pessoa-PB Contato: nsegconstrucoes@gmail.com / Tel.(83)3045-1946.

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	RS 19,1000	RS 12,4150
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	RS 23,4800	RS 15,2620
TOTAL Mão de Obra:						RS 27,6770
VALOR:						RS 134,08

10.13. C0885 CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 168,9200	RS 168,9200
11961	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 197,8500	RS 197,8500
12271	VALVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 30,7100	RS 30,7100
TOTAL Material:						RS 397,4800
Mão de Obra						
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	RS 23,4800	RS 35,2200
TOTAL Mão de Obra:						RS 35,2200
VALOR:						RS 402,70



10.14. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 228,4800	RS 228,4800
10408	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 250,9600	RS 250,9600
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 21,7500	RS 21,7500
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,58000000	RS 0,3500	RS 0,1980
11579	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	RS 9,0500	RS 18,1000
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 35,5600	RS 35,5600
TOTAL Material:						RS 665,8500
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	RS 19,1000	RS 38,2000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	RS 23,4800	RS 46,9600
TOTAL Mão de Obra:						RS 85,1600
VALOR:						RS 640,22

10.15. C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 9,7300	RS 9,7300
18636	ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRAO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 305,7200	RS 305,7200
19951	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 675,9000	RS 675,9000
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 21,7500	RS 21,7500
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,58000000	RS 0,3600	RS 0,1980
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 8,4900	RS 8,4900
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	RS 10,4200	RS 1,0420
11579	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	RS 9,0500	RS 18,1000
TOTAL Material:						RS 1.046,6200
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	RS 19,1000	RS 57,3000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	RS 23,4800	RS 70,4400
TOTAL Mão de Obra:						RS 127,7400
VALOR:						RS 1.168,37

10.16. C0441 BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCÃO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,25000000	RS 61,0200	RS 15,2550
10251	BOMBA CENTRIFUGA P=1/2CV	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 502,1300	RS 502,1300
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	3,00000000	RS 0,3500	RS 1,0500
11298	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 2,7600	RS 2,7600
12223	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	M	6,00000000	RS 10,7000	RS 64,2000
12288	VALVULA RETENÇÃO PE OCRIVO - 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 67,3400	RS 67,3400
TOTAL Material:						RS 642,7350
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,50000000	RS 19,1000	RS 47,7500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	RS 24,1500	RS 12,0750
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,50000000	RS 23,4800	RS 58,7000

NSEG CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 16.715.147/0001-06 * NSC MUNICIPAL 1169432

Av. Antônio Lira, 182, Sl 102, CEP: 58.039-050, Tambaú, João Pessoa-PB Contato: nsegconstrucoes@gmail.com / Tel.(83)3045-1946.

TOTAL Mão de Obra:	RS 118,6230
VALOR:	RS 761,20

10.17. C0729 CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	14,50000000	RS 6,8400	RS 99,1800
10103 ARAME RECOZIDO N 16 B/WG	SEINFRA	KG	0,45000000	RS 15,9200	RS 7,1640
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,18000000	RS 115,1600	RS 20,7288
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,18000000	RS 96,7800	RS 18,0011
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	13,50000000	RS 0,9200	RS 12,4200
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	85,00000000	RS 0,6800	RS 57,8000
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,35000000	RS 30,7000	RS 41,4450
11222 GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	0,60000000	RS 104,6600	RS 62,7960
12346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,50000000	RS 2,0800	RS 1,0300
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	225,00000000	RS 0,6100	RS 114,7500
12082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	119,50000000	RS 0,4500	RS 53,7750
12098 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO	SEINFRA	KG	2,50000000	RS 2,5800	RS 6,4500
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	1,50000000	RS 27,7400	RS 41,6100
TOTAL Material:					RS 637,5459



Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	RS 19,1000	RS 28,6500
12991 PEDREIRO	SEINFRA	H	10,50000000	RS 24,1800	RS 253,9800
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	RS 18,4800	RS 221,5200
TOTAL Mão de Obra:					RS 683,1500
VALOR:					RS 1.047,00

10.18. C3417 INSTALAÇÃO ELETROMECCÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV (UN)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	10,00000000	RS 23,4800	RS 234,8000
11930 MONTADOR	SEINFRA	H	10,00000000	RS 24,1600	RS 241,6000
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	RS 18,4500	RS 184,5000
TOTAL Mão de Obra:					RS 661,9000
VALOR:					RS 661,00

10.19. C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 32,3500	RS 32,3500
10200 BASE FUSIVEL DIAZED 63A COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 52,1600	RS 52,1600
10436 CAIXA TIPO 'J' 60X80X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 86,5900	RS 86,5900
11007 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 57,9100	RS 57,9100
11205 FUSIVEL DIAZED 63A	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 4,5800	RS 4,5800
11992 PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 11,0800	RS 11,0800
TOTAL Material:					RS 244,6500

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	RS 19,1000	RS 66,8500
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,50000000	RS 24,1500	RS 84,5250
TOTAL Mão de Obra:					RS 151,3750
VALOR:					RS 396,03

10.20. COMP. 07 CISTERNA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17904 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, E=0,50M	SEINFRA	UN	0,00000000	RS 188,64	RS 1.121,04
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,11000000	RS 80,49	RS 8,85
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	72,90000000	RS 0,88	RS 49,57
17966 LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 227,87	RS 227,87
17965 TAMPAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	2,00000000	RS 253,30	RS 506,60
TOTAL Material:					RS 1.913,93

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	5,00000000	RS 19,10	RS 95,50
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,00000000	RS 24,15	RS 217,35
TOTAL Mão de Obra:					RS 312,85

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL					

NSEG CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 16.715.147/0001-06 * NSC MUNICIPAL: 1169432

Av. Antônio Lira, 182, Sl 102, CEP: 58.039-050, Tambaú, João Pessoa-PB Contato: nsegconstrucoes@gmail.com / Tel.(83)3045-1946.

C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	SEINFRA	M3	8,04000000	RS 64,81	RS 519,46
C2880	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,23000000	RS 156,43	RS 35,99
C2882	LASTRO DE BRIÇA	SEINFRA	M3	0,23000000	RS 148,22	RS 34,06
C2921	REATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,52000000	RS 31,39	RS 173,22
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	4,00000000	RS 41,40	RS 165,60
TOTAL Serviço:						RS 928,35
VALOR:						RS 3.155,13

11.1. C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,30500000	RS 61,0200	RS 0,3051
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	RS 58,7600	RS 0,4407
12184	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5588)	SEINFRA	M	1,01000000	RS 6,6500	RS 6,7165
TOTAL Material:					RS 7,4623	
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	RS 19,1000	RS 4,5840
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	RS 23,4800	RS 5,6352
TOTAL Mão de Obra:					RS 10,2192	
VALOR:					RS 17,68	



11.2. C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	RS 61,0200	RS 0,4577
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	RS 58,7600	RS 0,6464
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	RS 10,3500	RS 10,4535
TOTAL Material:					RS 11,5576	
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	RS 19,1000	RS 5,7300
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	RS 23,4800	RS 7,0440
TOTAL Mão de Obra:					RS 12,7740	
VALOR:					RS 24,33	

11.3. C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,31700000	RS 61,0200	RS 1,0373
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02900000	RS 58,7600	RS 1,5278
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	RS 14,4300	RS 14,5743
TOTAL Material:					RS 17,1394	
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	RS 19,1000	RS 9,1680
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	RS 23,4800	RS 11,2704
TOTAL Mão de Obra:					RS 20,4384	
VALOR:					RS 37,58	

11.4. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02800000	RS 61,0200	RS 1,5256
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	RS 58,7600	RS 2,3504
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	RS 15,2300	RS 15,3823
TOTAL Material:					RS 19,2583	
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	RS 19,1000	RS 9,9320
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	RS 23,4800	RS 12,2096
TOTAL Mão de Obra:					RS 22,1416	
VALOR:					RS 41,40	

11.5. C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	RS 61,0200	RS 0,6102
11263	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	LIN	1,00000000	RS 2,2700	RS 2,2700
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	RS 58,7600	RS 0,8814
TOTAL Material:					RS 3,7616	

NSEG CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 16.715.147/0001-06 * NSC MUNICIPAL: 1169432


Av. Antônio Lira, 182, Sl 102, CEP: 58.039-050, Tambaú, João Pessoa-PB Contato: nsegconstrucoes@gmail.com / Tel.(83)3045-1946.

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	RS 19,1000	RS 5,3480
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	RS 23,4800	RS 6,5744
TOTAL Mão de Obra:					RS 11,9224	
VALOR:					RS 15,68	

11.6. C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	RS 51,0200	RS 0,2153
11264	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 3,1300	RS 3,1300
11889	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	RS 58,7800	RS 1,2927
TOTAL Material:					RS 5,3380	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	RS 19,1000	RS 5,3480
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	RS 23,4800	RS 6,5744
TOTAL Mão de Obra:					RS 11,9224	
VALOR:					RS 17,26	



11.7. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	RS 61,0200	RS 3,0510
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 6,4900	RS 6,4900
11889	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	RS 58,7800	RS 4,7026
TOTAL Material:					RS 14,2436	

Mão de O	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49000000	RS 19,1000	RS 8,5890
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	RS 23,4800	RS 10,5680
TOTAL Mão de Obra:					RS 19,1570	
VALOR:					RS 35,40	

11.8. C2360 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	3,00000000	RS 2,0100	RS 6,0300
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03000000	RS 41,4200	RS 1,2426
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 7,8500	RS 7,8500
TOTAL Material:					RS 14,8526	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	RS 19,1000	RS 5,5390
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	RS 23,4800	RS 6,8022
TOTAL Mão de Obra:					RS 12,3412	
VALOR:					RS 27,30	

11.9. C2353 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	RS 2,8900	RS 5,7800
10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 1,7700	RS 1,7700
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,09600000	RS 41,4200	RS 3,9195
12008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 17,3800	RS 17,3800
TOTAL Material:					RS 27,3295	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	RS 19,1000	RS 8,7890
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	RS 23,4800	RS 10,6008
TOTAL Mão de Obra:					RS 19,3898	
VALOR:					RS 46,52	

11.10. C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
13407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 36,8500	RS 36,8500
TOTAL Material:					RS 36,8500	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	RS 19,1000	RS 9,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	RS 23,4800	RS 11,7400

NSEG CONSTRUÇÕES LTDA


CNPJ: 16.715.147/0001-06 * NSC MUNICIPAL: 1169432

Av. Antônio Lira, 182, SI 102, CEP: 58.039-050, Tambaú, João Pessoa-PB Contato: nsegconstrucoes@gmail.com / Tel.(83)3045-1946.

TOTAL Mão de Obra:	RS 21.290,00
VALOR:	RS 58,14

11.11. C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

Material	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770		RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 13,7400	RS 13,7400
TOTAL Material:							RS 13,7400
Mão de Obra	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043		AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	RS 19,1000	RS 18,7180
12320		ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	RS 23,4800	RS 23,0104
TOTAL Mão de Obra:							RS 41,7284
VALOR:							RS 55,47



11.12. C3584 CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10123		CAIXA DE GORDURA PRE-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	RS 71,6400	RS 71,6400
TOTAL Material:							RS 71,6400
Mão de Obra	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10343		AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,90000000	RS 19,1000	RS 9,5600
12320		ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	RS 23,4800	RS 11,7400
TOTAL Mão de Obra:							RS 21,3000
VALOR:							RS 92,93

11.13. C0509 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X50cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169		AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	RS 7,3100	RS 18,8744
10103		ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	RS 15,9200	RS 0,7035
10106		AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,16100000	RS 80,4900	RS 12,9589
10260		BRITA	SEINFRA	M3	0,07700000	RS 95,7600	RS 7,4521
10441		CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,84400000	RS 0,9200	RS 7,0325
10529		CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	RS 34,6200	RS 6,9240
10605		CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,80900000	RS 0,6800	RS 28,4981
11916		TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	RS 12,3000	RS 0,7257
12082		TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,12000000	RS 0,4600	RS 63,5040
TOTAL Material:							RS 146,6702
Mão de Obra	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040		AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	RS 19,1000	RS 4,2975
10041		AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	RS 19,1000	RS 22,6335
10121		ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	RS 24,1600	RS 5,4350
10468		CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	RS 24,1600	RS 28,6296
12301		PEDEREIRO	SEINFRA	H	4,10900000	RS 24,1600	RS 99,9682
12543		SERVENTE	SEINFRA	H	8,19400000	RS 18,4600	RS 151,2612
TOTAL Mão de Obra:							RS 312,2599
VALOR:							RS 458,93

11.14. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10290		BRITA	SEINFRA	M3	1,45200000	RS 99,7800	RS 144,9958
12296		CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	RS 56,2800	RS 168,8400
12456		TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5586)	SEINFRA	M	2,50000000	RS 15,2300	RS 38,0750
TOTAL Material:							RS 351,9108
Mão de Obra	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543		SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	RS 18,4600	RS 36,9200
TOTAL Mão de Obra:							RS 36,9200
Serviço	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1,2 Ø)	SEINFRA	M2	10,03000000	RS 82,2800	RS 825,9140
C0074		ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	RS 107,4000	RS 1.387,9080
C0216		ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 8,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	RS 11,6500	RS 487,6650
C0838		CONCRETO PAVBR, FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	RS 496,2800	RS 145,9212
C0840		CONCRETO PAVBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	RS 480,8600	RS 287,5473
C2784		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	14,24000000	RS 48,9200	RS 695,2208

NSEG CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 16.715.147/0001-06 * NSC MUNICIPAL: 1169432

Av. Antonio Lira, 182, 5º 102, CEP: 58.039-050, Tambau, João Pessoa-PB Contato: nsegconstrucoes@gmail.com / tel.(85)3045-1546.

C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	R\$ 76,7600	R\$ 141,2364
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=6 cm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	R\$ 25,6900	R\$ 282,5800
TOTAL Serviço:						R\$ 4.041,8127
VALOR:						R\$ 4.423,75

12.1.1. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,9100	R\$ 42,9100
TOTAL Material:						R\$ 42,9100
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,19960000	R\$ 20,8600	R\$ 3,5379
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,5379
VALOR:						R\$ 48,45



12.2.1. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 20,4900	R\$ 1,4649
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 0,9200	R\$ 2,5116
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,6800	R\$ 1,9040
19823	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 64,8900	R\$ 71,3790
TOTAL Material:						R\$ 77,2595
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 24,1800	R\$ 38,6560
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,0750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 61,7310
VALOR:						R\$ 138,99

12.2.2. C4623 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19921	COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 29,6200	R\$ 3,5544
19922	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 182,7900	R\$ 201,0890
TOTAL Material:						R\$ 204,6434
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1800	R\$ 12,0900
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,2606
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,3406
VALOR:						R\$ 227,96

12.2.3. C1916 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 20,4900	R\$ 1,4649
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,48000000	R\$ 0,5800	R\$ 3,1784
11749	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 6,7400	R\$ 2,0220
TOTAL Material:						R\$ 7,2133
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDEREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,1800	R\$ 24,1800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 21,2290
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 45,3890
VALOR:						R\$ 52,60

12.3.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3845
VALOR:						R\$ 1,38

13.1. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO K.16 8WG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 20,9300	R\$ 0,4186
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3" x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 15,4900	R\$ 0,6196
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 15,3700	R\$ 0,1844

NSEG CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 16.715.147/0001-06 * NSC MUNICIPAL: 1169432

Av. Antônio Lira, 182, Sl 102, CEP: 58.039-050, Tambaú, João Pessoa-PB Contato: nsegconstrucoes@gmail.com / Tel.(83)3045-1946.

12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00800000	R\$ 35,2800	R\$ 0,3175	
						TOTAL Material:	R\$ 1,6821
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10488	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,1408	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,3998	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,5406
						VALOR:	R\$ 7,09

14.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)							
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,4600	R\$ 48,9190	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 48,9190
						VALOR:	R\$ 48,92

14.2. C2920 REATERRO C/COMPACTADOR MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)							
Equipamento Custo Horário							
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 175,9100	R\$ 6,1589	
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 49,9000	R\$ 1,6800	
						TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 7,8389
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 18,4600	R\$ 19,3830	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,3830
						VALOR:	R\$ 27,22

15.1.1. C1480 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)							
Material							
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 6,1400	R\$ 3,2590	
11728	PREGO 16X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 199LINKG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 13,6700	R\$ 2,0505	
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 5,8300	R\$ 2,9150	
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,3000	R\$ 12,3000	
						TOTAL Material:	R\$ 20,6245
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 24,8300	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 31,4080	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 56,2380
						VALOR:	R\$ 76,76

15.1.2. C1589 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)							
Material							
10526	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	0,28600000	R\$ 67,0600	R\$ 17,4358	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 15,4900	R\$ 18,5880	
11728	PREGO 16X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 199LINKG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 13,6700	R\$ 3,4175	
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 5,8300	R\$ 8,9199	
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R\$ 12,3000	R\$ 14,3910	
						TOTAL Material:	R\$ 62,7522
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 25,7850	
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 32,6160	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 58,4010
						VALOR:	R\$ 121,15

15.1.3. C3081 ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL (M3)							
Material							
12513	ESCORAMENTO TUBULAR - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 41,9900	R\$ 41,9900	
						TOTAL Material:	R\$ 41,9900
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 24,1600	R\$ 1,2080	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4600	R\$ 2,7690	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 3,9770
						VALOR:	R\$ 45,97

16.2.1. C0088 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)						
---	--	--	--	--	--	--

NSEG CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 16.715.147/0001-06 * NSC MUNICIPAL: 1169432

Av. Antônio Lira, 182, Sl 102, CEP: 58.039-050, Tambaú, João Pessoa-PB Contato: nsegconstrucoes@gmail.com / Tel.(83)3045-1946.

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	RS 6.8400
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	RS 115,1600
10260	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	RS 95,7800
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	369,50000000	RS 0,6800
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,28300000	RS 95,7800
TOTAL Material:					RS 529,8700

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	RS 24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	RS 18,4800
TOTAL Mão de Obra:					RS 257,6800
VALOR:					RS 786,96



15.2.2. COMP. 01 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LUGAR EM CONCRETO.(20x15) (M)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	0,19000000	RS 2,84
10265	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,01050000	RS 3,14
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	4,00000000	RS 0,21
TOTAL Material:					RS 6,33

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,72000000	RS 24,16
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38000000	RS 18,48
TOTAL Mão de Obra:					RS 34,68

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1399	CONCRETO P/MBR., FCX=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,54620000	RS 457,11
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL 5X	SEINFRA	M2	0,40000000	RS 121,15
TOTAL Serviço:					RS 69,56
VALOR:					RS 99,96

15.2.3. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	RS 17,5100
TOTAL Material:					RS 35,0200

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	RS 19,1000
TOTAL Mão de Obra:					RS 3,8200
VALOR:					RS 38,84

15.2.4. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10100	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	RS 90,4800
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	RS 0,6600
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	RS 109,0500
TOTAL Material:					RS 223,7800

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	RS 24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	RS 18,4800
TOTAL Mão de Obra:					RS 211,1600
VALOR:					RS 534,89

15.2.5. C4692 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12091	TIJOLO CERÂMICO FURADO 6X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	RS 0,5100
TOTAL Material:					RS 119,8500

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	RS 24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	RS 19,4800
TOTAL Mão de Obra:					RS 375,1900

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEM, TRACC 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	RS 530,9800
TOTAL Serviço:					RS 199,2000

VALOR: R\$ 654,25

15.3.1. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10159	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	RS 7,3100	RS 8,4065
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	RS 15,9200	RS 0,3184
TOTAL Material:					RS 8,7249	

Mão de Obra	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	RS 19,1000	RS 1,3370
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	RS 24,1800	RS 1,6912
TOTAL Mão de Obra:					RS 3,0282	
VALOR:					RS 11,75	



15.3.2. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	RS 8,6400	RS 7,8660
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	RS 15,9200	RS 0,3184
TOTAL Material:					RS 8,1844	

Mão de Obra	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	RS 19,1000	RS 1,5280
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	RS 24,1800	RS 1,9328
TOTAL Mão de Obra:					RS 3,4608	
VALOR:					RS 11,65	

15.3.3. C0843 CONCRETO P.VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10682	BETONEIRA ELETRICA 560L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	RS 25,0200	RS 17,8643
TOTAL Equipamento Custo Horário:					RS 17,8643	

Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	RS 60,4900	RS 69,7789
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	RS 96,7900	RS 60,8811
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	RS 0,6300	RS 220,3200
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	RS 96,7900	RS 20,2270
TOTAL Material:					RS 388,0049	

Mão de Obra	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	8,00000000	RS 18,4600	RS 110,7900
TOTAL Mão de Obra:					RS 110,7900	
VALOR:					RS 516,63	

15.4.1. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	RS 8,6400	RS 7,8660
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	RS 15,9200	RS 0,3184
TOTAL Material:					RS 8,1844	

Mão de Obra	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	RS 19,1000	RS 1,5280
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	RS 24,1800	RS 1,9328
TOTAL Mão de Obra:					RS 3,4608	
VALOR:					RS 11,65	

15.4.2. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10159	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	RS 7,3100	RS 8,4065
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	RS 15,9200	RS 0,3184
TOTAL Material:					RS 8,7249	

Mão de Obra	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	RS 19,1000	RS 1,3370
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	RS 24,1800	RS 1,6912
TOTAL Mão de Obra:					RS 3,0282	
VALOR:					RS 11,75	

15.4.3. C0843 CONCRETO P.VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

NSEG CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 16.715.147/0001-06 * NSC MUNICIPAL: 1169432

Av. Antonio Lira, 182, 51 182, CEP: 58.039-050, tambau, Joao Pessoa-PB contato: nsegconstrucoes@gmail.com / Tel.(85)3045-1946.

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10982	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,0200	R\$ 17,8643
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,8643

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85690000	R\$ 80,4300	R\$ 68,7756
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,82700000	R\$ 96,7900	R\$ 80,0811
10905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,6900	R\$ 237,3200
11605	FÉDRISCO	SEINFRA	M3	0,20800000	R\$ 96,7900	R\$ 20,2270
TOTAL Material:						R\$ 380,0048

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 110,7900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,7900
VALOR:						R\$ 516,63



15.5.1. C4455 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-20	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 7,3100	R\$ 5,4094
18262	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 44,0400	R\$ 44,0400
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	R\$ 15,4900	R\$ 20,1370
11728	PREGO 18x27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 196UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 13,6700	R\$ 0,4101
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 5,6300	R\$ 5,6561
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	R\$ 12,3000	R\$ 7,9920
TOTAL Material:						R\$ 82,8466

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,1600	R\$ 8,4560
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,38000000	R\$ 18,4600	R\$ 6,9510
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,9170

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0940	CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 480,9600	R\$ 19,2344
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 268,4900	R\$ 10,7392
TOTAL Serviço:						R\$ 29,9736
VALOR:						R\$ 128,54

15.6.1. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10982	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,0200	R\$ 17,8643
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,8643

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R\$ 7,9300	R\$ 475,8000
10103	ARAME RECOZIDO N 18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 15,9200	R\$ 19,1040
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,67350000	R\$ 80,4900	R\$ 54,1855
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,67800000	R\$ 96,7800	R\$ 64,9726
10905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R\$ 0,6800	R\$ 222,7680
1	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 15,4900	R\$ 9,2940
11728	PREGO 18x27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 196UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 13,6700	R\$ 27,3400
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 12,3000	R\$ 61,5000
TOTAL Material:						R\$ 850,8643

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 234,9300
10721	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 24,1600	R\$ 115,9680
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 181,2000
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 221,5200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 801,9380
VALOR:						R\$ 1.770,77

16.1. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10406	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 6,1600	R\$ 21,5600
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,39000000	R\$ 25,1200	R\$ 34,9168
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 16,3700	R\$ 1,9644
11824	RIPA DE PERÓBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X9CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,6600	R\$ 5,8100

NSEG CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 16.715.147/0001-06 * NSC MUNICIPAL: 1169432

v. Antônio Lira, 182, SÍ 102, CEP: 58.039-050, Tambaú, João Pessoa-PB Contato: nsegconstrucoes@gmail.com / Tel.(83)3045-1946.

Mão de Obra				TOTAL Material:		RS 62,7400
ID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	RS 19,1600	RS 19,1600
10048	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	RS 24,1600	RS 24,1600
TOTAL Mão de Obra:						RS 43,3200
VALOR:						RS 106,00



15.2. C4462 TELHA CERÂMICA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERAMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	RS 0,6800	RS 22,4400
TOTAL Material:						RS 22,4400

Mão de Obra						
ID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	RS 24,1600	RS 26,5760
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,10000000	RS 18,4600	RS 20,3060
TOTAL Mão de Obra:						RS 46,8820
VALOR:						RS 65,32

15.3. C0989 CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL "TIMOM" (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	RS 115,1600	RS 0,2879
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	RS 0,9200	RS 0,2981
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	RS 0,5800	RS 0,2203
12045	TELHA CERÂMICA, TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMOM"	SEINFRA	UN	3,00000000	RS 1,9900	RS 5,9700
TOTAL Material:						RS 6,7763

Mão de Obra						
ID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,52000000	RS 19,1600	RS 9,9320
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,52000000	RS 24,1600	RS 12,5632
TOTAL Mão de Obra:						RS 22,4952
VALOR:						RS 29,27

15.4. C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	RS 14,7500	RS 15,2026
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	RS 15,4000	RS 1,0780
TOTAL Material:						RS 16,2806

Mão de Obra						
ID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	RS 19,1000	RS 9,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	RS 23,4800	RS 11,7400
TOTAL Mão de Obra:						RS 21,2900
VALOR:						RS 37,57

15.5. C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 60cm (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.56M	SEINFRA	M	1,03000000	RS 22,9700	RS 23,6411
11725	PREGO 15X15 (1,1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	RS 15,4000	RS 1,3860
11764	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	RS 60,7400	RS 2,4296
11873	SOLODA 70X90	SEINFRA	KG	0,04000000	RS 125,3800	RS 4,9552
TOTAL Material:						RS 31,7919

Mão de Obra						
ID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	RS 19,1000	RS 22,9200
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	RS 23,4800	RS 28,1760
TOTAL Mão de Obra:						RS 51,0960
VALOR:						RS 82,89

17.1. C0047 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00980000	RS 80,4900	RS 0,7882
10229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	RS 1,3700	RS 17,8100
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,47000000	RS 0,9200	RS 1,3524
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,47000000	RS 0,6800	RS 0,9996
TOTAL Material:						RS 20,9482

Mão de Obra						
ID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	RS 24,1600	RS 7,7312


NSEG CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 16.715.147/0001-06 * NSC MUNICIPAL: 1169432

Av. Antônio Lira, 182, SI 102, CEP: 58.039-050, Tambaú, João Pessoa-PB Contato: nsegconstrucoes@gmail.com / Tel.(83)3045-1946.

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	RS 18,4900	RS 7,3840	
						TOTAL Mão de Obra:	RS 16,1162
						VALOR:	RS 36,07

18.1. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	RS 17,5100	RS 35,0200	
						TOTAL Material:	RS 35,0200
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	RS 19,1000	RS 3,8200	
						TOTAL Mão de Obra:	RS 3,8200
						VALOR:	RS 38,84



19.1.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	RS 24,1800	RS 48,3200	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	RS 19,4600	RS 110,7600	
						TOTAL Mão de Obra:	RS 159,0800
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
C0839	CONCRETO P/MBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	RS 473,5000	RS 473,5000	
						TOTAL Serviço:	RS 473,5000
						VALOR:	RS 632,58

19.1.2. C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10805	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09500000	RS 90,4900	RS 2,9379	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,55000000	RS 0,6900	RS 7,4480	
						TOTAL Material:	RS 10,3859
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	RS 24,1800	RS 6,0450	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	RS 18,4600	RS 10,1530	
						TOTAL Mão de Obra:	RS 16,1980
						VALOR:	RS 26,58

19.1.3. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	RS 2,3300	RS 18,6400	
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	RS 50,9400	RS 56,0340	
						TOTAL Material:	RS 74,6740
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
11326	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	RS 24,1600	RS 14,4960	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	RS 18,4600	RS 11,0760	
						TOTAL Mão de Obra:	RS 25,5720
						VALOR:	RS 100,25

19.1.4. C1863 PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03040000	RS 115,1600	RS 3,5039	
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	RS 0,9200	RS 4,1860	
10905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,13000000	RS 0,6900	RS 6,2064	
11661	PISO PEDRA CARIRI E=2CM	SEINFRA	M2	1,05000000	RS 32,5100	RS 34,1355	
						TOTAL Material:	RS 48,0318
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,25000000	RS 19,1000	RS 4,7750	
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,35000000	RS 24,1600	RS 8,4560	
						TOTAL Mão de Obra:	RS 13,2310
						VALOR:	RS 61,26

19.1.5. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	RS 6,3300	RS 1,0998	
						TOTAL Material:	RS 1,0998

NSEG CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 16.715.147/0001-06 * NSC MUNICIPAL: 1169432

Av. Antonio Lira, 182, St 102, CEP: 58.039-050, Tambau, João Pessoa-PB Contato: nsegconstrucoes@gmail.com / Tel: (83) 3045-1946.