



FVP. SERVIÇOS - ME

CNPJ: 20.612.147/0001-40

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com

**C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)**

Material	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	68,2500	17,7450
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	15,7700	18,9240
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	13,9200	3,4800
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	5,9300	9,0729
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	12,5100	14,6367
TOTAL Material:						63,8586

Mão de Obra	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	18,7200	25,2720
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	23,6800	31,9680
TOTAL Mão de Obra:						57,2400
VALOR:						121,10

C3081 ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL (M3)

Material	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2513	ESCORAMENTO TUBULAR - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	M3	1,00000000	42,3300	42,3300
TOTAL Material:						42,3300

Mão de Obra	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,05000000	23,6800	1,1840
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,15000000	18,0900	2,7135
TOTAL Mão de Obra:						3,8975
VALOR:						46,23

C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	6,9600	125,2800
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	117,1900	72,4586
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	98,4900	60,5714
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	0,7000	257,9500
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	98,4900	25,9029
TOTAL Material:						542,1629

Mão de Obra	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	23,6800	71,0400
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	10,00000000	18,0900	180,9000
TOTAL Mão de Obra:						251,9400
VALOR:						794,10


COMP. 01 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO (20x15) (M)

Material	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	0,79000000	6,96	5,50
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,01050000	8,28	0,09
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	4,00000000	0,22	0,88
TOTAL Material:						6,47

Mão de Obra	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,72000000	23,68	17,05
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,36000000	18,09	6,51
TOTAL Mão de Obra:						23,56

Serviço	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3272	CONCRETO P/MBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,04620000	462,11	21,35
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,40000000	121,10	48,44
TOTAL Serviço:						69,79
VALOR:						99,82

C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)



FVP SERVIÇOS
CNPJ: 20.612.147/0001-40
RUA DOS COQUEIROS, 31
LAVRAS DA MANGABEIRA, CE

Rua dos Coqueiros, nº 31, Lavras da Mangabeira/CE
Fone: (88) 9 9701-2350

Cicero Henrique Chaves da Silva
Engenheiro Civil
CPF: 042.876.503-36
Registro: 0618833129

**FVP. SERVIÇOS**

CNPJ: 20.612.147/0001-4

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com



Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090 EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	17,8200	35,6400
TOTAL Material:					35,6400
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,7200	3,7440
TOTAL Mão de Obra:					3,7440
VALOR:					39,38

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	81,9100	29,8808
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,7000	76,6500
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	110,9900	122,0890
TOTAL Material:					228,6198
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	23,6800	142,0800
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	18,0900	162,8100
TOTAL Mão de Obra:					304,8900
VALOR:					533,51

C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,5200	122,2000
TOTAL Material:					122,2000
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	23,6800	201,2800
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	18,0900	166,4280
TOTAL Mão de Obra:					367,7080
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	536,0000	160,8000
TOTAL Serviço:					160,8000
VALOR:					650,74

C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	7,4400	8,5560
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	16,2000	0,3240
TOTAL Material:					8,8800
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	18,7200	1,3104
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	23,6800	1,6576
TOTAL Mão de Obra:					2,9680
VALOR:					11,85

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	6,9600	8,0040
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	16,2000	0,3240
TOTAL Material:					8,3280
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	18,7200	1,4976
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	23,6800	1,8944
TOTAL Mão de Obra:					3,3920
VALOR:					11,72

C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (GHP)	SEINFRA	H	0,71400000	24,6700	17,6144

FVP SERVIÇOSCNPJ: 20.612.147/0001-40
RUA DOS COQUEIROS, 31

LAVRAS DA MANGABEIRA, CE

Rua dos Coqueiros, nº 31, Lavras da Mangabeira/CE

Fone: (88) 9 9701-2350

Cicero Henrique Chaves da Silva

Engenheiro Civil

CPF: 042.876.503-36

Registro: 0618833129



FVP. SERVIÇOS

CNPJ: 20.612.147/0001-

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com



Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	81,9100	71,0078
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	98,4900	61,7532
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,7000	244,3000
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	98,4900	20,5844
TOTAL Material:						397,6454

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	18,0900	108,5400
TOTAL Mão de Obra:						108,5400
VALOR:						523,80

C4455 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	7,4400	5,5056
18282	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO ATÉ 3 m	SEINFRA	M2	1,00000000	44,8200	44,8200
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	15,7700	20,5010
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	13,9200	0,4176
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	5,9300	5,7521
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000	12,5100	8,1315
TOTAL Material:						85,1278

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	23,6800	8,2880
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	18,0900	6,3315
TOTAL Mão de Obra:						14,6195

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	486,9600	19,4784
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	263,1200	10,5248
TOTAL Serviço:						30,0032
VALOR:						129,75

C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	24,6700	17,6144
TOTAL Equipamento Custo Horário:						17,6144

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	8,0700	484,2000
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	16,2000	19,4400
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	81,9100	51,0709
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	98,4900	86,4742
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,7000	229,3200
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	15,7700	9,4620
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	13,9200	27,8400
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	12,5100	62,5500
TOTAL Material:						970,3571

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	18,7200	230,2560
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	23,6800	113,6640
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	23,6800	177,6000
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	23,6800	47,3600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	18,0900	217,0800
TOTAL Mão de Obra:						785,9600
VALOR:						1.773,93

C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

FVP SERVIÇOS
 CNPJ: 20.612.147/0001-40
 RUA DOS COQUEIROS, 31
 LAVRAS DA MANGABEIRA, CE

Rua dos Coqueiros, nº 31, Lavras da Mangabeira/CE
 Fone: (88) 9 9701-2350

Cicero Henrique Chaves da Silva
 Engenheiro Civil
 CPF: 042.876.503-36
 Registro: 0618833129



FVP. SERVIÇOS

CNPJ: 20.612.147/0001-40

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com



Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	6,990,000
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	25,570,000
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	16,660
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,690
TOTAL Material:					63,8673

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	18,7200
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	23,6800
TOTAL Mão de Obra:					42,4000
VALOR:					106,27

C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,7000
TOTAL Material:					23,1000

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	23,6800
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,10000000	18,0900
TOTAL Mão de Obra:					45,9470
VALOR:					69,05

C0989 CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL "TIMOM" (M)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	117,1900
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	0,9400
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	0,7000
I2043	TELHA CERÂMICA , TIPO CANAL C/ ESBARRO"TIMON"	SEINFRA	UN	3,00000000	2,0300
TOTAL Material:					6,9144

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047	AJUDANTE DE TELHADISTA	SEINFRA	H	0,52000000	18,7200
I2070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,52000000	23,6800
TOTAL Mão de Obra:					22,0480
VALOR:					28,96

C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	15,0200
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	15,6700
TOTAL Material:					16,5675


Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	18,7200
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	23,0100
TOTAL Mão de Obra:					20,8650
VALOR:					37,43

C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	22,7700
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	15,6700
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	61,8100
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	125,5600
TOTAL Material:					32,3582

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	18,7200
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	23,0100
TOTAL Mão de Obra:					50,0760
VALOR:					82,43

C0047 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)



Rua dos Coqueiros, nº 31, Lavras da Mangabeira/CE

Fone: (88) 9 9701-2350

Cicero Henrique Chaves da Silva
Engenheiro Civil
CPF: 042.876.503-36
Registro: 0618833129



FVP SERVIÇOS

CNPJ: 20.612.147/0001-40

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com



Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00980000	81,9100	0,8027
I0229 BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	13,00000000	1,3900	18,0700
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,47000000	0,9400	1,3818
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,47000000	0,7000	1,0290
TOTAL Material:					21,2835

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,32000000	23,6800	7,5776
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,0900	7,2360
TOTAL Mão de Obra:					14,8136
VALOR:					36,10

C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	23,6800	47,3600
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	18,0900	108,5400
TOTAL Mão de Obra:					155,9000

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	479,3700	479,3700
TOTAL Serviço:					479,3700
VALOR:					635,27

C2179 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	81,9100	2,9897
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	0,7000	7,6650
TOTAL Material:					10,6547

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	23,6800	5,9200
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	18,0900	9,9495
TOTAL Mão de Obra:					15,8695
VALOR:					26,52

C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,3700	18,9600
I6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	51,8400	57,0240
TOTAL Material:					75,9840

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	23,6800	14,2080
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,0900	10,8540
TOTAL Mão de Obra:					25,0620
VALOR:					101,05

C1863 PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03040000	117,1900	3,5626
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	0,9400	4,2770
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,13000000	0,7000	6,3910
I1661 PISO PEDRA CARIRI E=2CM	SEINFRA	M2	1,05000000	33,0800	34,7340
TOTAL Material:					48,9646

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0044 AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	SEINFRA	H	0,25000000	18,7200	4,6800
I1227 GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,35000000	23,6800	8,2880
TOTAL Mão de Obra:					12,9680
VALOR:					61,93

FVP SERVIÇOS

CNPJ: 20.612.147/0001-40

RUA DOS COQUEIROS, 31

LAVRAS DA MANGABEIRA, CE



Rua dos Coqueiros, nº 31, Lavras da Mangabeira/CE

Fone: (88) 9 9701-2350

Cicero Henrique Chaves da Silva

Engenheiro Civil

CPF: 042.876.503-36

Registro: 0618833129



FVP. SERVIÇOS -

CNPJ: 20.612.147/0001-40

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com



C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PARTE DE PISO) (M2)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	6,4400	1,0884
TOTAL Material:					1,0884	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	23,6800	4,7360
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,0900	3,6180
TOTAL Mão de Obra:					8,3540	
VALOR:					9,44	

C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04060000	81,9100	3,3255
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05270000	98,4900	5,1904
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,00000000	0,7000	9,1000
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	1,20000000	6,6600	8,2320
TOTAL Material:					25,8479	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	23,6800	9,4720
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,16000000	18,0900	20,9844
TOTAL Mão de Obra:					30,4564	
VALOR:					56,30	

C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	1,9300	0,3860
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	1,3700	1,0960
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,4820	
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	0,4700	9,8700
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	117,1900	3,5157
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	19,6000	2,9400
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	0,7000	18,6060
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	23,3000	0,6990
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	44,2100	4,4210
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	44,9800	2,2490
11316	JUNTA PLÁSTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	1,6100	4,0250
TOTAL Material:					46,3257	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	23,6800	35,5200
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	23,6800	28,4160
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	18,0900	21,7080
TOTAL Mão de Obra:					85,6440	
VALOR:					133,45	

C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	74,3200	74,3200
TOTAL Material:					74,3200	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	23,6800	11,8400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	18,0900	4,5225
TOTAL Mão de Obra:					16,3625	
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	707,0800	2,6516
TOTAL Serviço:					2,6516	
VALOR:					93,33	



Rua dos Coqueiros, nº 31, Lavras da Mangabeira/CE

Fone: (88) 9 9701-2350

Cicero Henrique Chaves da Silva
Engenheiro Civil
CPF: 042.876.503-36
Registro: 0618833129



FVP. SERVIÇOS - ME

CNPJ: 20.612.147/0001-40

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com



C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	75,5900	86,9285
TOTAL Material:					86,9285	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,30000000	18,0900	23,5170
TOTAL Mão de Obra:					23,5170	
VALOR:					110,45	

C4819 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)						
Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	31,7300	2,4020
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	48,1000	0,1972
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,5992	

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	81,9100	4,6525
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	39,9200	40,0438
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	75,5900	0,4913
TOTAL Material:					45,1876	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	23,6800	3,7770
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,15950000	18,0900	2,8854
TOTAL Mão de Obra:					6,6624	
VALOR:					54,45	

C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	4,3000	4,3000
TOTAL Material:					4,3000	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	23,6800	3,5520
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,25000000	18,0900	4,5225
TOTAL Mão de Obra:					8,0745	

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	5,1700	1,2925
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	405,2800	13,7795
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,7200	0,1745
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	47,9400	0,7191
TOTAL Serviço:					15,9657	
VALOR:					28,34	

C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)						
Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	81,9100	0,4997
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,7000	1,7010
TOTAL Material:					2,2007	

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	23,6800	2,3680
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,15000000	18,0900	2,7135
TOTAL Mão de Obra:					5,0815	
VALOR:					7,28	

C3245-EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)					
--	--	--	--	--	--

FVP-SERVIÇOS
CNPJ: 20.612.147/0001-40
RUA DOS COQUEIROS, 31
LAVRAS DA MANGABEIRA - CE

Rua dos Coqueiros, nº 31, Lavras da Mangabeira/CE

Fone: (88) 9 9701-2350

Cicero Henrique Chaves da Silva
Engenheiro Civil
CPF: 042.876.503-36
Registro: 0618833129



FVP. SERVIÇOS - ME

CNPJ: 20.612.147/0001-40

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	23,6800	14,2080
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,0900	10,8540
TOTAL Mão de Obra:						25,0620

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02000000	450,6000	9,0120
TOTAL Serviço:						9,0120
VALOR:						34,07

C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	23,6800	14,2080
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,0900	10,8540
TOTAL Mão de Obra:						25,0620

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,02500000	450,6000	11,2650
TOTAL Serviço:						11,2650
VALOR:						36,33

C3407 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,6900	0,3450
I1511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	3,7300	2,6110
TOTAL Material:						2,9560

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	18,7200	4,6800
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	23,6800	8,2880
TOTAL Mão de Obra:						12,9680
VALOR:						15,92

C1905 PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA, À BASE EPÓXI (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,50000000	0,6900	1,0350
I1510	MASSA A BASE DE EPOXI	SEINFRA	KG	0,80000000	2,8100	2,2480
I2093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	L	0,50000000	62,2600	31,1300
I2094	TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER)	SEINFRA	L	0,30000000	52,5100	15,7530
TOTAL Material:						50,1660

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,90000000	18,7200	35,5680
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	1,90000000	23,6800	44,9920
TOTAL Mão de Obra:						80,5600
VALOR:						130,73

C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	7,0000	1,3300
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	4,3800	1,3578
TOTAL Material:						2,6878

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	18,7200	3,7440
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	23,6800	7,1040
TOTAL Mão de Obra:						10,8480
VALOR:						13,54

C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	74,3200	74,3200
TOTAL Material:						74,3200

FVP SERVIÇOS

CNPJ: 20.612.147/0001-40

RUA DOS COQUEIROS, 31

LAVRAS DA MANGABEIRA - CE



Rua dos Coqueiros, nº 31, Lavras da Mangabeira/CE

Fone: (88) 9 9701-2350

Cicero Henrique Chaves da Silva

Engenheiro Civil

CPF: 042.876.503-36

Registro: 0618833129



FVP SERVIÇOS - M

CNPJ: 20.612.147/0001-40

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com



Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	23,6800	11,8400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	18,0900	4,5225
TOTAL Mão de Obra:						16,3625

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	707,0800	2,6516
TOTAL Serviço:						2,6516
VALOR:						93,33

COMP. 02 FRISO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1614	PERFIL "U" EM ALUMÍNIO 1/2" (1X1 CM) P/ FACHADAS	SEINFRA	M	1,05000000	1,74	1,83
TOTAL Material:						1,83

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	23,68	14,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	18,09	9,05
TOTAL Mão de Obra:						23,26
VALOR:						25,09

C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	24,6700	0,4934
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,4934

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	6,9600	9,3960
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	16,2000	0,3240
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	117,1900	4,6876
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	35,2300	35,2300
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,7000	12,1520
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	98,4900	8,8641
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	16,6600	0,3332
TOTAL Material:						70,9869

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	23,6800	18,9440
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	23,6800	16,5760
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	23,6800	7,1040
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	18,0900	19,8990
TOTAL Mão de Obra:						62,5230
VALOR:						134,00

C4285 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8291	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	53,6000	53,6000
TOTAL Material:						53,6000
VALOR:						53,60

88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	17,66	4,03
TOTAL Material:						4,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	25,19	5,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	18,27	1,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						7,09
VALOR:						11,12



Rua dos Coqueiros, nº 31, Lavras da Mangabeira/CE
Fone: (88) 9 9701-2350

Cicero Henrique Chaves da Silva
Engenheiro Civil
CPF: 042.876.503-36
Registro: 0618833129



FVP. SERVIÇOS - M

CNPJ: 20.612.147/0001-40

E-mail: fvp.servicos@hotmail.com



C1986 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	81,9100	0,8682
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	223,3400	223,3400
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,9400	1,6168
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,7000	1,2040
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	20,4400	61,3200
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	57,5200	57,5200
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	69,7800	139,5600
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,3300	2,6400
I1707 PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	220,5000	220,5000
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	16,6600	3,3320
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,7200	10,3200
TOTAL Material:					722,2210

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	18,7200	70,2000
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	23,6800	88,8000
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	23,6800	33,1520
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	18,0900	25,3260
TOTAL Mão de Obra:					217,4780
VALOR:					939,70

C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	81,9100	0,8682
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	223,3400	223,3400
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,9400	1,6168
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,7000	1,2040
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	20,4400	61,3200
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	57,5200	57,5200
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	69,7800	139,5600
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,3300	2,6400
I1709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	312,6100	312,6100
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	16,6600	3,3320
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,7200	10,3200
TOTAL Material:					814,3310

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	18,7200	70,2000
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	23,6800	88,8000
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	23,6800	33,1520
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	18,0900	25,3260
TOTAL Mão de Obra:					217,4780
VALOR:					1.031,81

C1989 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	81,9100	0,8682
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	223,3400	223,3400
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,9400	1,6168
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,7000	1,2040
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	20,4400	61,3200
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	57,5200	57,5200
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	69,7800	139,5600
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,3300	2,6400
I1710 PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	334,8500	334,8500
I1724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	16,6600	3,3320
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,7200	10,3200
TOTAL Material:					836,5710

FVP SERVIÇOS
 CNPJ: 20.612.147/0001-40
 RUA DOS COQUEIROS, 31
 LAVRAS DA MANGABEIRA - CE

Rua dos Coqueiros, nº 31, Lavras da Mangabeira/CE

Fone: (88) 9 9701-2350

Cicero Henrique Chaves da Silva
 Engenheiro Civil
 CPF: 042.876.503-36
 Registro: 0618833129