



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	IMPLANTACAO DE POSTOS DE SAUDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	DATA:	26/12/2023	BDI:	31,47%
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTACAO DE POSTOS DE SAUDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	FORNTE:	SEINFRA	VERSÃO:	128.1 COM DESCRICAO
	LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RICO DA AREIA	SEINFRA:	302209 COM DESCRICAO	HORA:	34,4%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	Composicao:	PROCESSO	MES:	47,45%
					REF:	10/2023

Mão de Obra	FORNTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,1800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,4800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1600
VALOR:					R\$ 7,33
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7,33
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 2,31



2.7.2.2. C3245 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra	FORNTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 24,1800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,8720
VALOR:					R\$ 34,53
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 34,53
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 10,87

2.7.2.3. C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Mão de Obra	FORNTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,8720
VALOR:					R\$ 36,78
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 36,78
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 11,57


2.7.2.4. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

Material	FORNTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,8700
11511	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 3,5700
TOTAL Material:					R\$ 2,9040
VALOR:					R\$ 16,14
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 16,14
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 5,08

2.7.2.5. C1905 PINTURA C/ EMASSAMENTO E LIXAMENTO EM PAREDE INTERNA, À BASE EPÓXI (M2)

Material	FORNTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	1,50000000	R\$ 0,8700
11510	MASSA A BASE DE EPOXI	SEINFRA	KG	0,80000000	R\$ 2,7600
12093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	SEINFRA	L	0,50000000	R\$ 61,1000
12094	TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER)	SEINFRA	L	0,30000000	R\$ 51,5600
TOTAL Material:					R\$ 66,2900
VALOR:					R\$ 36,2900
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 45,9040
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 14,4040

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	**IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	DATA:	24/12/2023	BDI:	31,47%
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	039.1 COM DESONERACAO
	LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RICHÔ DA AREIA	SEINFRA:	202305 COM DESONERACAO	HORA:	84,55%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA:	PRCP/23a	MES:	47,42%
					REF:	10/2023
						10/2023

VALOR:	R\$ 131,46
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 131,46
VALOR BDI(31.47%):	R\$ 41,37

2.7.2.6. C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11856	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 6,8700	R\$ 1,3053
12079	SEINFRA	KG	0,51600000	R\$ 4,3000	R\$ 1,3330
TOTAL Material:					R\$ 2,6383

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,1000	R\$ 3,0200
12395	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,0680



VALOR:	R\$ 13,71
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 13,71
VALOR BDI(31.47%):	R\$ 4,31

2.7.2.7. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11810	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 73,0100	R\$ 73,0100
TOTAL Material:					R\$ 73,0100

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1900	R\$ 12,0950
12543	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,4600	R\$ 4,6150
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,7100

Serviço	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0107	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 598,0800	R\$ 2,2178
TOTAL Serviço:					R\$ 2,2178

VALOR:	R\$ 92,32
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 92,32
VALOR BDI(31.47%):	R\$ 29,05

2.7.2.8. COMP.02 FRISO (M)

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP.02	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 25,60	R\$ 25,60
TOTAL Não cadastrado:					R\$ 25,60

VALOR:	R\$ 25,60
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 25,60
VALOR BDI(31.47%):	R\$ 8,06


2.7.2.9. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10667	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 25,0200	R\$ 0,5004
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,5004

Material	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 6,8400	R\$ 9,2340
10167	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 15,9100	R\$ 0,3182
10195	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 115,1200	R\$ 4,6048
10529	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 34,6100	R\$ 34,6100
10805	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,6800	R\$ 11,8048
11805	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 96,7500	R\$ 8,7075
11724	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,3700	R\$ 0,3274
TOTAL Material:					R\$ 99,8067

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0121	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,1600	R\$ 14,4960
10498	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 24,1600	R\$ 16,9120

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	DATA: 29/12/2023		BDI: 31,47%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	FONTE:	VERBA:	NORMA:	RES:
	LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RICHÔ DA ARÉIA	SEINFRA	001 - COM DESONERAÇÃO	04,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	202309 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Comprova	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,9200	R\$ 1,5824
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,6600	R\$ 1,1352
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 20,0800	R\$ 60,2400
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 56,5000	R\$ 56,5000
11240	GUARNIÇÃO PERÓBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 68,5400	R\$ 137,0800
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,3300	R\$ 1,9800
11709	PORTA LISA DE CEDRO 0,90X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 307,0900	R\$ 307,0900
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 16,3700	R\$ 3,2740
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATEINTEIRO/DAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,6900	R\$ 10,1400
TOTAL Material:						R\$ 796,8619

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 71,6250
10498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 90,6000
12391	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 221,9030	
VALOR:					R\$ 1,021,86	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,021,86	
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 321,58	



2.8.1.3. C1969 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	ARÉIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 80,4600	R\$ 0,8529
10209	BATEINTE DE PERÓBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 219,4000	R\$ 219,4000
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,9200	R\$ 1,5824
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,6600	R\$ 1,1352
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 20,0800	R\$ 60,2400
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 56,5000	R\$ 56,5000
11240	GUARNIÇÃO PERÓBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 68,5400	R\$ 137,0800
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,3300	R\$ 1,9800
11710	PORTA LISA DE CEDRO 1,00X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 329,9400	R\$ 329,9400
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 16,3700	R\$ 3,2740
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATEINTEIRO/DAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,6900	R\$ 10,1400
TOTAL Material:					R\$ 981,6199	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 19,1000	R\$ 71,6250
10498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 24,1600	R\$ 90,6000
12391	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,1600	R\$ 33,8240
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 25,8440
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 221,9030	
VALOR:					R\$ 1,043,71	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,043,71	
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 328,46	

2.8.1.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10085	AGUARRAS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 19,5300	R\$ 0,7812
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 30,6900	R\$ 4,9104
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 15,5800	R\$ 2,0254
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,6700	R\$ 0,2680
TOTAL Material:					R\$ 7,9850	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,1000	R\$ 6,6850
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,1800	R\$ 9,6720
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,3570	
VALOR:					R\$ 24,33	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 24,33	

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	IMPLANTACÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	DATA:	26/12/2023	BDI:	31,47%
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTACÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	020,1 COM DESIGNAÇÃO
	LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RICHÔ DA AREIA	MON:	SEINFRA	HORA:	04,43% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	CON:	SEINFRA	PREÇO:	0,00% 0,00%
					VALOR BDI (31,47%):	RS 7,66

2.8.1.5. COMP.03 PLACA EM AÇO INOXIDAVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA (M2)											
Não cadastrado											
COMP.03	PLACA EM AÇO INOXIDAVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	FONTE:	SEINFRA	UNID:	M2	COEFICIENTE:	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO:	RS 717,67	TOTAL:	RS 717,67
										TOTAL Não cadastrado:	RS 717,67
										VALOR:	RS 717,67
										VALOR COM ENCARGOS:	RS 717,67
										VALOR BDI (31,47%):	RS 225,55

2.8.1.6. C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)											
Material											
02108	AREIA GROSSA	FONTE:	SEINFRA	UNID:	M3	COEFICIENTE:	0,00000000	PREÇO UNITÁRIO:	RS 116,1200	TOTAL:	RS 0,0070
03805	CIMENTO PORTLAND	FONTE:	SEINFRA	UNID:	KG	COEFICIENTE:	0,15000000	PREÇO UNITÁRIO:	RS 0,5800	TOTAL:	RS 0,1020
11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	FONTE:	SEINFRA	UNID:	M	COEFICIENTE:	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO:	RS 153,1400	TOTAL:	RS 153,1400
										TOTAL Material:	RS 153,2990

Mão de Obra											
11530	MONTADOR	FONTE:	SEINFRA	UNID:	H	COEFICIENTE:	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO:	RS 24,1600	TOTAL:	RS 24,1600
12391	PEDREIRO	FONTE:	SEINFRA	UNID:	H	COEFICIENTE:	0,25000000	PREÇO UNITÁRIO:	RS 24,1600	TOTAL:	RS 6,0400
12643	SERVENTE	FONTE:	SEINFRA	UNID:	H	COEFICIENTE:	0,35000000	PREÇO UNITÁRIO:	RS 18,4600	TOTAL:	RS 6,4610
										TOTAL Mão de Obra:	RS 36,6610
										VALOR:	RS 189,96
										VALOR COM ENCARGOS:	RS 189,96
										VALOR BDI (31,47%):	RS 59,78

2.8.2.1. 94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019 (M2)											
Material											
00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GLABRIFICACAO ALIZAR	FONTE:	SINAPI	UNID:	UN	COEFICIENTE:	2,08330000	PREÇO UNITÁRIO:	RS 276,45	TOTAL:	RS 575,92
00043177	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA BOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	FONTE:	SINAPI	UNID:	UN	COEFICIENTE:	24,40000000	PREÇO UNITÁRIO:	RS 0,24	TOTAL:	RS 5,85
00039561	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	FONTE:	SINAPI	UNID:	UN	COEFICIENTE:	1,24870000	PREÇO UNITÁRIO:	RS 25,60	TOTAL:	RS 31,91
										TOTAL Material:	RS 613,68
Mão de Obra com Encargos Complementares											
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE:	SINAPI	UNID:	H	COEFICIENTE:	1,70700000	PREÇO UNITÁRIO:	RS 24,45	TOTAL:	RS 41,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE:	SINAPI	UNID:	H	COEFICIENTE:	0,85300000	PREÇO UNITÁRIO:	RS 18,62	TOTAL:	RS 15,88
										TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 57,61
										VALOR:	RS 671,29
										VALOR COM ENCARGOS:	RS 671,29
										VALOR BDI (31,47%):	RS 211,25

2.8.2.2. C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)											
Material											
02956	VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	FONTE:	SEINFRA	UNID:	M2	COEFICIENTE:	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO:	RS 172,7400	TOTAL:	RS 172,7400
										TOTAL Material:	RS 172,7400
										VALOR:	RS 172,74
										VALOR COM ENCARGOS:	RS 172,74
										VALOR BDI (31,47%):	RS 54,36

2.8.3.1. COMP.04 PORTA DE VIDRO (CJ)											
Não cadastrado											
COMP.04	PORTA DE VIDRO	FONTE:	SEINFRA	UNID:	CJ	COEFICIENTE:	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO:	RS 5.240,68	TOTAL:	RS 5.240,68
										TOTAL Não cadastrado:	RS 5.240,68
										VALOR:	RS 5.240,68
										VALOR COM ENCARGOS:	RS 5.240,68
										VALOR BDI (31,47%):	RS 1.648,24

2.9.1.1. 91824 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/70 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023 (M)						
Material						

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	OBRA:	**IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	DATA: 25/12/2023		BDI: 31,47%			
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	FORÇA:	SEINFRA	VERBA:	029.1 COM DESONERACAO	MES:	09.24%
LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RICHÔ DA AREIA		SEINFRA:	2023/09 COM DESONERACAO	04.44%	07.40%	12/2023	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE		CONEXÃO:	RECPRA	0.00%	0.00%		

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001013	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,37
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,60
TOTAL Material:					R\$ 1,73

MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
58247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 20,24
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 24,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,02



VALOR:	R\$ 2,75
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,75
VALOR BDI (31,47%):	R\$ 0,87

2.9.1.2. C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
03356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,0300
TOTAL Material:					R\$ 2,0700

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,7375

VALOR:	R\$ 6,83
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 6,83
VALOR BDI (31,47%):	R\$ 2,15

2.9.1.3. C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10057	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 3,3700
TOTAL Material:					R\$ 3,4374

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,1099

VALOR:	R\$ 8,63
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,63
VALOR BDI (31,47%):	R\$ 2,72

2.9.1.4. C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 4,6000
TOTAL Material:					R\$ 4,6400


MÃO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,8750

VALOR:	R\$ 17,82
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,82
VALOR BDI (31,47%):	R\$ 5,61

2.9.2.1. C2493 TOMADA UNIVERSAL 16A 250V (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,0000
TOTAL Material:					R\$ 9,0000

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,0718

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	"IMPLANTACÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	DATA:	25/12/2023	BDI: 31,47%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTACÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	126.1 COM DESONERACÃO
LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RICHÔ DA ARÉIA				HORA:	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE				MES:	47,48%
					RFP:	10/2003
					Composição:	PRCP/SA 0,00% 0,00%



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,8825
VALOR:	R\$ 18,08
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 18,08
VALOR BDI (31,47%):	R\$ 5,69

2.9.2.2. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,3400	R\$ 10,3400
						TOTAL Material:
						R\$ 10,3400
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0035
						TOTAL Mão de Obra:
						R\$ 12,5425
						VALOR:
						R\$ 22,88
						VALOR COM ENCARGOS:
						R\$ 22,88
						VALOR BDI (31,47%):
						R\$ 7,20

2.9.2.3. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,3500	R\$ 3,3500
19107	SUPOORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,2500	R\$ 1,2500
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 5,3800	R\$ 10,7600
						TOTAL Material:
						R\$ 15,3600
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5390
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 24,1500	R\$ 7,0035
						TOTAL Mão de Obra:
						R\$ 12,5425
						VALOR:
						R\$ 27,90
						VALOR COM ENCARGOS:
						R\$ 27,90
						VALOR BDI (31,47%):
						R\$ 8,78


2.9.2.4. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,1300	R\$ 8,1300
						TOTAL Material:
						R\$ 8,1300
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 19,1000	R\$ 4,0110
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 24,1500	R\$ 5,0715
						TOTAL Mão de Obra:
						R\$ 9,0825
						VALOR:
						R\$ 17,21
						VALOR COM ENCARGOS:
						R\$ 17,21
						VALOR BDI (31,47%):
						R\$ 5,42

2.9.2.5. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 14,3400	R\$ 14,3400
						TOTAL Material:
						R\$ 14,3400
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 19,1000	R\$ 7,0670
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 24,1500	R\$ 8,9355
						TOTAL Mão de Obra:
						R\$ 16,0025
						VALOR:
						R\$ 30,34
						VALOR COM ENCARGOS:
						R\$ 30,34
						VALOR BDI (31,47%):
						R\$ 9,55

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	DATA:	25/12/2023 BDI : 31,47%			
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	PONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
	LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RICHÔ DA AREIA	SEINFRA:	020.1 COM DESONERAÇÃO	84,41%	27,48%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA:	2023/03 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,48%	15/2023
			Correção:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

2.9.2.6. C1484 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES UMA PARALELO 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11264					
INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1 PARALELO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,1500	R\$ 24,1500
TOTAL Material:					R\$ 24,1500

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042					
AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,8510
12312					
ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 24,1500	R\$ 14,7315
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 26,5825
VALOR:					R\$ 60,53
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 60,53
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 15,90



2.9.3.1. - PAFLON QUADRADO DE LED ,32W - BRANCO FRIO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PAFLON QUADRADO DE LED ,32W - BRANCO FRIO		UN	1,00000000	R\$ 141,17	R\$ 141,17
TOTAL Não cadastrado:					R\$ 141,17
VALOR:					R\$ 141,17
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 141,17
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 44,43

2.9.3.2. - PAFLON QUADRADO DE LED ,18W - BRANCO FRIO (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PAFLON QUADRADO DE LED ,18W - BRANCO FRIO		UN	1,00000000	R\$ 49,40	R\$ 49,40
TOTAL Não cadastrado:					R\$ 49,40
VALOR:					R\$ 49,40
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 49,40
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 15,53

2.9.3.3. C4834 ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19451					
ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PARA UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,2200	R\$ 44,2200
19452					
LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,9600	R\$ 10,9600
TOTAL Material:					R\$ 55,1800

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042					
AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 19,1000	R\$ 22,9200
12312					
ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 24,1500	R\$ 28,9800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 51,9000
VALOR:					R\$ 107,06
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 107,06
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 33,79

2.9.4.1. C3781 MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10584					
CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGUINDASTE (CH)	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 60,5400	R\$ 181,6200
10705					
CAMINHÃO COMERC. EQUIP. CIGUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 164,0800	R\$ 164,0800
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 345,7000

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16472					
ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO 11"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 7,9100	R\$ 31,7600
10125					
ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 79,8100	R\$ 79,8100
10342					
CABO ISOLADO EM PVC 18MM2 - 750V	SEINFRA	M	60,00000000	R\$ 10,9500	R\$ 657,0000
10950					
CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	5,00000000	R\$ 5,4500	R\$ 27,2500
11016					
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 100,9700	R\$ 100,9700
11068					
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 10,0900	R\$ 120,7200
12362					
HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 61,2900	R\$ 61,2900

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	**IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRanjeIRO - CE	DATA: 26/12/2023		BDI: 31,47%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRanjeIRO - CE	FONTE:	VERSÃO:	MORA:	MCS:
	LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RICHÔ DA AREIA	SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRanjeIRO-CE	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Comprova	PROPRIA	0,00%	0,00%
11404	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,4000	R\$ 3,4000
12405	POSTE DE CONCRETO DÚPLO T (150,9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=8,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 579,2600	R\$ 579,2600
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 262,2400	R\$ 262,2400
						TOTAL Material: R\$ 1.312,7000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 16,0000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra: R\$ 173,0600					

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0932	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUCLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 429,5400
TOTAL Serviço: R\$ 429,5400					



VALOR:	R\$ 2.860,34
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.860,34
VALOR BDI (31,47%):	R\$ 900,34

2.9.4.2. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10190	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,7800
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 39,1300
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,3500
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 108,0500
TOTAL Material: R\$ 218,3100					

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 16,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra: R\$ 93,3000					

VALOR:	R\$ 305,81
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 305,81
VALOR BDI (31,47%):	R\$ 96,24

2.9.4.3. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,8800
TOTAL Material: R\$ 10,8800					

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra: R\$ 12,9750					

VALOR:	R\$ 23,66
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,66
VALOR BDI (31,47%):	R\$ 7,45

2.9.4.4. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,8800
TOTAL Material: R\$ 10,8800					

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra: R\$ 12,9750					

VALOR:	R\$ 23,66
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,66
VALOR BDI (31,47%):	R\$ 7,45

2.9.4.5. C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	IMPLANTACAO DE POSTOS DE SAUDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	DATA : 25/12/2023		BDI : 31,47%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTACAO DE POSTOS DE SAUDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	FONTE:	VERBA	ORCA	MES
	LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RICHÔ DA ARÉIA	SEINFRA	202091 COM DESONERACAO	64,41%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	SINAM	202091 COM DESONERACAO	64,41%	47,48%
			Composicao	PRC/MSA	0,06%	0,09%

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 57,8900
TOTAL Material:					R\$ 57,8900
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 19,1000
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,2500
VALOR:					R\$ 98,82
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 98,82
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 30,47



2.9.4.6. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/40V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0842	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/40V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 128,8400
TOTAL Material:					R\$ 128,8400
VALOR:					R\$ 128,84
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 128,84
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 40,55

2.9.4.7. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0395	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 129,1800
TOTAL Material:					R\$ 129,1800
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000
0312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,2500
VALOR:					R\$ 155,13
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 155,13
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 48,82


2.10.1. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00680000	R\$ 61,0000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 58,7400
0200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 4,1700
TOTAL Material:					R\$ 6,7944
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0045	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,1000
0320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,4800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,6320
VALOR:					R\$ 23,77
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 23,77
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 7,48

2.10.2. C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00170000	R\$ 61,0000
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00070000	R\$ 58,7400
0203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,40000000	R\$ 13,7500
TOTAL Material:					R\$ 19,2948
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0045	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 19,1000
0320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 23,4800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,5480
VALOR:					R\$ 44,94

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	**IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	DATA : 26/12/2023		BDI : 31,47%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	FONTE:	VERSÃO:	NORA:	MES:
	LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RIO DO DA AREIA	SEINFRA:	08.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	SEINAP:	2023/20 COM DESONERAÇÃO	86,41%	47,48%
			Comprova:	PROFISA:	0,00%	0,00%
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 44,94
					VALOR BDI (31,47%):	R\$ 14,14

2.10.3. C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,4200
11807	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 98,9900	R\$ 98,9900
TOTAL Material:						R\$ 99,4100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,51000000	R\$ 19,1000	R\$ 11,0510
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	R\$ 23,4800	R\$ 14,3228
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,3738
VALOR:						R\$ 125,38
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 125,38
VALOR BDI (31,47%):						R\$ 39,46



2.10.4. C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)


Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,9300	R\$ 0,9300
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00300000	R\$ 61,0000	R\$ 0,1830
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,25000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,0875
TOTAL Material:						R\$ 1,2005
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 19,1000	R\$ 1,7190
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 23,4800	R\$ 2,1132
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,8322
VALOR:						R\$ 5,03
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 5,03
VALOR BDI (31,47%):						R\$ 1,58

2.10.5. C3441 CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 500L (UN)


Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16226	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 500L, COM TAMPAS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 348,2000	R\$ 348,2000
TOTAL Material:						R\$ 348,2000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEITE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,4800	R\$ 12,9360
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,9360
VALOR:						R\$ 361,12
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 361,12
VALOR BDI (31,47%):						R\$ 113,64

2.10.6. C0023 ADAPTADOR PVC SOLO, FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2") (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10015	ADAPTADOR PVC SOLO, FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 33,6700	R\$ 33,6700
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	R\$ 61,0000	R\$ 0,4575
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,57000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,5485
11885	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 58,7400	R\$ 0,6461
TOTAL Material:						R\$ 35,3221
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 19,1000	R\$ 2,6740
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 23,4800	R\$ 3,2872
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,9612
VALOR:						R\$ 41,28
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 41,28
VALOR BDI (31,47%):						R\$ 12,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
		OBRA: **IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE		DATA: 26/12/2023		BDI: 31,47%
DESCRIÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE		FONTE: SEINFRA		VERSÃO: 028.1 COM DISONERACAO	HORA: 83,46%	MES: 47,46%
LOCAL: SANTA VITÓRIA E RICHÔ DA AREIA		SEINFRA		0202/01 COM DISONERACAO	84,44%	47,46%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE		Compreção		PRECIPUA	0,00%	0,00%
1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,2940
1164	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 158,4400	R\$ 158,4400
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PLAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 94,9800	R\$ 94,9800
12272	VALVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 18,4100	R\$ 18,4100
TOTAL Material:						R\$ 364,4240

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,4800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 63,8700
VALOR:					R\$ 448,29
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 448,29
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 141,06




2.10.12. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,0980
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 106,2600	R\$ 106,2600
TOTAL Material:						R\$ 106,3580
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 19,1000	R\$ 12,4150
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	R\$ 23,4800	R\$ 15,2620
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,6770	
VALOR:					R\$ 134,04	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 134,04	
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 42,18	

2.10.13. C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 168,8700	R\$ 168,8700
11801	SIFÃO CROMADO 1 1/4"x1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 167,8000	R\$ 167,8000
12271	VALVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,7000	R\$ 30,7000
TOTAL Material:						R\$ 367,3700
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 35,2200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 35,2200	
VALOR:					R\$ 402,59	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 402,59	
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 126,70	

2.10.14. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 228,3900	R\$ 228,3900
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 250,9100	R\$ 250,9100
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,7500	R\$ 21,7500
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,55000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,1925
11579	PARAFUSO CROMADO P/PIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,0500	R\$ 18,1000
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 35,5500	R\$ 35,5500
TOTAL Material:						R\$ 554,9500
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 38,2000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 46,9600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 65,1600	
VALOR:					R\$ 640,08	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 640,08	
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 201,43	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	IMPLANTACAO DE POSTOS DE SAUDE NA LOCALIDADE DE GRANEIRO - CE	DATA : 26/12/2023		BDI : 31,47%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTACAO DE POSTOS DE SAUDE NA LOCALIDADE DE GRANEIRO - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RICO DO ARBIA	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO	04.41%	07.00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANEIRO CE	RINAP	202309 COM DESONERACAO	04.41%	07.00%
			Composicao	PROPSA	0,00%	0,00%

2.10.15. C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,7000	R\$ 9,7000
10636	ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 305,6300	R\$ 305,6300
10651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 675,3900	R\$ 675,3900
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,7500	R\$ 21,7500
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,3500	R\$ 0,1960
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,4900	R\$ 8,4900
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	R\$ 10,4200	R\$ 1,0420
11575	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 9,0500	R\$ 18,1000
TOTAL Material:						R\$ 1.046,3100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10645	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 57,3000
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 23,4800	R\$ 70,4400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 127,7400
VALOR:						R\$ 1.168,06
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1.168,06
VALOR BDI (31,47%):						R\$ 367,59



2.10.16. C0441 BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 61,0000	R\$ 15,2500
10251	BOMBA CENTRIFUGA P=1/2CV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 501,9700	R\$ 501,9700
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,3500	R\$ 1,0500
11208	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,7600	R\$ 2,7600
12223	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4"	SEINFRA	M	6,00000000	R\$ 10,7000	R\$ 64,2000
12296	VALVULA RETENÇÃO PE D/CRIVO - 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 57,3200	R\$ 57,3200
TOTAL Material:						R\$ 642,5000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 47,7500
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1500	R\$ 12,0750
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 58,7000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 118,5250
VALOR:						R\$ 761,08
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 761,08
VALOR BDI (31,47%):						R\$ 239,51

2.10.17. C0729 CASA DE BOMBAS(1,5X1,5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	14,50000000	R\$ 6,8400	R\$ 99,1800
10105	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,46000000	R\$ 15,9100	R\$ 7,1656
10106	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,18000000	R\$ 110,1200	R\$ 20,7216
10290	BRITA	SEINFRA	M3	0,18000000	R\$ 96,7500	R\$ 17,3955
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	13,50000000	R\$ 0,8900	R\$ 12,0150
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	85,00000000	R\$ 0,6600	R\$ 57,8000
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,35000000	R\$ 30,6000	R\$ 41,4150
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	0,60000000	R\$ 104,6300	R\$ 62,7780
11348	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 2,0600	R\$ 1,0300
12081	TUOLO CERAMICO FURADO 2X15X18CM	SEINFRA	UN	225,00000000	R\$ 0,5100	R\$ 114,7500
12092	TUOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	119,50000000	R\$ 0,4500	R\$ 53,7750
12098	TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 2,5800	R\$ 6,4500
12293	ZARÇAO	SEINFRA	L	1,50000000	R\$ 27,7400	R\$ 41,6100
TOTAL Material:						R\$ 537,1011
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 28,6500
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	10,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 253,6800
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 18,4800	R\$ 221,5800

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	DATA: 28/12/2023		BDI: 31,47%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	OR.1 COM OBSERVAÇÃO
	LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RICO DA AREIA	SEINFRA:	SEINFRA	PROPRIA	PROPRIA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA:	SEINFRA	PROPRIA	PROPRIA
						REP: 10/2023

11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 58,7400	R\$ 0,0461
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 10,3500	R\$ 10,4535
TOTAL Material:						R\$ 11,8971

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,7300
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 23,4800	R\$ 7,0440
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,7740
VALOR:						R\$ 24,53
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 24,33
VALOR BDI (31,47%):						R\$ 7,66



2.11.3. C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	R\$ 61,0000	R\$ 1,0370
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	R\$ 58,7400	R\$ 1,5272
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 14,4200	R\$ 14,5642
TOTAL Material:						R\$ 17,1284

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,1680
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 23,4800	R\$ 11,2704
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,4384
VALOR:						R\$ 37,57
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 37,57
VALOR BDI (31,47%):						R\$ 11,82

2.11.4. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 61,0000	R\$ 1,5250
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 58,7400	R\$ 2,3496
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 15,2200	R\$ 15,3692
TOTAL Material:						R\$ 19,2538

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,9320
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 23,4800	R\$ 12,2096
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,1416
VALOR:						R\$ 41,40
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 41,40
VALOR BDI (31,47%):						R\$ 13,03

2.11.5. C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 61,0000	R\$ 0,6100
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,2700	R\$ 2,2700
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01500000	R\$ 58,7400	R\$ 0,8811
TOTAL Material:						R\$ 3,7611

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,3480
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 23,4800	R\$ 6,5744
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,9224
VALOR:						R\$ 15,66
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15,66
VALOR BDI (31,47%):						R\$ 4,93

2.11.6. C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01500000	R\$ 61,0000	R\$ 0,9150
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,1300	R\$ 3,1300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	**IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	DATA : 26/12/2023 BDI : 31,47%				
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
	LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RICHÔ DA AREIA	SEINFRA	02011 COM DESONERACAO	14,54%	17,45%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	20230R COM DESONERACAO	14,45%	17,45%	12/2023
			Compensação	REGPASA	0,56%	0,00%	
1188	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02200000	R\$ 59,7400	R\$ 1,2923	
						TOTAL Material:	R\$ 4,3373
Mão de Obra							
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,3460	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 23,4800	R\$ 6,5744	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,9204
						VALOR:	R\$ 17,26
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,26
						VALOR BDI (31,47%):	R\$ 5,43



2.11.7. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 61,0000	R\$ 3,0500	
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,4900	R\$ 8,4900	
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 59,7400	R\$ 4,7792	
						TOTAL Material:	R\$ 16,3192
Mão de Obra							
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 19,1000	R\$ 8,5950	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 23,4800	R\$ 10,5660	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,1610
						VALOR:	R\$ 35,40
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 35,40
						VALOR BDI (31,47%):	R\$ 11,14

2.11.8. C2360 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (UN)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 2,0100	R\$ 6,0300	
11361	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 41,4100	R\$ 1,2423	
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,6700	R\$ 7,6700	
						TOTAL Material:	R\$ 14,9423
Mão de Obra							
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 19,1000	R\$ 5,5360	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 23,4800	R\$ 6,8062	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,3422
						VALOR:	R\$ 27,28
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,28
						VALOR BDI (31,47%):	R\$ 8,59

2.11.9. C2353 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS (UN)							
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,8800	R\$ 5,7600	
10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,7700	R\$ 1,7700	
11361	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,05600000	R\$ 41,4100	R\$ 2,3190	
12008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,3800	R\$ 17,3800	
						TOTAL Material:	R\$ 17,2390
Mão de Obra							
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 19,1000	R\$ 8,7860	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	R\$ 23,4800	R\$ 10,8068	
						TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,5928
						VALOR:	R\$ 46,82
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 46,82
						VALOR BDI (31,47%):	R\$ 14,75

2.11.10. C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	**IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	DATA: 20/12/2023		BDI: 31,47%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RICO DO ADELA	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA	202105 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%
			Compostiva	PROPRIA	0,00%	0,00%
19407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA DEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,8400	R\$ 36,8400
					TOTAL Material:	R\$ 36,8400
Mão de Obra						
		FONTE:	UNID:	COEFICIENTE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL:
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,1000	R\$ 9,0500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 11,7400
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,2900
					VALOR:	R\$ 58,13
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 58,13
					VALOR BDI (31,47%):	R\$ 18,29




2.11.11. C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)						
Material						
		FONTE:	UNID:	COEFICIENTE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL:
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 13,7400	R\$ 13,7400
					TOTAL Material:	R\$ 13,7400
Mão de Obra						
		FONTE:	UNID:	COEFICIENTE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL:
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	R\$ 18,1000	R\$ 18,7180
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	R\$ 23,4800	R\$ 23,0104
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 41,7284
					VALOR:	R\$ 55,47
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 55,47
					VALOR BDI (31,47%):	R\$ 17,46

2.11.12. C3584 CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR (UN)						
Material						
		FONTE:	UNID:	COEFICIENTE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL:
6123	CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MULTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 71,6200	R\$ 71,6200
					TOTAL Material:	R\$ 71,6200
Mão de Obra						
		FONTE:	UNID:	COEFICIENTE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL:
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,1000	R\$ 9,0500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 11,7400
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,2900
					VALOR:	R\$ 92,91
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 92,91
					VALOR BDI (31,47%):	R\$ 29,24

2.11.13. C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)						
Material						
		FONTE:	UNID:	COEFICIENTE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL:
10189	ACO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 7,3100	R\$ 18,8744
10109	ARAME RECOZIDO N 16 B/WG	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 15,9100	R\$ 0,7000
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,16100000	R\$ 80,4800	R\$ 12,9541
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,07700000	R\$ 96,7500	R\$ 7,4498
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	R\$ 0,9200	R\$ 7,0325
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 34,6100	R\$ 6,9220
10905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,90900000	R\$ 0,8900	R\$ 38,4881
11916	TABUA DE 1" DE 3A - 1 x 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 12,2900	R\$ 0,7251
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,12000000	R\$ 0,4500	R\$ 63,5040
					TOTAL Material:	R\$ 146,8920
Mão de Obra						
		FONTE:	UNID:	COEFICIENTE:	PREÇO UNITÁRIO:	TOTAL:
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2975
10041	AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 19,1000	R\$ 22,6335
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,27500000	R\$ 24,1600	R\$ 6,6430
10496	CARPITEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 24,1600	R\$ 28,6236
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,13000000	R\$ 24,1600	R\$ 99,9982
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,19400000	R\$ 18,4600	R\$ 151,2612
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 212,2560
					VALOR:	R\$ 458,97
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 458,97
					VALOR BDI (31,47%):	R\$ 144,42

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	IMPLANTACAO DE POSTOS DE SAUDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	DATA: 26/12/2023		ODI: 31,47%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTACAO DE POSTOS DE SAUDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	FONTE:	VERSÃO:	HORAS:	RES:
	LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RICO DO ARÉIA	SEINFRA	029,1 COM DESONERACAO	86,44%	47,65%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO DE	SEINFRA	202301 COM DESONERACAO	86,44%	47,65%
			Composicao	PROFRIA	0,00%	0,06%


2.11.14. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10290	BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	R\$ 36,7500	R\$ 144,3510
12295	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 58,2600	R\$ 108,7800
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5888)	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 15,2500	R\$ 38,0750
TOTAL Material:						R\$ 301,2060
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4500	R\$ 36,9000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,9000
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO FURADO (8x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. 10mm (1:2:3)	SEINFRA	M2	10,05000000	R\$ 62,2800	R\$ 625,3140
C0074	ALVENARIA DE TUOLO CERAMICO FURADO (8x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. 20 mm	SEINFRA	M2	12,92000000	R\$ 107,4000	R\$ 1.387,8080
C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,66000000	R\$ 11,6900	R\$ 487,8690
C0838	CONCRETO PVBR, FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	R\$ 456,2300	R\$ 132,3067
C0840	CONCRETO PVBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,50800000	R\$ 480,8100	R\$ 244,2544
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL, SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	14,24000000	R\$ 48,9200	R\$ 694,6208
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. INFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,64000000	R\$ 76,7400	R\$ 125,8536
C2123	REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP.5 mm	SEINFRA	M2	11,00000000	R\$ 25,6900	R\$ 282,5900
TOTAL Serviço:						R\$ 4.241,4349
VALOR:						R\$ 4.429,56
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4.679,56
VALOR BDI (31,47%):						R\$ 1.393,98



2.12.1.1. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,9000	R\$ 42,9000
TOTAL Material:						R\$ 42,9000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12777	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,15960000	R\$ 20,8600	R\$ 3,3279
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,3279
VALOR:						R\$ 46,44
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 46,44
VALOR BDI (31,47%):						R\$ 14,61

2.12.2.1. C4624 PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 80,4500	R\$ 1,4644
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 0,9200	R\$ 2,5116
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,6800	R\$ 1,9040
18625	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 64,8700	R\$ 71,3570
TOTAL Material:						R\$ 77,2370
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 36,2400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 23,0750
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 61,7910
VALOR:						R\$ 138,97
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 138,97
VALOR BDI (31,47%):						R\$ 43,73

2.12.2.2. C4623 PISO PODOATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19621	COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 29,6100	R\$ 3,5532
18622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 182,7300	R\$ 201,0030
TOTAL Material:						R\$ 204,5562
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	**IMPLANTACAO DE POSTOS DE SAUDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	DATA:	29/12/2023	BDI: 31,47%	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTACAO DE POSTOS DE SAUDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	HORA: 34,44% MES: 47,48% REF: 100923
	LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RIGHO DA ARÉIA		SEINFRA	VERSÃO:	HORA: 54,44% MES: 47,48% REF: 10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE		SEINFRA	VERSÃO:	HORA: 0,00% MES: 0,00% REF:



VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 15,13
VALOR BDI (31,47%):	R\$ 4,76
VALOR TOTAL:	R\$ 151,30

2.11.7. C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	R\$ 36,5000	R\$ 1,8280
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	R\$ 5,0900	R\$ 5,0900
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	R\$ 33,2100	R\$ 2,8158
TOTAL Material:					R\$ 9,7348

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10143	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	R\$ 19,1000	R\$ 8,5950
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	R\$ 23,4800	R\$ 10,5668
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,1618
VALOR:					R\$ 28,90
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 28,90
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 9,09
VALOR TOTAL:					R\$ 86,70

2.11.8. C2360 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÊIS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	R\$ 1,2100	R\$ 3,6300
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	R\$ 24,9300	R\$ 0,7445
12014	TÊ PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	R\$ 4,6000	R\$ 4,6000
TOTAL Material:					R\$ 8,9745

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10143	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	R\$ 19,1000	R\$ 5,5900
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	R\$ 23,4800	R\$ 6,8092
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,3992
VALOR:					R\$ 21,32
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 21,32
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 6,71
VALOR TOTAL:					R\$ 85,28

2.11.9. C2353 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÊIS (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	R\$ 1,7300	R\$ 3,4600
10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	R\$ 1,0600	R\$ 1,0600
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	R\$ 24,8200	R\$ 1,3899
12008	TÊ PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	R\$ 10,4100	R\$ 10,4100
TOTAL Material:					R\$ 16,3199

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10143	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	R\$ 19,1000	R\$ 8,7960
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	R\$ 23,4800	R\$ 10,9098
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,7058
VALOR:					R\$ 38,91
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 38,91
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 11,30
VALOR TOTAL:					R\$ 35,91

2.11.10. C4926 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	R\$ 22,0800	R\$ 22,0800
TOTAL Material:					R\$ 22,0800

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10143	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	"IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANEIRO - CE			DATA:	26/12/2023	
DESCRÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANEIRO - CE			BDI:	31,47%	
LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RICO DA AREIA			FONTES:	VERSÃO:	HR:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANEIRO CE			SEINFRA	CEB-1 COM DESONERACAO	47,88%
				BRAPH	RECURSO COM DESONERACAO	47,88%
				Compensação	PRICOMPA	0,00%
12320	ENCANADOR			0,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 11,7400
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 21,2800
				VALOR:		R\$ 43,37
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 43,37
				VALOR BDI (31,47%):		R\$ 13,65
				VALOR TOTAL:		R\$ 130,11



2.11.11. C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

Material	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11770	RALO SECO PVC 10 CM COM DRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,2300	R\$ 8,2300
						TOTAL Material: R\$ 8,2300
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10643	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,96000000	R\$ 19,1000	R\$ 18,7180
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	R\$ 23,4800	R\$ 23,0104
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 41,7284
						VALOR: R\$ 49,96
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 49,96
						VALOR BDI (31,47%): R\$ 15,72
						VALOR TOTAL: R\$ 65,68

2.11.12. C3584 CAIXA DE GORDURA/SABÃO PRÉ MOLDADA - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16123	CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA DE CIMENTO (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,9800	R\$ 42,9800
						TOTAL Material: R\$ 42,9800
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10643	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 19,1000	R\$ 9,5500
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 23,4800	R\$ 11,7400
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 21,2900
						VALOR: R\$ 64,21
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 64,21
						VALOR BDI (31,47%): R\$ 20,21
						VALOR TOTAL: R\$ 84,42

2.11.13. C0609 CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	DESCRÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10160	ACO CA-80	SEINFRA	KG	2,58200000	R\$ 4,3800	R\$ 11,3032
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	R\$ 9,5400	R\$ 0,4198
10105	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,16100000	R\$ 48,2300	R\$ 7,7650
10280	BRTA	SEINFRA	M3	0,07700000	R\$ 57,0900	R\$ 4,4082
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,54400000	R\$ 0,5500	R\$ 4,2042
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	R\$ 20,7400	R\$ 4,1480
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,90900000	R\$ 0,4100	R\$ 17,1827
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	R\$ 7,3700	R\$ 0,4348
12682	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,12000000	R\$ 0,2700	R\$ 38,1024
						TOTAL Material: R\$ 90,0713
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 19,1000	R\$ 4,2975
10641	AJUDANTE DE CARPITEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 19,1000	R\$ 22,6335
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	R\$ 24,1600	R\$ 5,4360
10498	CARPITEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	R\$ 24,1600	R\$ 28,5298
12301	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,13900000	R\$ 24,1600	R\$ 99,8982
12643	SERVEITE	SEINFRA	H	8,19400000	R\$ 18,4600	R\$ 151,2612
						TOTAL Mão de Obra: R\$ 312,2562
						VALOR: R\$ 400,29
						VALOR COM ENCARGOS: R\$ 400,29
						VALOR BDI (31,47%): R\$ 125,97

(Handwritten signatures and initials)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
OBRA:	IMPLANTACÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	DATA:	26/12/2023	BDI:	31,47%		
DESCRIÇÃO:	IMPLANTACÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	01	MEZ:	10/2023
LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RICHÔ DA ARBIA	COMPONENTES:	SEINFRA	COM DESONERACÃO	64,41%	47,42%	10/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE		SEINFRA	70/100% COM DESONERACÃO	66,44%	47,42%	10/2023
			COMPANHIA	PROPOSTA	0,00%	0,00%	
VALOR TOTAL:						R\$ 400,29	

2.11.14. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	R\$ 57,9900
0258	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 33,7200
0245	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 9,1300
TOTAL Material:					R\$ 216,8501

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0243	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1,29)	SEINFRA	M2	10,05000000	R\$ 55,4000
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	R\$ 92,7100
C0218	ARMADURA CA-50A MÉDIA Ø= 6,3 A 16,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	R\$ 8,3700
C0836	CONCRETO PAVBR, FCX 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	R\$ 324,5400
C0840	CONCRETO PAVBR, FCX 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	R\$ 339,3800
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	14,24000000	R\$ 48,9200
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A, FUNDADAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	R\$ 68,5300
C2125	REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm PIPAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	R\$ 25,0400
TOTAL Serviço:					R\$ 3.663,1700



VALOR:	R\$ 3.747,60
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 3.747,60
VALOR BDI (31,47%):	R\$ 1.179,37
VALOR TOTAL:	R\$ 3.747,60

2.12.1.1. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0105	ARBUSTO ORNAMENTAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,7100
TOTAL Material:					R\$ 25,7100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,16600000	R\$ 20,8600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,8379

VALOR:	R\$ 29,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 29,25
VALOR BDI (31,47%):	R\$ 9,20
VALOR TOTAL:	R\$ 146,25

2.12.2.1. C4624 PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 48,2300
0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 0,5500
0405	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,4100
0625	PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 38,8800
TOTAL Material:					R\$ 88,2600



Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11325	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 24,1800
0243	SERVENTE	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 61,7300


VALOR:	R\$ 108,03
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 108,03
VALOR BDI (31,47%):	R\$ 34,00
VALOR TOTAL:	R\$ 267,11

2.12.2.2. C4623 PISO PODOATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	**IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	DATA:	25/12/2023	BDI:	31,47%
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	VERSÃO:	039.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	94,44%
	LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RICHÔ DA AREIA	SEINFRA:	202309 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	SEINFRA:	Composição	REF:	10/2025
					0,00%	0,00%

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18621	COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	R\$ 17,7500	R\$ 2.1300
18622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	M2	R\$ 109,5200	R\$ 120,4720
TOTAL Material:					R\$ 122,6020

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRELISTA	SEINFRA	H	R\$ 24,1600	R\$ 12,0800
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 18,4600	R\$ 11,2600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,3400
VALOR:					R\$ 145,94
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 145,94
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 45,93
VALOR TOTAL:					R\$ 674,24

2.12.2.3. C1916 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE (M2)

Material	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	R\$ 46,2300	R\$ 0,8778
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	R\$ 0,4100	R\$ 2,2488
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	R\$ 4,0400	R\$ 1,2120
TOTAL Material:					R\$ 4,3386

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12331	PEGREIRO	SEINFRA	H	R\$ 24,1600	R\$ 24,1600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 18,4600	R\$ 21,2290
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 45,3890
VALOR:					R\$ 49,73
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 49,73
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 15,65
VALOR TOTAL:					R\$ 364,35

2.12.3.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,3845
VALOR:					R\$ 1,38
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1,38
VALOR BDI (31,47%):					R\$ 0,43
VALOR TOTAL:					R\$ 141,62



[Handwritten signatures and initials]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	IMPLANTACÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	DATA:	29/12/2025 BDI: 31,47%
DESCRIÇÃO:	IMPLANTACÃO DE POSTOS DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	SANTA VITÓRIA E RICO DO DA AREIA	GENFRA:	028 1 COM DESONERAÇÃO 81,44% 27,47% 102201
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO CE	SINAMI:	202001 COM DESONERAÇÃO 81,44% 27,47% 102201
		Composições:	PROPRIA 0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	Mensal
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAJ	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Raposo Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,84

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	IMPLANTACAO DE POSTOS DE SAUDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	DATA:	26/12/2020
DESCRICAO:	IMPLANTACAO DE POSTOS DE SAUDE NA LOCALIDADE DE GRANJEIRO - CE	BDI:	31,47%
LOCAL:	SANTA VITORIA E RICO DA AREIA	VERSÃO:	HORA MES REF
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO CE	SENENA	120 F COM DECOMERACAO 84,41% 87,73% 100%
		SINAM	202490 COM DECOMERACAO 84,41% 87,73% 100%
		Composicao	PROPRIA 0,00% 0,00%



COD	DESCRICAO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriatos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48