



S STANISLAU DA SILVA - ME
SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS

CNPJ Nº 14.579.942/0001-80

IE: 06.658.725-5

PRAÇA GREGÓRIO ALVES CALLOU, Nº 40 - CENTRO

CEP: 63380-000 - BARRO/CE

(88) 9 9991 - 9609

PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇO Nº 2023.03.20.1



Barro, 06 de Abril de 2023.

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de GRANJEIRO.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade Tomada De Preço Nº 2023.03.20.1

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação e preliminar não ocorreram fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma preventiva e corretiva de 02 (duas) Unidades Básicas de Saúde – UBS, localizadas no sítio Serrinha e Serra Nova, na zona rural do município de Granjeiro/CE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	Valor Total
1	Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma preventiva e corretiva de 02 (duas) Unidades Básicas de Saúde – UBS, localizadas no sítio Serrinha e Serra Nova, na zona rural do município de Granjeiro/CE	Mês	06	R\$ 291.794,78 (Duzentos e noventa e um mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 291.794,78 (Duzentos e noventa e um mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos)

DADOS DO PROPONENTE:

Razão Social: S STANISLAU DA SILVA – ME

CNPJ: 14.579.942/0001-80

Endereço: Praça Gregório Alves Callou, nº 40 – Centro – Barro/Ce.

Representante: Samuel Stanislau da Silva

CPF: 003.029.163-18

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias


Data da Abertura: 10/04/2023.

Hora da Abertura: 09:00horas.

Atenciosamente,


SAMUEL STANISLAU DA SILVA
CPF nº 003.029.163-18
SÓCIO ADMINISTRADOR

 **S STANISLAU DA SILVA ME**
SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS
CNPJ: 14.579.942/0001-80



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DE DUAS UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)	DATA	02/04/2022	BDI	4,18%
DESCRIÇÃO	REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DE DUAS UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE)	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL	LOCOMIDADE DE SERRINHA E SERRA NOVA	SINAPI	2022-02-01	100	10
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE	CONDIÇÃO	100	10	10


ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
UBS SERRINHA							
SERVICOS PRELIMINARES							
	0100	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00		
	0110	RETISSADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	31,92		
	0140	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	266,37		
	0141	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	112,00		
	0145	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	194,59		
	0191	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACÃO)	SEINFRA	M2	416,88		
COBERTURA							
	0210	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	213,94		
	0249	RUBO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	57,70		
	0272	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	24,08		
	0276	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	22,73		
	03407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	22,73		
	0459	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRILICA	SEINFRA	M2	23,90		
REVESTIMENTOS							
REVESTIMENTO EM PISO							
	05001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,14		
	05101	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,15		
	05104	NOZUEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	16,36		
	05105	INVESTIMENTO DE FUNDO DE VALAS	SEINFRA	M2	24,70		
	05106	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	28,74		
	05109	PISO CIMENTADO ESP = 1,50cm C/ JUNTA PLASTICA (27x3)mm EM MODULOS (1,00x1,00m)	SEINFRA	M2	28,70		
REVESTIMENTO EM PAREDE							
	05403	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	266,37		
	05776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	266,37		
	01221	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	49,29		
	03409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	217,04		
	04445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	49,29		
	01123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	49,29		
PINTURA							
PINTURA EM PAREDES INTERNAS							
	01206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	217,06		
	01615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	553,78		
PINTURA EM TETO							
	01616	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014	SINAPI	M2	194,59		
	01617	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	194,59		
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS							
	01618	APLICAÇÃO DE FUNDO ISOLADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF. 06/2014	SINAPI	M2	558,15		
	02491	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	368,15		
PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA							
	01206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	64,26		
	01280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	64,26		
ESQUADRIAS							
	01997	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	18,00		
	01998	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00		
INSTALACOES - LOUCAS E METAIS							



Alan Cabral Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 11379492021
RNP: 1619951266

S STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

01242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	22,00	6,75	
01243	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	SINAPI	UN	10,00	9,98	
01255	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	19,00	44,74	
01252	REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	3,00	129,56	
100949	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	32,35	
SERVIÇOS DIVERSOS						331,35
03447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	315,97	1,05	
UBS SERRA NOVA						121.664,22
SERVIÇOS PRELIMINARES						
02210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	31,92		
01070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	332,96		
01074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	132,66		
01065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	194,56		
04913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	563,27		
COBERTURA						
02100	RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	213,94	37,48	
02290	FUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	57,70	27,53	
03773	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	24,08	88,88	
00776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	22,73	5,21	
03407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	22,73	26,03	
01458	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA	SEINFRA	M2	23,90	41,50	
REVESTIMENTOS						38.401,59
REVESTIMENTO EM PISO						14.860,64
03001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	194,99	64,43	
01123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	194,99	4,58	
02284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	16,18	56,15	
REVESTIMENTO EM PAREDE						45.54,80
02843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	332,96	21,19	
00776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	332,96		
01221	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	61,62	26,42	
01400	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	284,16	21,19	
03401	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	61,62	68,35	
01123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	61,62	6,96	
PINTURA						26.750,36
PINTURA EM PAREDES INTERNAS						26.750,36
01208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	553,38	10,21	
01615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	553,38	16,40	
PINTURA EM TETO						14.024,93
88490	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	SINAPI	M2	194,99	21,46	
01615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	194,99	16,40	
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS						14.024,93
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 06/2014	SINAPI	M2	339,45		
02401	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	339,45		
PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA						12.296,20
01200	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	64,20	14,13	
01200	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	64,20	17,35	
ESQUADRIAS						
01060	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	10,00	592,90	
01060	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	448,25	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						12.387,10
CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS						
00540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.078,70	5,10	
00534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	140,00	6,11	
00568	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	63,40		



Alan Capral Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 1137949/2021
RNP: 1619951266



STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS							
C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	18,00			
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	31,00			
C2494	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	9,00			
C1134	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	18,00			
C1137	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00			
C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	31,00			
C1693	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	9,00			
TOMADAS INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS							
							1.542,30
C2969	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00		265,19	
C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	17,00		16,79	
C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00		16,79	
C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00		66,46	
C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	3,00		66,46	
C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	SEINFRA	UN	1,00		93,70	
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00		154,74	
INS-26496P1P	DPS CLASSE III 12KA TENSÃO 275V-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	1,00		117,64	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS-LOUÇAS E METAIS							
C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	22,60		1,24	
86683	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	SINAPI	UN	19,00		1,05	
C4505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	19,00		44,74	
110049	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	SINAPI	UN	3,00		32,35	
SERVIÇOS DIVERSOS							
C4447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	315,57		1,05	
						VALOR BDI TOTAL	87.337,26
						VALOR ORÇAMENTO	224.457,52
						VALOR TOTAL	291.794,78


Alan Cabral Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 11379492021
 RNP: 1619951266


S. STANISLAU DA SILVA - ME
 CNPJ: 14.579.942/0001-80



RESUMO DO ORÇAMENTO

S. STANISLAU DA SILVA - ME	OBRA	REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DE DUAS UBS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	DATA: 10/05/2022	RLH	10/05/2022
	DESCRIÇÃO:	REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DE DUAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	FONTE	VERBA	HORA
	LOCAL	LOCALIDADE DE SERRA NOVA E SERRA NOVA	ORÇAMENTO	10/05/2022	10/05/2022
	ORIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORAQUÍBORA-CE	10/05/2022	10/05/2022	10/05/2022


UBS SERRA NOVA	102.584,00	
UBS SERRA NOVA	101.864,00	
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	67.507,08	100,00
VALOR BDI TOTAL	67.507,08	100,00
VALOR ORÇAMENTO	204.487,82	
VALOR TOTAL	291.754,78	




Alan Cabral Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 11379492021
 RNP: 1619951266


S. STANISLAU DA SILVA - ME
 CNPJ: 14.579.942/0001-80





9578 SILAU DA SILVA ET AL.



2. C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

S STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ:14.579.942/0001-80

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0531	CHAPIS - COBAL, LAMINADA N.26, DESENV. 0,33M	SEINFRA	LT	0,75100000	10,5135
0532	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)	SEINFRA	M2	0,04000000	10,5135
TOTAL Material					21,0270
Mano de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0531	CHAPIS - COBAL, LAMINADA N.26, DESENV. 0,33M	SEINFRA	H	0,45000000	10,5135
0532	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)	SEINFRA	H	0,45000000	10,5135
TOTAL Mão de Obra					21,0270
VALOR:					27,53

1.2.3 C0773 - CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0001	SEINFRA - CUSTO HORÁRIO (C0773)	SEINFRA	H	0,00000000	1,2362
TOTAL Equipamento Custo Horário					1,2362
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0531	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)	SEINFRA	M2	0,04000000	0,0400
0532	AREIA CRUA	SEINFRA	M3	0,01400000	0,0140
0533	AREIA CRUA	SEINFRA	M3	0,01400000	0,0140
0534	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)	SEINFRA	M2	0,04000000	0,0400
0535	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)	SEINFRA	M2	0,04000000	0,0400
0536	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)	SEINFRA	M2	0,04000000	0,0400
0537	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)	SEINFRA	M2	0,04000000	0,0400
0538	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)	SEINFRA	M2	0,04000000	0,0400
0539	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)	SEINFRA	M2	0,04000000	0,0400
0540	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)	SEINFRA	M2	0,04000000	0,0400
TOTAL Material					0,1600
Mano de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0531	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)	SEINFRA	H	0,20000000	0,2000
0532	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)	SEINFRA	H	0,20000000	0,2000
0533	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)	SEINFRA	H	0,20000000	0,2000
0534	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)	SEINFRA	H	0,20000000	0,2000
0535	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)	SEINFRA	H	0,20000000	0,2000
0536	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)	SEINFRA	H	0,20000000	0,2000
0537	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)	SEINFRA	H	0,20000000	0,2000
0538	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)	SEINFRA	H	0,20000000	0,2000
0539	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)	SEINFRA	H	0,20000000	0,2000
0540	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)	SEINFRA	H	0,20000000	0,2000
TOTAL Mão de Obra					2,0000
VALOR:					88,88



1.2.4 C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0531	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00437000	0,00437000
0532	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,01100000	0,01100000
TOTAL Material					0,01537000
Mano de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0531	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)	SEINFRA	H	0,00000000	0,00000000
0532	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)	SEINFRA	H	0,00000000	0,00000000
TOTAL Mão de Obra					0,00000000
VALOR:					0,01537000

1.2.5 C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0531	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00437000	0,00437000
0532	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,01100000	0,01100000
TOTAL Material					0,01537000
Mano de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0531	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)	SEINFRA	H	0,00000000	0,00000000
0532	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)	SEINFRA	H	0,00000000	0,00000000
TOTAL Mão de Obra					0,00000000
VALOR:					0,01537000

1.2.6 C1458 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0531	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01100000	0,01100000
0532	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,01100000	0,01100000
0533	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,01100000	0,01100000
0534	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,01100000	0,01100000
0535	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,01100000	0,01100000
0536	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,01100000	0,01100000
0537	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,01100000	0,01100000
0538	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,01100000	0,01100000
0539	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,01100000	0,01100000
0540	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,01100000	0,01100000
TOTAL Material					0,11000000
Mano de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0531	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA (M2)	SEINFRA	H	0,00000000	0,00000000
0532	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA (M2)	SEINFRA	H	0,00000000	0,00000000
TOTAL Mão de Obra					0,00000000
VALOR:					0,11000000

Alan Cabral Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 11379492021
RNP: 1619951266

STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

1.3.1.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0205	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	5.60000000	2.000
0207	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	0.77000000	48.400
TOTAL Material					50.400
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0209	LADREINHOS	SEINFRA	H	0.84000000	2.100
0210	SERVENTE	SEINFRA	H	0.54000000	1.350
TOTAL Mão de Obra					3.450
VALOR:					53.850



1.3.1.2. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0205	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0.11830000	1.5900
TOTAL Material					0.4247
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0209	LADREINHOS	SEINFRA	H	0.14000000	0.7700
0210	SERVENTE	SEINFRA	H	0.10000000	0.4200
TOTAL Mão de Obra					0.3300
VALOR:					0.955

1.3.1.3. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0200	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	0.70000000	0.2100
TOTAL Material					0.2100
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0209	PEDEREIRO	SEINFRA	H	0.45000000	1.0700
0210	SERVENTE	SEINFRA	H	0.22000000	0.5200
TOTAL Mão de Obra					1.5900
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0200	ARMAÇÃO EM TUBO DE CIMENTO CAL HÍDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M2	0.00375000	480.0000
TOTAL Serviço					1.3924
VALOR:					58.13

1.3.1.4. C3319 - NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0209	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0.00270000	0.2700
0210	PEDEREIRO	SEINFRA	H	0.00400000	0.0400
0211	SERVENTE	SEINFRA	H	0.00600000	0.0600
TOTAL Mão de Obra					0.3700
VALOR:					0.37

1.3.1.5. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0200	BETONPRA ELÉTRICA 280L (CHP)	SEINFRA	H	0.00000000	0.0000
TOTAL Equipamento Custo Horário					0.0000
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0205	AREIA CRUVA	SEINFRA	M3	0.00324000	0.0000
0206	CEMENTO PORTLAND	SEINFRA	M3	0.00000000	0.0000
0207	AREIA CRUVA	SEINFRA	KG	7.70000000	0.0000
TOTAL Material					0.0000
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0209	PEDEREIRO	SEINFRA	H	0.00000000	0.0000
0210	SERVENTE	SEINFRA	H	0.00000000	0.0000
TOTAL Mão de Obra					0.0000
VALOR:					0.00

C3450 - PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3 jmm EM MÓDULOS (1,00x1,00 jm (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0205	AREIA CRUVA	SEINFRA	M3	0.00000000	0.0000
0206	CEMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0.00000000	0.0000
0207	JUNTA PLÁSTICA PARA PISOS	SEINFRA	M	0.00000000	0.0000
TOTAL Material					0.0000
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0209	PEDEREIRO	SEINFRA	H	0.00000000	0.0000
0210	SERVENTE	SEINFRA	H	0.00000000	0.0000
TOTAL Mão de Obra					0.0000
VALOR:					0.00

Alan Cabral Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 11379492021
RNP: 1619951266

S STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

		SEINFRA	H	0,47200000	15,7700	
		SEINFRA	H	1,08200000	15,9800	
TOTAL Mão de Obra:						31,7500
VALOR:						31,7500

1.3.2.1 C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

		SEINFRA	KG	1,40000000	11,0000	
TOTAL Material:						11,0000

		SEINFRA	H	0,14000000	10,7000	
TOTAL Mão de Obra:						10,7000
VALOR:						10,7000



1.3.2.2 C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

		SEINFRA	M3	0,00427000	67,5000	
		SEINFRA	KG	1,73100000	0,4600	
TOTAL Material:						1,2400

		SEINFRA	H	0,06000000	20,7700	
		SEINFRA	H	0,13500000	14,8500	
TOTAL Mão de Obra:						35,6200
VALOR:						5,2100

1.3.2.3 C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		SEINFRA	M3	0,01701000	67,5000	
		SEINFRA	KG	5,11000000	2,2500	
TOTAL Material:						2,9100

		SEINFRA	H	0,54000000	20,7700	
		SEINFRA	H	0,72000000	14,8500	
TOTAL Mão de Obra:						35,6200
VALOR:						26,4200

1.3.2.4 C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		SEINFRA	H	0,54000000	20,7700	
		SEINFRA	H	0,54000000	14,8500	
TOTAL Mão de Obra:						35,6200

		SEINFRA	M3	0,02500000	240,3400	
TOTAL Service:						6,9100
VALOR:						26,1200

1.5. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

		SEINFRA	KG	1,60000000	2,4000	
		SEINFRA	M3	0,77500000	1,1000	
TOTAL Material:						3,5000

		SEINFRA	H	0,64800000	22,7700	
		SEINFRA	H	0,64800000	14,8500	
TOTAL Mão de Obra:						37,6200
VALOR:						68,3300

1.3.2.6 C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

		SEINFRA	KG	0,11300000	3,6000	
TOTAL Material:						0,3240

		SEINFRA	H	0,18000000	10,7700	
		SEINFRA	H	0,18000000	14,8500	
TOTAL Mão de Obra:						25,6200

Alan Cabral Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 11379492021
RNP: 1619951266

S STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

[Handwritten signatures and initials]

1.4.1.1.88485 - ENASCAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0015	SEINFRA	UN	0,28000000	5,5400	1,5440
0016	SEINFRA	M	0,34000000	2,9300	0,9900
TOTAL Material:					1,5440
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0015	SEINFRA	M	0,18000000	30,1700	5,4306
0016	SEINFRA	M	0,27000000	29,1700	7,8759
TOTAL Mão de Obra:					13,3065
VALOR:					13,3065



1.4.1.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0015	SEINFRA	L	0,08400000	1,1900	0,1000
0016	SEINFRA	UN	0,12000000	1,1900	0,1428
0017	SEINFRA	L	0,11600000	1,1900	0,1380
TOTAL Material:					0,2808
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0015	SEINFRA	M	0,21500000	16,7500	3,5988
0016	SEINFRA	M	0,38000000	16,7500	6,3500
TOTAL Mão de Obra:					9,9488
VALOR:					10,2296

1.4.1.3.1. 88496 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÂTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0015	SINAPI	UN	0,07000000	3,7600	0,2632
0016	SINAPI	M	1,04000000	0,7000	0,7280
TOTAL Material:					0,9912
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0015	SINAPI	M	0,67000000	12,2000	8,1740
0016	SINAPI	M	0,34000000	12,2000	4,1480
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					12,3220
VALOR:					13,3132

1.4.1.3.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0015	SEINFRA	L	0,08400000	1,1900	0,1000
0016	SEINFRA	UN	0,12000000	1,1900	0,1428
0017	SEINFRA	L	0,11600000	1,1900	0,1380
TOTAL Material:					0,2808
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0015	SEINFRA	M	0,21500000	16,7500	3,5988
0016	SEINFRA	M	0,38000000	16,7500	6,3500
TOTAL Mão de Obra:					9,9488
VALOR:					10,2296

1.4.1.3.3. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0015	SINAPI	L	0,11700000	7,7000	0,9009
TOTAL Material:					0,9009
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0015	SINAPI	M	0,01900000	12,2000	0,2318
0016	SINAPI	M	0,01400000	12,2000	0,1708
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,4026
VALOR:					1,3035

1.4.1.3.4. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0015	SEINFRA	L	0,13300000	13,9200	1,8502
0016	SEINFRA	M	0,01700000	13,9200	0,2366
TOTAL Material:					2,0868
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0015	SEINFRA	M	0,16000000	13,9200	2,2272

Alan Cabral Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 11379492021
RNP: 1619951266

S STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	ALCANTARAL DE FIBRA	SEINFRA	M	0.37500000	16.7700	6.2775
00000000	ALCANTARAL DE FIBRA	SEINFRA	M	0.37500000	16.7700	6.2775
00000000	ALCANTARAL DE FIBRA	SEINFRA	M	0.37500000	16.7700	6.2775
00000000	ALCANTARAL DE FIBRA	SEINFRA	M	0.37500000	16.7700	6.2775
TOTAL Mão de Obra						24.8100

1.6.1. C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	ENGATE PLÁSTICO	SEINFRA	UN	0.70000000	10.0000	7.0000
00000000	ENGATE PLÁSTICO	SEINFRA	UN	0.70000000	10.0000	7.0000
TOTAL Material						14.0000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	ENGATE PLÁSTICO	SEINFRA	M	0.13500000	20.0000	2.7000
TOTAL Mão de Obra						2.7000
VALOR:						6.75



1.6.2. 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001140	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0.00100000	3.00	0.30
00041945	SIFÃO TIPO SIMFONADO EXTENSÍVEL SANFONADO, UNIVERSAL, SIMPLES, ENTRE 150 A 200 CM DE PLÁSTICO BRANCO	SINAPI	UN	0.70000000	9.50	6.65
TOTAL Material						6.95
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	ENCANADOR OU SOMBIEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0.08400000	25.41	2.1356
00000000	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0.04600000	15.75	0.7245
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						2.8601
VALOR:						9.81

1.6.3. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	SM DE SIFÃO	SEINFRA	M	0.19600000	9.2500	1.8110
00000000	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2	SEINFRA	UN	0.70000000	30.6400	21.4480
TOTAL Material						23.2590
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	M	0.55500000	16.7700	9.3000
00000000	ENCANADOR	SEINFRA	M	0.28500000	20.0000	5.7000
TOTAL Mão de Obra						15.0000
VALOR:						38.2590

1.6.4. C4632 - REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	ANEL DE FIDATAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	0.70000000	2.0000	1.4000
00000000	ENGATE PLÁSTICO	SEINFRA	UN	0.70000000	10.0000	7.0000
00000000	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0.24000000	2.5000	0.6000
00000000	RODÍFIO 1/2 PARA 63000 DE 100MM	SEINFRA	UN	0.70000000	6.1400	4.2980
00000000	PARAFUSO ROSCADO FIDATAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE UNIÓN	SEINFRA	UN	0.67000000	15.1100	10.1227
TOTAL Material						23.4207
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	M	2.70000000	16.7700	45.3900
00000000	ENCANADOR	SEINFRA	M	2.70000000	20.0000	54.0000
TOTAL Mão de Obra						99.3900
VALOR:						122.8107

1.6.5. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	0.70000000	10.00	7.00
TOTAL Material						7.00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	ENCANADOR OU SOMBIEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0.14000000	25.00	3.5000
00000000	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	M	0.04000000	15.75	0.6300
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						4.1300
VALOR:						11.1300

Alan Cabral Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 11379492021
RNP: 1619951266

S STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

[Handwritten signature]

2.1. C2447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
02391	SEINFRA	H	0.06750000	15.0000	1.0125
TOTAL Mão de Obra:					1.0125
VALOR:					1.0125

2.1.1. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
02391	PEDREIRO	H	0.07250000	15.0000	1.0875
02392	SERVEANTE	H	0.75000000	15.0000	11.2500
TOTAL Mão de Obra:					12.3375
VALOR:					12.3375

2.1.2. C1070 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
02391	PEDREIRO	H	0.04500000	20.0000	0.9000
02392	SERVEANTE	H	0.45000000	15.0000	6.7500
TOTAL Mão de Obra:					7.6500
VALOR:					7.6500

2.1.3. C1074 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
02391	PEDREIRO	H	0.03500000	20.0000	0.7000
02392	SERVEANTE	H	0.25000000	15.0000	3.7500
TOTAL Mão de Obra:					4.4500
VALOR:					4.4500

2.1.4. C1055 - DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
02391	PEDREIRO	H	0.12000000	20.0000	2.4000
02392	SERVEANTE	H	1.20000000	15.0000	18.0000
TOTAL Mão de Obra:					20.4000
VALOR:					20.4000

2.1.5. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
02392	SERVEANTE	H	0.36000000	15.0000	5.4000
TOTAL Mão de Obra:					5.4000
VALOR:					5.4000

2.2.1. C2199 - RETELHAMENTO C/ OUTROS TIPOS DE TELHA MAT. FIXAÇÃO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
02503	CONJUNTO LIDEÇÃO ELÁSTICA	UN	0.06400000	0.5500	0.0352
02504	MASSA DE LIDEÇÃO	KG	0.10400000	10.6200	1.1053
02505	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X180MM	UN	0.06400000	1.7400	0.1114
TOTAL Material:					0.1419
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
02047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0.25500000	15.0000	3.8250
02048	TELHADISTA	H	0.25500000	50.0000	12.7500
TOTAL Mão de Obra:					16.5750
VALOR:					16.7169

2.2.2. C2249 - RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
02506	CHAPA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	0.72100000	15.0000	10.8150
02507	PRELIMINAR 1/4" X 1/4" X 13" (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0.04500000	15.0000	0.6750
TOTAL Material:					11.4900
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
02047	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0.45000000	15.0000	6.7500
02048	ENCANADOR	H	0.45000000	20.0000	9.0000
TOTAL Mão de Obra:					15.7500
VALOR:					27.2400

C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

Alan Cabral Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 11379492021
RNP: 1619951266

S STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

MÃO DE OBRA - C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)		SEINFRA	H	0.02000000		
TOTAL Equipamento e Mão de Obra:						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001	AREIA LIMPA	SEINFRA	KG	0.04000000	4.5000	
0002	CEMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0.01400000	10.0000	
0003	AREIA LIMPA	SEINFRA	M3	0.00000000	24.7200	
0004	CEMENTO PORTLAND RESINADO 10UM (1 10 X 2 20M)	SEINFRA	M2	0.70000000	28.5100	
0005	AREIA LIMPA	SEINFRA	KG	10.15000000	0.8600	
0006	CEMENTO	SEINFRA	M3	0.06000000	23.9000	
0007	AREIA	SEINFRA	KG	0.01400000	15.5000	
TOTAL Material:						29.5563
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001	ARMAZADOR FERREIRO	SEINFRA	H	0.72000000	20.7700	
0002	CARPINTERO	SEINFRA	H	0.62000000	20.7700	
0003	FERREIRO	SEINFRA	H	0.77000000	20.7700	
0004	SERVENTE	SEINFRA	H	0.04000000	15.5000	
TOTAL Mão de Obra:						14.9400
VALOR:						44.4963



2.2.4. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001	AREIA LIMPA	SEINFRA	M3	0.00427000	24.7200	
0002	CEMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1.70100000	10.0000	
TOTAL Material:						1.2483
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001	FERREIRO	SEINFRA	H	0.00000000	20.7700	
0002	SERVENTE	SEINFRA	H	0.13500000	15.5000	
TOTAL Mão de Obra:						2.0865
VALOR:						3.3348

2.2.5. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001	FERREIRO	SEINFRA	H	0.54000000	20.7700	
0002	SERVENTE	SEINFRA	H	0.54000000	15.5000	
TOTAL Mão de Obra:						19.1100
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0.02500000	20.7700	
TOTAL Serviço:						0.5193
VALOR:						19.6293

2.2.6. C1458 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL E APLICAÇÃO DE MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001	IMPREGNANTE	SEINFRA	M3	0.01620000	47.5000	
0002	IMPREGNANTE ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	SEINFRA	KG	1.40000000	4.6200	
0003	IMPREGNANTE RESINADO	SEINFRA	KG	3.75200000	0.5600	
0004	IMPREGNANTE RESINADO	SEINFRA	KG	0.10500000	12.8900	
0005	MEMBRANA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	1.12000000	14.9700	
0006	MEMBRANA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	0.70000000	8.0000	
TOTAL Material:						30.1335
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001	FERREIRO	SEINFRA	H	0.54000000	20.7700	
TOTAL Mão de Obra:						11.2155
VALOR:						41.3490

2.3.1.1. C3001 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P. CERAMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	5.00000000	1.1000	
0002	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	0.77000000	17.1400	
TOTAL Material:						44.0140
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001	FERREIRO	SEINFRA	H	0.54000000	20.7700	
0002	SERVENTE	SEINFRA	H	0.54000000	15.5000	
TOTAL Mão de Obra:						15.6120
VALOR:						59.6260

Alan Capral Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 11379492021
RNP: 1619951266

S STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

[Handwritten signatures and initials]

2.3.1.3. C2284 - SOLSEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0100	1500	SEINFRA	KG	0.11630000	1500	2344.50
TOTAL Material						2344.50
Mão de Obra	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0300	1500	SEINFRA	H	0.18000000	1500	2700.00
0340	1500	SEINFRA	H	0.18000000	1500	2700.00
TOTAL Mão de Obra						5400.00
TOTAL						7744.50
VALOR						7744.50



2.3.1.3. C2284 - SOLSEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0100	1500	SEINFRA	KG	0.70000000	60.1500	90225.00
TOTAL Material						90225.00
Mão de Obra	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0300	1500	SEINFRA	H	0.45000000	20.7700	31155.00
0340	1500	SEINFRA	H	0.22500000	15.5500	23325.00
TOTAL Mão de Obra						54480.00
TOTAL						144705.00
VALOR						144705.00

2.3.2.1. C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0100	1000	SEINFRA	KG	1.20000000	14.4000	14400.00
TOTAL Material						14400.00
Mão de Obra	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0300	1000	SEINFRA	H	0.18000000	16.2700	16270.00
TOTAL Mão de Obra						16270.00
VALOR						30670.00

2.3.2.2. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0100	1000	SEINFRA	KG	0.00420000	47.5000	199.50
0300	1000	SEINFRA	KG	1.70100000	1.5000	2551.50
TOTAL Material						2751.00
Mão de Obra	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0300	1000	SEINFRA	H	0.05000000	20.7700	10385.00
0340	1000	SEINFRA	H	0.10500000	15.5500	16302.50
TOTAL Mão de Obra						26687.50
VALOR						29438.50

2.3.2.3. C1221 - EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0100	1000	SEINFRA	KG	0.01701000	67.4000	1148.50
0300	1000	SEINFRA	KG	5.11000000	15.5500	7950.25
TOTAL Material						9098.75
Mão de Obra	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0300	1000	SEINFRA	H	0.54000000	20.7700	11215.80
0340	1000	SEINFRA	H	0.70000000	15.5500	10885.00
TOTAL Mão de Obra						22100.80
VALOR						31199.55

2.3.2.4. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0100	1000	SEINFRA	KG	0.54000000	20.7700	11215.80
0300	1000	SEINFRA	KG	0.54000000	15.5500	8359.50
TOTAL Material						19575.30
Mão de Obra	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0300	1000	SEINFRA	H	0.07500000	20.7700	15577.50
0340	1000	SEINFRA	H	0.07500000	15.5500	11662.50
TOTAL Mão de Obra						27240.00
VALOR						46815.30

2.3.2.5. C4445 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0100	1000	SEINFRA	KG	0.07500000	420.0000	31500.00
TOTAL Material						31500.00
Mão de Obra	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0300	1000	SEINFRA	H	0.07500000	20.7700	15577.50
0340	1000	SEINFRA	H	0.07500000	15.5500	11662.50
TOTAL Mão de Obra						27240.00
VALOR						58740.00

Alan Cabral Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 11379492021
RNP: 1619951266

S STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA DE GESSO PRE-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	0.0000000	0.0000	0.0000
CERÂMICA P/ PAREDE RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-3/PEI-4	SEINFRA	M2	0.7700000	4.5000	3.4650
TOTAL Material:					3.4650
Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	LAJADOR	H	0.0400000	20.7700	8.3080
10046	SEINFRA	H	0.0400000	10.3850	4.1540
TOTAL Mão de Obra:					12.4620
VALOR:					15.9270



2.3.2.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)					
Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA DE GESSO PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0.1150000	3.5000	4.0250
TOTAL Material:					4.0250
Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	LAJADOR	H	0.1800000	20.7700	37.3860
10046	SEINFRA	H	0.1800000	10.3850	18.6930
TOTAL Mão de Obra:					56.0790
VALOR:					60.1040

2.4.1.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)					
Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10347	LIXA PARA MADEIRA MASSA	UN	0.2600000	0.9500	2.4700
10348	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0.4900000	0.6200	3.0380
TOTAL Material:					5.5080
Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0.1800000	10.3850	18.6930
10046	PINTOR	H	0.2700000	20.7700	56.0790
TOTAL Mão de Obra:					74.7720
VALOR:					80.2800

2.4.1.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)					
Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10349	LÍQUIDO REPARADOR PARA PINTURA LATEX	L	0.0840000	12.9800	10.9032
10347	LIXA PARA MADEIRA MASSA	UN	0.1750000	0.9500	1.6625
10348	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	L	0.1190000	21.2500	25.2875
TOTAL Material:					38.8532
Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0.3150000	10.3850	32.8125
10046	PINTOR	H	0.3600000	20.7700	74.7720
TOTAL Mão de Obra:					107.5845
VALOR:					146.4377

2.4.1.3.1. 88496 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)					
Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10349	LIXA ENFOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0.0700000	0.7000
10348	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1.0000000	1.0000
TOTAL Material:					1.7000
Mão de Obra com Encargos Complementares	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0.0700000	10.3850	0.72695
10046	PINTOR	H	0.0400000	20.7700	0.8308
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1.55775
VALOR:					3.25775

2.4.1.3.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)					
Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10349	LÍQUIDO REPARADOR PARA PINTURA LATEX	L	0.0840000	12.9800	10.9032
10347	LIXA PARA MADEIRA MASSA	UN	0.1750000	0.9500	1.6625
10348	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	L	0.1190000	21.2500	25.2875
TOTAL Material:					38.8532
Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0.3150000	10.3850	32.8125
10046	PINTOR	H	0.3600000	20.7700	74.7720
TOTAL Mão de Obra:					107.5845
VALOR:					146.4377

Alan Cabral Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 11379492021
RNP: 1619951266

S STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

[Handwritten signature]

2.4.1.3.1.1. 85487 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
13556	SELADOR ACRÍLICO PRÉMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0.11200000	7.62
TOTAL Material:					9.85
Mão de Obra com Encargos Complementares					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03500000	22.22
10046	SEINFRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.01400000	10.37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					32.59
VALOR:					42.44



2.4.1.3.3.2. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
13556	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0.11200000	13.02
13557	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0.21700000	4.65
TOTAL Material:					17.67
Mão de Obra					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.18000000	16.7700
10046	PINTOR	SEINFRA	H	0.27000000	20.7700
TOTAL Mão de Obra:					37.54
VALOR:					55.21

2.4.1.3.3.3.1. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11347	LIXA PARA MADEIRA MASSA	SEINFRA	UN	0.35000000	0.9500
11312	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	SEINFRA	KG	0.01500000	0.1000
TOTAL Material:					1.0500
Mão de Obra					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.27000000	16.7700
10046	PINTOR	SEINFRA	H	0.21500000	20.7700
TOTAL Mão de Obra:					37.54
VALOR:					38.59

2.4.1.3.3.3.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
11347	LIXA PARA MADEIRA MASSA	SEINFRA	L	0.02500000	1.7500
11348	ESMALTE ACRÍLICO	SEINFRA	L	0.11200000	34.9600
11349	FUNDO PARA TINTA ESMALTE NIVELADOR PARA MADEIRAS	SEINFRA	L	0.05100000	10.6500
11350	LIXA PARA MADEIRA MASSA	SEINFRA	UN	0.25000000	0.5500
TOTAL Material:					4.9100
Mão de Obra					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0.31500000	16.7700
10046	PINTOR	SEINFRA	H	0.36000000	20.7700
TOTAL Mão de Obra:					37.54
VALOR:					42.45

2.5.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10100	AREIA AREIA	SEINFRA	MG	0.00743000	27.5000
10208	BATENTE DE FERRO (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	0.70000000	14.0000
10341	CAIXILHO DE ALUMÍNIO	SEINFRA	KG	1.20000000	12.0000
10400	CHARENT DE FERRO	SEINFRA	KG	1.20000000	12.0000
10401	CHARENT DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UTS	2.10000000	21.0000
10402	CHARENT DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0.70000000	7.0000
10403	CHARENT DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1.40000000	14.0000
10404	CHARENT DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0.60000000	6.0000
10405	CHARENT DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0.70000000	7.0000
10406	CHARENT DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	KG	0.14000000	14.0000
10407	CHARENT DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1.20000000	12.0000
TOTAL Material:					119.5400
Mão de Obra					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	0.37500000	16.7700
10042	CARPinteIRO	SEINFRA	H	0.37500000	20.7700
10043	PEDREIRO	SEINFRA	H	1.20000000	12.0000

Alan Cabral Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 11379492021
RNP: 1619951266

S STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

0000	SERVENTE	SEINFRA	M	1.00000000	10.0000	10.0000
TOTAL Mão de Obra:						10.0000
VALOR:						10.0000



2.5.1. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000	SEINFRA	M3	0.00740000	67.0000	0.4958
0000	SEINFRA	UN	0.70000000	164.0000	114.8000
0000	SEINFRA	KG	1.20400000	1.0000	1.2040
0000	SEINFRA	KG	1.20400000	0.5000	0.6020
0000	SEINFRA	UN	2.10000000	24.6000	51.6600
0000	SEINFRA	UN	0.70000000	46.0000	32.2000
0000	SEINFRA	UN	1.40000000	43.5000	60.9000
0000	SEINFRA	UN	6.00000000	0.2000	1.2000
0000	SEINFRA	UN	0.70000000	279.0000	195.3000
0000	SEINFRA	KG	0.14300000	16.4000	2.3452
0000	SEINFRA	UN	4.30000000	1.0000	4.3000
TOTAL Material:					40.3952
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000	SEINFRA	H	3.37500000	12.7700	43.0875
0000	SEINFRA	H	0.17500000	20.7700	3.6348
0000	SEINFRA	H	1.20000000	30.7700	36.9240
0000	SEINFRA	H	1.20000000	24.9500	29.9400
TOTAL Mão de Obra:					112.5863
VALOR:					640.25

2.6.1.1. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000	SEINFRA	M	0.71400000	1.9000	1.3566
TOTAL Material:					1.3566
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000	SEINFRA	H	0.06000000	16.7700	1.0062
0000	SEINFRA	H	0.06000000	20.7700	1.2462
TOTAL Mão de Obra:					2.2524
VALOR:					3.6090

2.6.1.2. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000	SEINFRA	M	0.71400000	2.4000	1.7136
TOTAL Material:					1.7136
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000	SEINFRA	H	0.10800000	20.7700	2.2432
0000	SEINFRA	H	0.10800000	20.7700	2.2432
TOTAL Mão de Obra:					4.4864
VALOR:					6.1999

2.6.1.3. C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000	SEINFRA	M	0.71400000	3.6500	2.6061
TOTAL Material:					2.6061
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000	SEINFRA	H	0.11700000	20.7700	2.4309
0000	SEINFRA	H	0.11700000	20.7700	2.4309
TOTAL Mão de Obra:					4.8618
VALOR:					7.4679

2.6.1.4.1. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000	SEINFRA	UN	0.70000000	8.4000	5.8800
TOTAL Material:					5.8800
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000	SEINFRA	H	0.18000000	16.7700	3.0186
0000	SEINFRA	H	0.18000000	20.7700	3.7386
TOTAL Mão de Obra:					6.7572
VALOR:					12.6372

Alan Cabral Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 11379492021
RNP: 1619951266

S STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

[Handwritten signature]

2.6.1.4.2. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)

Material	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4792	1	ESPELHO PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	0.70000000	3.500,00	3.500,00
4793	1	SUPOORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO PLACA 4"X2" PR 3 MODULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	0.70000000	3.500,00	3.500,00
4794	1	TOMADA 2P+T 10A-250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1.40000000	7.000,00	7.000,00
TOTAL							14.000,00
Mão de Obra	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	1	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.26100000	16.770,00	4.281,30
10110	1	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.26100000	16.770,00	4.281,30
TOTAL Mão de Obra							8.562,60
VALOR:							18.84



2.6.1.4.3. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2484	1	TOMADA 2 POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	0.70000000	5.420,00	5.420,00
TOTAL Material:							5.420,00
Mão de Obra	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	1	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.26100000	16.770,00	4.281,30
10110	1	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.26100000	16.770,00	4.281,30
TOTAL Mão de Obra							8.562,60
VALOR:							13.982,60

2.6.1.4.4. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1494	1	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	0.70000000	7.600,00	7.600,00
TOTAL Material:							7.600,00
Mão de Obra	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	1	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.18900000	16.770,00	3.169,63
10110	1	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.18900000	16.770,00	3.169,63
TOTAL Mão de Obra							6.339,26
VALOR:							13.939,26

2.6.1.4.5. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1479	1	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	0.70000000	13.420,00	9.394,00
TOTAL Material:							9.394,00
Mão de Obra	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	1	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.33300000	16.770,00	5.575,81
10110	1	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.33300000	16.770,00	5.575,81
TOTAL Mão de Obra							11.151,62
VALOR:							20.545,62

2.6.1.4.6. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32 W) (UN)

Material	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1638	1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32 W)	SEINFRA	UN	0.70000000	63.600,00	44.520,00
TOTAL Material:							44.520,00
Mão de Obra	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	1	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.99000000	16.770,00	16.602,30
10110	1	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.99000000	16.770,00	16.602,30
TOTAL Mão de Obra							33.204,60
VALOR:							81.75

2.6.1.4.7. C1661 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W) (UN)

Material	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1661	1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W)	SEINFRA	UN	0.70000000	20.720,00	14.504,00
TOTAL Material:							14.504,00
Mão de Obra	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	1	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.59000000	16.770,00	9.854,30
10110	1	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.59000000	16.770,00	9.854,30
TOTAL Mão de Obra							19.708,60
VALOR:							34.212,60

2.6.1.4.8.1. C2069 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 45X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)

Material	QTD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2069	1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 45X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	0.70000000	20.720,00	14.504,00
TOTAL Material:							14.504,00

Alan Cabral Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 1137949/2021
RNP: 1619951266

[Handwritten signature]

S STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

[Handwritten signature]

177	SEMPRANTE DO BENTOP BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0.70000000	32.0000	22.400
178	SEMPRANTE DO BENTOP BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0.70000000	32.0000	22.400
179	SEMPRANTE DO BENTOP BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0.70000000	32.0000	22.400
180	SEMPRANTE DO BENTOP BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	0.70000000	32.0000	22.400
TOTAL						89.600
Mão de Obra						
181	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.60000000	16.7700	10.002
182	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.60000000	20.7700	12.462
TOTAL Mão de Obra						22.464
VALOR:						296.064



2.6.1.4.8.2. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material						
1092	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	0.70000000	8.5000	5.950
TOTAL Material						5.950
Mão de Obra						
1093	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.27000000	16.7700	4.527
1094	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.27000000	20.7700	5.607
TOTAL Mão de Obra						10.134
VALOR:						16.79

2.6.1.4.8.3. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material						
1093	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0.70000000	8.5000	5.950
TOTAL Material						5.950
Mão de Obra						
1094	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.27000000	16.7700	4.527
1095	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.27000000	20.7700	5.607
TOTAL Mão de Obra						10.134
VALOR:						16.79

2.6.1.4.8.4. C1122 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material						
1122	DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	SEINFRA	UN	0.70000000	51.8100	36.267
TOTAL Material						36.267
Mão de Obra						
1123	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.81000000	16.7700	13.547
1124	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.81000000	20.7700	16.827
TOTAL Mão de Obra						30.374
VALOR:						66.64

2.6.1.4.8.5. C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material						
1124	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	0.70000000	57.5100	40.257
TOTAL Material						40.257
Mão de Obra						
1125	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.81000000	16.7700	13.547
1126	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.81000000	20.7700	16.827
TOTAL Mão de Obra						30.374
VALOR:						70.63

2.6.1.4.8.6. C1131 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A (UN)

Material						
1131	DISJUNTOR TRIPOLAR 90A	SEINFRA	UN	0.70000000	89.8500	62.895
TOTAL Material						62.895
Mão de Obra						
1132	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.81000000	16.7700	13.547
1133	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0.81000000	20.7700	16.827
TOTAL Mão de Obra						30.374
VALOR:						93.20

2.6.1.4.8.7. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material						
4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A 30mA	SEINFRA	UN	0.70000000	89.5500	62.685
TOTAL Material						62.685
Mão de Obra						
FONTE						UNID
COEFICIENTE						PREÇO UNITÁRIO
TOTAL						

Alan Cabral Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 11379492021
RNP: 1619951266

S STANISLAV DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

		SEINFRA	H	0.54000000	16.7700	
		SEINFRA	H	0.43000000	20.7100	
TOTAL Mão de Obra:						20.7100
VALOR:						100.74

2.6.1.4.8.8. INS-26498816 - DPS CLASSE III.12KA TENSÃO 275V-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
040243316	DPS CLASSE III.12KA TENSÃO 275V-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Comunicações	UN	0.70000000	137.04
TOTAL Material:					137.04
VALOR:					137.04



2.7.1. C1242 - ENGATE PLASTICO (INSTALADO) (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1090	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	0.75000000	8.2500
1100	FITA DE LIGACAO	SEINFRA	M	0.70000000	1.4000
TOTAL Material:					9.6500
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1000	ENCANADOR	SEINFRA	H	0.13500000	20.8500
TOTAL Mão de Obra:					20.8500
VALOR:					6.75

2.7.2. B5893 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10000000	PVC VEDA ROSCA ENROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0.03240000	3.2400
10000000	SIFÃO TIPO SANFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE 50 A 200 CM DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	0.70000000	7.0000
TOTAL Material:					6.3400
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
85207	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.08450000	20.4400
1110	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.02660000	16.6600
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					37.1000
VALOR:					1.00

2.7.3. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10100	PITA DE LIGACAO	SEINFRA	M	0.10000000	0.1000
10000	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	0.70000000	20.3400
TOTAL Material:					20.4400
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1040	ENCANADOR	SEINFRA	H	0.55000000	16.7700
1000	ENCANADOR	SEINFRA	H	0.64500000	20.3200
TOTAL Mão de Obra:					37.0900
VALOR:					44.74

2.7.4. 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10100000	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	0.70000000	10.2500
TOTAL Material:					10.2500
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10007	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.15700000	10.1100
10110	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.04240000	10.1100
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					20.2200
VALOR:					30.47

2.8.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1010	SERVENTE	SEINFRA	H	0.08750000	10.5000
TOTAL Mão de Obra:					10.5000
VALOR:					1.05

Alan Cabral Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 11379492021
RNP: 1619951266

S STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

Alan Cabral Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 11379492021
RNP: 1619951266

STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

[Handwritten signatures]



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS									
CLIENTE	DESCRIÇÃO	LOCAL	CLIENTE	DATA DE INÍCIO	VERSÃO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
STANISLAU DA SILVA - ME	OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	ESTRADA DE ACESSO	STANISLAU DA SILVA - ME	01/01/2021	01	117,05	1	117,05	117,05
INS-26498816 - DPS CLASSE III, 12KA TENSÃO 275V-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)									
INS-26498816	DPS CLASSE III, 12KA TENSÃO 275V-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
TOTAL Material								117,05	117,05

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

S STANISLAU DA SILVA - ME

OBRA:	REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DE DUAS UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE)	DATA:	12/04/2023	BDI:	11,11%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DE DUAS UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE)	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	AN:
LOCAL:	LOCALIDADE DE SERRINHA E SERRA NOVA	SERVIÇO:	VALOR DO SERVIÇO (R\$):	VALOR DO BDI (R\$):	VALOR TOTAL (R\$):	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE.					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
	UBS SERRINHA	102.593,30	76.081,95	76.441,95			
			39.075,77	35.685,58	27.831,95		
	UBS SERRA NOVA	121.864,22			7.771,95		
					9.926,74	39.570,06	36.257,49
	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	67.337,26	17.411,95	16.601,95	16.601,95	17.601,95	
			11.723,42	10.706,62	11.326,13	11.871,56	10.874,97
		291.794,78	50.799,19	46.392,20	49.084,82	51.441,62	47.132,20
			50.799,19	97.191,39	146.276,21	197.717,83	244.850,15



Alan Cabral Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 11379492021
RNP: 1619951266

S STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

[Handwritten signatures]

MÊS 6	Total parcela
	100,00%
	102.593,30
25,99%	100,00%
36.110,09	121.864,22
16,00%	100,00%
10.834,56	67.337,26
46.944,65	
291.794,78	291.794,78




Alan Cabral Dantas
 Engenheiro Civil
 CREA: 11379492/021
 RNP: 1619951266


S STANISLAU DA SILVA - ME
 CNPJ: 14.579.942/0001-80





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

S. STANISLAU DA SILVA - ME

HORA	REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DE DUAS UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE)	DATA	VERSÃO	BDI	HORA	MES	ACP
DESCRICAÇÃO:	REFORMA PREVENTIVA E CORRETIVA DE DUAS UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE)	SEMPRE	SEMPRE	SEMPRE	SEMPRE	SEMPRE	SEMPRE
LOCAL:	LOCALIDADE DE SERRINHA E SERRA NOVA	SERRINHA	SERRINHA	SERRINHA	SERRINHA	SERRINHA	SERRINHA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO-CE.	GRANJEIRO	GRANJEIRO	GRANJEIRO	GRANJEIRO	GRANJEIRO	GRANJEIRO

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	5,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
	Férias Gozadas	8,71	6,73
	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67

Alan Cabral Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 11379492021
RNP: 1619951266

S. STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

B1	1º Salário	11,03	2,32
B2	Licença Paternidade	0,07	0,05
B3	Faltas Justificadas	0,74	0,55
B4	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B5	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,05
B6	Férias Gozadas	12,35	9,33
B7	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		8,58	3,55



Horista = 84,44%
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

Alan Calval Dantas
Engenheiro Civil
CREA: 11379492021
RNP: 1619951266

S
S STANISLAU DA SILVA - ME
CNPJ: 14.579.942/0001-80

[Handwritten signatures]